宾阳县思陇“9·6”铲车侧翻一般事故调查报告

2025年9月6日上午11时10分许，宾阳县思陇镇贵龙村委村级公路公共基础照明项目施工现场发生铲车侧翻事故，造成一人死亡。

事故发生后，宾阳县委、县政府高度重视，要求有关部门及时开展事故应急救援和善后处置工作，全力以赴抢救伤员，尽最大努力确保群众生命安全，维护好人民群众生命财产安全。宾阳县委、县人民政府、县公安局、县应急管理局、宾阳县消防救援大队、思陇镇人民政府等单位负责同志先后到达现场统筹、协调、指挥事故处置、伤者救治，部署善后处置等工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，宾阳县人民政府及时批准成立了由县应急管理局、县公安局、县司法局、县人社局、县农业农村局、县住建局、县总工会、思陇镇人民政府等单位组成的宾阳县思陇“9·6”铲车侧翻一般事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作。同时，邀请县纪委监委、县检察院派员列席事故调查组会议，协助配合事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检测鉴

定和笔录询问等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和责任人员的处理以及事故防范和整改措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2025年9月6日上午8：30许，罗佳彬、罗球贤、陆锡龙在宾阳县思陇镇贵龙村委新村地段实施宾阳思陇贵龙村委村级公路公共基础照明项目路灯基坑水泥浆浇筑施工作业。现场作业分工为：罗佳彬、陆锡龙负责水泥浆刮抹作业，罗球贤驾驶自有铲车承担水泥浆运输及基坑倾倒作业。

当天上午11时10分许，梁世朝驾驶浅灰色轿车行经该施工路段，发现罗球贤驾驶的黄色铲车正在施工作业。梁世朝遇施工车辆后主动保持安全距离，未鸣笛或开窗催促，停车等待铲车避让。罗球贤发现铲车妨碍轿车通行后，启动铲车倒车避让，在避让过程中因操作处置不当致使铲车侧翻坠入路边水沟，车辆呈四轮朝天状态，驾驶室受挤压严重变形，罗球贤被困于驾驶室内。

（二）应急救援处置情况

事故发生后，罗佳彬随即拨打120、110报警求救，并与陆锡龙及附近村民尝试开展现场施救，因铲车车体过重无法挪移，被困人员未能被救出。

接报后，宾阳县委、县人民政府相关负责同志，县公安局、县应急管理局、县卫生健康局、思陇镇人民政府、县消防救援

大队等单位负责同志先后赶赴事故现场，指导协调现场救援处置、伤员救治及善后等工作。当天下午13：20分许，吊车把铲车吊起来将罗球贤解救出来，现场医护人员将罗球贤送至医院救治，经抢救无效死亡。

经综合分析认定，宾阳县各相关单位对事故应急救援和善后处置等工作高度重视，各有关单位负责同志接报后及时赶赴事故现场救援处置，应急指挥协调有力，救援行动有序开展，现场处置得当，工作符合程序，事故应急救援处置和善后工作及时有效。

（三）人员伤亡和财产损失情况

事故造成1人遇难，铲车损坏。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）等有关规定进行核定，事故造成直接经济损失123万。

二、事故有关情况

（一）事故当事人情况

罗球贤，男，汉族，51岁，广西宾阳县黎塘镇人，铲车驾驶员，在事故中死亡。经查，事发时罗球贤驾驶铲车在运送水泥浆。

依据检测结果，罗球贤的血液检材中未检出乙醇（桂正廉司鉴〔2025〕毒鉴字第1347号）。

（二）侧翻铲车基本情况

铲车所有人为罗球贤。经检验无号牌轮式装载机（铲车出厂编号：150511921）转向系、制动系、灯光信号的安全技术状况（除

事故损坏部位外）所检项目符合《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》（GB/T16178-2011）的相关规定（贵港华宝司鉴所[2025]痕鉴字第2805号）。

（三）过路车辆基本情况

小型汽车桂A8LR12的车辆所有人为梁代华。事故发生当时驾驶员为梁世朝。经调取该车辆行车记录仪影像资料，并结合县公安局出具的其他相关证明材料核实：罗球贤驾驶铲车倒车过程中，因自身操作导致铲车侧翻坠入路边水沟的事故，属于其单方行为，过路车辆及驾乘人员与本次事故的发生无因果关联。

（四）事故有关情况

广西恒森建设工程有限公司，公司注册地址位于广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇育才路44号5楼，法人代表为施柳俊，经营范围包括许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目项目总承包；各类项目建设活动；水利项目建设监理；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：城市绿化管理；土石方项目施工；园林绿化项目施工；市政设施管理；金属门窗项目施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目项目总承包；各类项目建设活动；水利项目建设监理；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经

营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：城市绿化管理；土石方项目施工；园林绿化项目施工；市政设施管理；金属门窗项目施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

经查，广西恒森建设工程有限公司具有建筑业企业资质证书，证书编号：D245344111；有效期截止：2030年01月27日；资类别及等级：市政公用项目施工总承包二级建筑项目施工总承包二级。

宾阳县思陇镇人民政府于2025年6月30日通过询价招标对比初选，2025年7月3日召开镇党委会决定将宾阳思陇贵龙村委村级公路公共基础照明项目交由广西恒森建设工程有限公司（该公司经营许可项目包括各类项目建设活动等）承包。

广西恒森建设工程有限公司于2025年8月26日与宾阳县思陇镇人民政府签订《宾阳思陇贵龙村委村级公路公共基础照明项目承包合同》。

宾阳思陇贵龙村委村级公路公共基础照明项目造价26.89万元，为宾阳县思陇镇人民政府货物采购安装类项目，不属于房屋市政类项目。项目以路灯安装为核心，施工按开挖基坑、浇筑底座、安装路灯的流程实施。宾阳县思陇“9·6”铲车侧翻事故是发生在浇筑路灯底座的环节。

该公司将宾阳思陇镇贵龙村委村级公路公共基础照明项目分包给罗佳彬施工。

2025年8月29日，罗佳彬已联系挖掘机挖好照明路灯的基

坑。为了完成项目施工作业，罗佳彬、罗球贤、陆锡龙联合实施宾阳思陇贵龙村委村级公路公共基础照明项目。2025年9月4日，开始搅拌混凝土浇注基础底座。现场分工是罗佳彬和陆锡龙负责刮水泥浆，罗球贤负责驾驶自己的铲车运送水泥浆倒到基坑里，现场组织施工人员是罗佳彬。2025年9月6日当天施工现场在思陇镇贵龙村委新村村路地段，村路宽为3.45米，村路的东侧为水沟，水沟与路面落差约2米多。

施工前广西恒森建设工程有限公司未对罗佳彬、罗球贤、陆锡龙进行安全生产知识教育培训、未对施工现场进行安全隐患排查、未派管理人员到施工现场管理。

三、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因

经调查认定，事故直接原因为：罗球贤安全意识不强、在避让过往小型客车倒铲车时，操作处置不当致使铲车侧翻到路边水沟，其被压在驾驶室。

（二）间接原因

广西恒森建设工程有限公司，将项目违法分包给个人，安全生产主体责任落实不到位，施工作业现场安全管理缺失，未安排安全管理人员在施工作业现场进行安全管理，施工作业现场未采取安全防护措施。

施柳俊，广西恒森建设工程有限公司法定代表人安全管理不力，开展本单位的安全生产工作不到位，组织安全教育培训不到位，未能及时消除施工现场存在的事故隐患。

（三）有关单位和个人存在的问题

宾阳县思陇镇人民政府作为项目项目业主和属地人民政府，对项目项目安全监管不到位，组织开展安全隐患排查治理工作不彻底，安全隐患排查治理不到位。

宾阳县思陇镇乡村建设综合保障中心组织开展该项目安全隐患排查治理工作不彻底，安全隐患排查治理不到位。

罗佳彬，以个人名义分包宾阳思陇贵龙村委村级公路公共基础照明项目的施工业务。在施工组织过程中，缺乏安全生产管理能力，未建立有效的安全防护措施，对施工人员的安全培训及现场作业管控缺失。

（四）事故性质

经调查认定，宾阳县思陇“9·6”铲车侧翻事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关单位及责任人员的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

罗球贤，铲车驾驶员，在倒车避让过往车辆过程未安全驾驶导致铲车侧翻的发生，对事故负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故单位责任人及责任单位处理建议。

广西恒森建设工程有限公司，违法将项目分包给个人，安全生产主体责任落实不到位，施工作业现场安全管理缺失，未安排安全管理人员在施工作业现场进行安全管理，施工作业现

场未采取安全防护措施，对事故的发生负有责任。对其存在的问题，建议由宾阳县应急管理局依法依规处理。

该公司违法将项目分包给个人的问题，建议由宾阳县住房和城乡建设局依法依规处理。

施柳俊，广西恒森建设工程有限公司公司法定代表人，安全管理不力，开展本单位的安全生产工作不到位，组织安全教育培训不到位，未能及时消除施工现场存在的安全隐患，对事故的发生负有责任。对其存在的问题，建议由宾阳县应急管理局依法依规处理。

罗佳彬，以个人名义分包宾阳思陇贵龙村委村级公路公共基础照明工程的施工业务。在施工组织过程中，缺乏安全生产管理能力，未建立有效的安全防护措施，对施工人员的安全培训及现场作业管控缺失。建议由宾阳县住房和城乡建设局依法依规处理。

（三）对有关单位存在问题的处理建议

宾阳县思陇镇人民政府，对项目监管不到位，组织开展安全隐患排查治理工作不彻底，安全隐患排查治理不到位。对其存在的问题，建议宾阳县思陇镇人民政府向县人民政府作出书面检讨。

宾阳县思陇镇乡村建设综合保障中心，组织开展该项目安全隐患排查治理工作不彻底。对其存在的问题，建议宾阳县思陇镇乡村建设综合保障中心向思陇镇人民政府作出书面检讨。

五、事故防范措施建议

针对事故暴露出来的问题，为进一步细化工作措施，切实落实企业安全生产主体责任和相关部门监管责任，有效防范类似事故再次发生，特提出以下工作建议：

一是广西恒森建设工程有限公司要高度重视安全生产工作，杜绝以包代管现象，合理调配安全管理人员，确保建设项目施工过程中的安全始终处于有人监管的状态。强化企业安全培训，提升从业人员的安全意识，保障从业人员具备必要的安全生产知识，知悉自身在安全生产方面的权利和义务，自觉遵守各项安全生产规章制度和操作规程。进一步建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，强化作业过程中安全隐患的排查并及时消除安全隐患。

二是思陇镇要进一步加强对辖区内企业施工项目的安全生产监管，通过强化安全生产行政执法和宣传教育，督促生产经营单位严格执行安全生产相关法律法规，不断提升相关生产经营单位、从业人员的安全生产法制意识、安全保护意识，发现事故隐患要督促生产经营单位及时有效治理，发现安全生产违法行为要严格依法查处，切实履行好安全生产监管责任。