# 天津市红桥区耀华中学红桥学校周边地区城市更新项目“10·11”一般高处坠落事故调查报告

2025年10月11日9时30分左右，位于红桥区红旗路与芥园道交口西南侧天津市红桥区耀华中学红桥学校周边地区城市更新项目施工现场，天津市鼎立安建筑安装有限公司一名施工人员在进行卸料平台提升作业时坠落至地面，坠落高度约14米，送医后经抢救无效死亡，直接经济损失140万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，经红桥区人民政府批准，由区应急局牵头，区总工会、区住房建设委、公安红桥分局为成员单位，邀请北辰区应急局派员参加，成立天津市红桥区耀华中学红桥学校周边地区城市更新项目“10·11”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、综合分析，查明事故发生的经过和原因，认定事故性质和责任，提出对事故单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下。

## 一、事故基本情况

本起事故发生在耀华中学红桥学校周边地区城市更新项目商

业地块施工现场内，项目地址位于红旗路与芥园道交口西南侧。

项目建设单位：天津新海融耀城市更新产业运营有限公司

项目监理单位：天津路驰工程咨询有限公司

项目施工单位：中国建筑第八工程局有限公司

项目外架工程专业分包单位：天津市鼎立安建筑安装有限公司

（一）事故发生单位情况

天津市鼎立安建筑安装有限公司，类型：有限责任公司。统一社会信用代码：91120113MAXXXXXXXX。住所：天津市北辰区青光镇红光农场南1000米104国道西侧。法定代表人：王某杰。注册资本：五百万元人民币。成立日期：2018年11月26日。营业期限：2018年11月26日至长期。经营范围：建筑安装工程施工；劳务服务（限国内）；建筑器材安装。（依法须经批准的项目；经相关部门批准后方可开展经营活动）登记机关：天津市北辰区市场和质量监督管理局。

天津市鼎立安建筑安装有限公司（乙方）与项目施工单位中国建筑第八工程局有限公司（甲方）签订了《耀华中学红桥学校周边地区城市更新项目新建区工程施工项目外架工程专业分包合同》（以下简称《合同》），分包范围包括地上主体结构外架，楼梯间栏杆防护，采光井，外架马道，卸料平台，外围护冲孔钢板网，CI 标语喷涂，水平网，每层一道踢脚板(刷红

白油漆)，内排架与结构楼板之间的防护等内容的搭拆。双方签订了《工程施工安全管理协议》，明确约定各自安全生产权责义务。

（二）相关人员基本情况

1.王某伟，男，37岁，天津市鼎立安建筑安装有限公司主要负责人，耀华中学红桥学校周边地区城市更新项目新建区工程施工项目外架工程负责人。

2.金某义，男，55岁，天津市鼎立安建筑安装有限公司工人。

3.王某，男，28岁， 中国建筑第八工程局有限公司耀华中学红桥学校周边地区城市更新项目土建工程师。

4.赵某运，男，27岁，中国建筑第八工程局有限公司耀华中学红桥学校周边地区城市更新项目安全工程师。

5.杨某琼，女，52岁，天津市辉腾建筑劳务有限公司工人，耀华中学红桥学校周边地区城市更新项目塔式起重机信号工。

（三）事故死亡人员情况

曹某保，男，48岁，山东省聊城市冠县栏沃乡西张庄村337号，身份证号：372526197708 28XXXX。天津市鼎立安建筑安装有限公司工人，耀华中学红桥学校周边地区城市更新项目新建区工程施工项目外架工程施工带班人员，其本人建筑施工特种作业操作资格证（建筑架子工）已于2025年2月7日到期，未进行后续延期复核。

## 二、事故发生及救援情况

（一）事故发生经过

2025年10月11日早8时左右，天津市鼎立安建筑安装有限公司工人曹某保、金某义到耀华中学红桥学校周边地区城市更新项目商业地块从事施工作业，曹某保是施工带班人员，金某义是普通工人，二人计划的当日施工作业内容是将商业地块主体结构4层东立面北段的卸料平台提升至上一楼层使用。曹某保、金某义到达项目现场后，耀华中学红桥学校周边地区城市更新项目管理人员王某、安全管理人员赵某运经查验，发现曹某保、金某义无建筑施工特种作业操作资格证（建筑架子工），不具备卸料平台提升作业相应资质，因此告知曹某保、金某义不能进行卸料平台施工作业，可以清理码放现场材料，并按照普工工种对曹某保、金某义进行了安全教育培训和安全技术交底。

上午9时左右，项目管理人员王某、赵某运去参加本项目的安全生产周检查后，曹某保找到项目商业地块塔式起重机信号工杨某琼，要求帮忙吊运主体结构4层东立面北段的卸料平台。杨某琼首先指挥塔式起重机司机将起重机大臂摆到卸料平台上方位置，然后跟随曹某保到4楼安装卸料平台的吊装钢丝绳，挂起平台吊点。曹某保带领金某义开始拆除梁上吊环处钢丝绳以及主梁与结构锚固部件。拆除完成后，杨某琼指挥塔式起重机开始吊运卸料平台。卸料平台刚吊起时，吊装钢丝绳被

平台的一角挂住，导致平台倾斜，杨某琼见状指挥塔式起重机停止继续吊运，金某义在楼内找钢管准备将被挂住的钢丝绳挑离卸料平台。此时，曹某保走到处于倾斜状态的卸料平台上面欲继续作业，随即从卸料平台上坠落至一楼地面的钢管料堆上，坠落高度约14米。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场人员立即查看曹某保的情况，项目管理人员立即向项目负责人报告，并及时将曹某保抬往马路对面的人民医院进行抢救。施工现场立即停工，所有人员全部撤离事故发生区域，未造成其他人员伤亡及经济损失。项目周边道路及车辆、公共设施、相邻单位、居民区和（构）建筑物未受影响。

区应急局接到区住房建设委事故报告后，立即派人到达现场进行调查取证。

## 三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该起事故共造成1人死亡，直接经济损失为140万元（不包括行政处罚）。

## 四、事故原因及性质

（一）直接原因

施工人员曹某保走到处于吊起且倾斜状态的卸料平台上面后从卸料平台坠落，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.施工人员安全意识淡薄，不具备特种作业资质从事特种作业，作业过程中违章。曹某保未按照项目施工总承包单位管理人员指令，在建筑施工特种作业操作资格证（建筑架子工）未进行复核的情况下违章进行卸料平台提升作业；高处作业未佩戴安全带，违章走上处于吊起且倾斜状态的卸料平台，违反了《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）[1]和《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）[2]。

2.施工现场安全管理缺失。天津市鼎立安建筑安装有限公司未在施工现场配备专职安全管理人员对本单位施工行为进行安全管理，未能阻止曹书保在不具备特种作业资质情况下违章进行卸料平台提升作业。

3.企业安全管理制度不全。天津市鼎立安建筑安装有限公司未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除曹某保不具备特种作业资质从事特种作业的事故隐患。

（三）事故性质

事故调查组认为，本起事故是一起企业安全管理缺失，施工人员多项违章作业叠加引发的一般生产安全责任事故。

## 五、事故责任认定及处理建议

[1] 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》3.2.1：在坠落高度基准面上方2m及以上进行高空或高处作业时，应设置安全防护设施，并采取防滑措施，高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。

[2] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）6.4.9：人员不得在悬挑式操作平台吊运、安装时上下。

（一）对事故发生单位的事故责任认定及处理建议

天津市鼎立安建筑安装有限公司，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患，对本起事故发生负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[3]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[4]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一款第二项[5]之规定，建议由红桥区应急局对天津市鼎立安建筑安装有限公司处50万元人民币罚款的行政处罚。

（二）对相关人员的事故责任认定及处理建议

1.曹某保，天津市鼎立安建筑安装有限公司工人，未服从耀华中学红桥学校周边地区城市更新项目部管理人员指令，在建筑施工特种作业操作资格证（建筑架子工）未进行复核的情况下进行卸料平台提升作业，作业时未遵守《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）和《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016），以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[6]之规定，对本起

---

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[5] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一款第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本