陆川县大桥镇大塘村重庆市耀驰建设工程有限公司“8.28”一般触电死亡事故调查报告

2025-02-20 10:15　来源：陆川县安全生产和应急管理委员会办公室

我要收藏 公共资源调[illegible]
【字体：大

2024年8月28日16时40分，重庆市耀驰建设工程有限公司在陆川县大桥镇大塘村进行光伏项目施工时，发生1起触电事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规，2024年9月4日经[illegible]批准，成立陆川县大桥镇大塘村重庆市耀驰建设工程有限公司“8.28”一般触电死亡事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县应急管理局局[illegible]长由县应急管理局副局长、大桥镇人民政府副镇长、县发展和改革局副局长、县农业农村局副局长。县应急管理局、发展和改革局、公安局、人社局、[illegible]和陆川供电局为成员单位，全面负责事故调查工作。同时，邀请县纪委监委、县人民检察院派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、实事求是、依法依规、安全高质”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘查、调查取证，查明了事故经过、[illegible]亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改[illegible]议。

经事故调查组研究讨论一致认定，陆川县大桥镇大塘村重庆市耀驰建设工程有限公司“8.28”一般触电死亡事故是一起因触电导致死亡的一般生产安[illegible]

一、事故基本情况

（一）相关单位及人员基本情况。

1、建设单位（发包方）

单位名称：广西聚盾光新能源有限公司（简称广西聚盾光公司）；统一社会信用代码：91451030MAD3056R6U；注册资本：贰佰万元整；类型：[illegible]（非自然人投资或控股的法人独资）；成立日期：2023年10月30日；法定代表人：张某；营业期限：2023-10-30至无固定期限；经营范围：一般项目：[illegible]术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风电场相关系统研发;风电场相关装备销售;太阳能发电技术服务;发电技术服务;新材料技术研发;新[illegible]务;自然生态系统保护管理;工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）;工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;休闲观光活动;水环境污[illegible]气环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;运输货物打包服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、[illegible]（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；注册地址：中国（[illegible]试验区南宁片区飞龙路18号飞行新都18层1801室；登记机关：南宁市行政审批局；登记时间：2024年1月4日。

2、施工单位（承包方）

单位名称：重庆市耀驰建设工程有限公司（简称重庆耀驰公司）；统一社会信用代码：91500116MA5U58D99P；类型：有限责任公司(自然人投资或[illegible]表人：刘某；经营范围：许可项目：建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；公路管理与养护；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依[illegible]项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：工程造价咨询业务；酒店管理；灯具销售[illegible]售；树木种植经营；城市绿化管理；园艺产品销售；机械设备租赁；园林绿化工程施工；土石方工程施工；农业开发；物业管理；工程咨询（不含工程[illegible]业管理咨询；金属门窗工程施工；批发、零售：建筑材料、五金交电、陶瓷制品、劳保用品；建筑劳务、工程招标代理，人力资源服务。（除依法须经批[illegible]凭营业执照依法自主开展经营活动）；注册资本：壹仟万元整；成立日期：2016年3月29日；营业期限：2016年3月29日至无固定期限；注册地址：重[illegible]街道圣泉路21号3-1（美天.梦锂天地3幢3-20）；登记机关：重庆市江津区市场监督管理局；登记日期：2022年6月24日。

持证情况：

①建筑业企业资质证书：企业名称：重庆市耀驰建设工程有限公司；详细地址：重庆市江津区圣泉街道圣泉路21号3-1（美天.梦锂天地3幢3-20）；[illegible]代码：91500116MA5U58D99P；法定代表人：刘某；注册资本：1000万元人民币；经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）；证书编号：D350[illegible]期：2021年12月31日；发证机关：重庆市江津区住房和城乡建设委员会；发证日期：2021年6月21日。资质类别及等级：市政公用工程施工总承包叁级,[illegible]级,隧道工程专业承包叁级,城市及道路照明工程专业承包叁级,桥梁工程专业承包叁级,机电工程施工总承包叁级,环保工程专业承包叁级,电力工程施工总承[illegible]程施工总承包叁级,钢结构工程专业承包叁级,地基基础工程专业承包叁级,建筑装修装饰工程专业承包贰级,消防设施工程专业承包贰级；发证机关：重庆市[illegible]城乡建设委员会；发证日期：2021年6月21日。

②安全生产许可证：企业名称：重庆市耀驰建设工程有限公司；详细地址：重庆市江津区圣泉街道圣泉路21号3-1（美天.梦锂天地3幢3-20）；[illegible]码：91500116MA5U58D99P；主要负责人：刘某；经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；证书编号：（渝）JZ安许证字[2017]009540；许可[illegible]工；有效期：2022年11月17日至2025年11月16日；发证机关：重庆市住房和城乡建设委员会；发证日期：2022年11月21日。

（二）项目基本情况。

2024年6月5日，陆川神展养殖与广西聚盾光公司签订工商业分布式全额上网光伏项目屋顶租赁协议。租赁面积30000㎡，租赁期限20年，项目建屋顶租金为每块光伏板2.78平方米每年23元计算，由广西聚盾光公司向陆川神展养殖支付。租金支付方式为五年一付，首期五年免租，第二期（第6至第间为上期租期届满前一个月付清。

2024年6月7日，广西聚盾光公司和重庆耀驰公司签订屋顶分布式光伏项目施工合同。工程名称：广西陆川神展养殖场5.9MW工商业厂房屋顶分布式项目；工程地点:广西玉林市陆川县；工程量：暂定5.9MW工商业厂房屋顶光伏。合同工期：计划开工日期: 2024年6月20日；计划竣工日期:2024年11 月日历天数:145天。质量标准：工程质量符合合格标准；（暂定）合同价为:人民币(大写)壹仟叁佰伍拾柒万元整(￥13570000元)（含税），其中，不含税价(大写）壹仟贰佰肆拾肆万玖仟伍佰肆拾壹元（￥12449541)。施工流程是安装光伏板组件支架部件，然后安装光伏设施设备，最后进行光伏设备调试并网送

2024年6月18日，陆川县发展和改革局备案广西聚盾光新能源有限公司提交的投资项目。项目名称：广西聚盾光新能源有限公司神展养殖场5.9 MW电；项目代码：2406-450922-04-01-312065；总投资：2100万元，拟开工时间：2024年6月，拟竣工时间：2025年5月。

2024年6月19日，广西聚盾光新能源有限公司向陆川供电局申请10kV分布式光伏并网业务，在接到报装申请后初步审核资料，满足开展勘查条件，2陆川供电局组织技术人员到陆川县大桥镇大塘村苗圃神展养殖场现场勘查。经勘查后满足初步勘查的要求，并回复广西聚盾光新能源有限公司，告知该光伏发电项目并网服务告知书》的流程开展下一步的工作，并在批复接入系统资料审查通过后，方可开展项目施工。

广西聚盾光新能源有限公司于2024年8月27日提供完整评审材料，广西电网有限责任公司玉林供电局于2024年8月30日组织业务部门开展评审，评展养殖场光伏项目接入。

重庆耀驰公司在陆川未设置有用于日常管理项目的办公地点，采取使用光伏施工场所附近的自建房作为临时办公场所。施工场地进行作业的员工，一公开招聘的方式进入场地施工，一部分为企业自有员工，均签有劳动合同。

该项目在陆川县发改局备案后：未到大桥镇人民政府，大桥镇乡村建设综合服务中心报备，未经玉林供电局批复接入系统方案。在未取得相关部门审下，该项目擅自进行光伏设备的安装施工。

（三）日常监管情况。

1.大桥镇人民政府：2024年7月15日在接到县人民政府办公室关于做好全县屋顶分布式光伏项目管理工作的紧急通知，大桥镇人民政府制定了关于做分布式光伏项目管理工作的紧急通知并召开相关会议，传达我县相关通知的主要内容，并要求执行到位。2024年8月5日，再次召开会议，明确了光伏安资促进部门评估后，拥有相关资质，确保安全生产的前提下才能进行，要求各村各单位对在建光伏严格摸排安全隐患，累计共排查出235户屋顶光伏项目

2024年6月28日大桥镇乡建中心对大塘村神展养殖场进行了安全生产检查；7月17日开展光伏项目联合执法，检查重庆市耀驰建设工程有限公司光伏全生产工作，要求其公司必须按照《陆川县屋顶分布式光伏项目管理工作的紧急通知》的文件精神开展相关的工作，才能继续开工建设。8月25日，大桥次对重庆市耀驰建设工程有限公司进行检查，发现仍在施工，要求其立即停工，并开具相关现场检查记录。

2.县发展和改革局：2024年7月9日县人民政府发布《关于做好全县屋顶分布式光伏项目管理工作的紧急通知》，要求从即日起暂时停止在陆川县所有伏项目施工；8月16日县人民政府召集各镇和有关职能部门召开陆川县屋顶光伏项目协调会议，会上解读《陆川县人民政府关于加强陆川县屋顶分布式光理的通知》。根据该通知第五条“运营与监督管理（二）项目属地乡镇政府对屋顶光伏的安全运行履行日常安全监管。”的规定精神，县政府要求各镇及相关通知要求，坚决拆除违规、存在安全隐患的屋顶分布式光伏项目点，对私盖公章配合光伏企业取得相关证明的人员进行严肃追究问责。

截至2024年8月20日，对全县能源企业开展安全督导共检查166次，发现问题隐患203个，针对发现的问题，提出整改意见，要求能源企业迅速落实题发生。开展对全县能源企业开展安全生产教育培训126场次，培训人次2366人。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过及应急救援情况。

2024年8月28日下午3时，重庆市耀驰建设工程有限公司安排2名作业人员王某坤和杨某名在大桥镇大塘坡神展养殖场内的保育舍进行光伏支架安装作人员在取得材料后开始进行施工作业，一个房间需立3根光伏支架，施工方式为一人在地面向屋顶方向递送光伏支架，另外一人站在房间内围栏处接架。支架以倾斜角度进入房间内部，后需两人合力将支架立直，使其成垂直状态，直立在房间内中央位置，支架上方部分旁边存在一组三相四线制动力线用化学锚栓进行固定，锚栓使用电动螺丝刀进行紧固。

下午3时30分左右，王某坤和杨某名完成了5号保育舍的施工，到6号保育舍开展作业。按正常流程，王某坤在地面负责往上递支架，杨某名在围栏架。王某坤在向上方递送支架的过程中，声称感觉有一点麻，像是被触电了，并口头告知杨某名，杨某名表示没有感觉到，随后两人不认为有什么严重工。

16时40分左右，两人施工至7号保育舍，王某坤在地面负责往上递支架，杨某名在围栏处负责接拿支架，王某坤在向上方递送支架的过程中，支架上位于上方220V导线的破损部分，造成递送支架的王某坤单相对地触电，电流流经支架导向王某坤，随即触电倒地。触电后王某坤身体不适坐在地面，杨从围栏处下来，尝试搀扶王某坤站起来，在确认无法站起身后，便将其扶至走廊开始做心肺复苏，同时呼叫带班组长陈某伟拨打120急救电话，17时左右何某祥开自己的车将触电的王某坤送至大桥镇卫生院抢救，期间一直在做心肺复苏，17时17分到达大桥镇卫生院抢救，同时，陆川县人民医院120到达大同配合抢救，18时32分120急救中心宣布抢救无效临床死亡。

（二）事故现场图片。

见下页。


地面与线路
高度约3米



（三）善后处理情况。

事故发生后，县委、县政府高度重视，立即组织县应急管理局、发展和改革局和大桥镇人民政府等部门派员赶赴现场开展应急处置工作，并进行现场
收集证据等工作，协调重庆耀驰公司开展事故善后处置工作，积极做好死者家属接待安抚工作。2024年8月31日重庆耀驰公司与死者家属就赔偿问题达成
属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）人员伤亡和财产损失情况。

1、事故造成1人死亡，死者为：王某坤，男，1973年1月1日出生，布依族，身份证号：5223211*********，户籍地址：贵州省兴义市********。

2、截至2024年11月13日，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，已核定的事故造成直接经
元人民币。

三、事故发生原因

（一）事故直接原因。

现场作业人员王某坤、杨某名安全意识淡薄，在作业过程中未分析现场环境、未开展隐患排查，盲目作业，在递送支架时，触碰到上方电气导线破损
经其人体对地形成单相对地触电，导致事故发生。

（二）事故间接原因。

重庆市耀驰建设工程有限公司存在安全管理不到位，事故当天安全员王某元未履职上岗，未开展对现场安全排查；施工现场的电气线路存在老化及破
场负责人何某祥未组织开展开工前的隐患排查治理工作，未开展风险辨识后作业，现场管理流于形式。

大桥镇人民政府在2024年7月17日、8月25日，两次对重庆市耀驰建设工程有限公司进行检查并下发现场检查通知，按文件通知要求其停止作业，但要求及时停工，仍开工建设。

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）对相关责任人的处理建议。

（1）王某坤，重庆市耀驰建设工程有限公司工人，安全意识淡薄，在作业过程中未分析现场环境、未开展隐患排查，盲目作业，在递送支架时，触导线破损处，导线电流经其人体对地形成单相对地触电，对事故的发生负有责任，鉴于其已经死亡，不再追究其相关责任。

（2）王某元，重庆耀驰公司安全员，持有安全管理人员证书（编号：渝建安C3（2010）*******，有限期:2010.4.10-2025.4.9）,作为现场安全管理未履职上岗，未及时消除生产安全事故隐患，现场管理不到位，对员工教育培训不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项的规定人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议陆川县应急管理局依法对其进行行政处罚。

（3）何某祥，重庆耀驰公司现场负责人，未持有负责人相关证件，对现场安全管理不到位，未及时开展施工现场隐患排查，违反了《中华人民共和第二十五条第二项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议陆川县应急管理局依法对其进行行政处罚。

（4）刘某，男，重庆耀驰公司法定代表人，未及时督促、检查本单位的安全生产工作及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生一条第五项、二十七条第一款的规定，对该起事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，建议陆川县应急管理行行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的单位。

重庆市耀驰建设工程有限公司，未建立健全安全生产管理制度、职责，未对施工作业现场实施有效管理，对现场设备安装要求不规范，未能及时消患，对该起事故的发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，建议由陆川县应急管理局依法对其进行行政处

（三）建议进行事故约谈的单位。

广西聚盾光新能源有限公司，在评审未获通过、未获得相关许可且相关施工方案未提交的情况下，仍然开工建设，建议由陆川县发展和改革局对

五、事故防范措施和建议

此次事故暴露出新能源光伏发电行业存在企业安全生产主体责任落实不到位、监督管理机制不健全、从业人员安全意识淡薄等问题，为了深刻吸取事反三，防止同类型事故的发生，提出以下建议：

（一）全县各镇各有关单位要认真吸取事故教训，认清严峻形势，强化光伏行业安全发展。增强光伏项目生产安全事故防范工作的责任感和紧迫感故，挖掘深层问题，举一反三，紧盯各类重大风险隐患，聚焦光伏项目火灾、高处坠落等多发易发事故落实针对性防控措施，层层压实各级安全责任，把在萌芽状态，牢牢守住安全底线。

（二）大桥镇要吸取此次事故教训，做到思想认识到位、工作任务到位、组织领导到位，进一步细查自身履行安全监管责任存在的问题，充分履行属管职能，加强对辖区的安全监管，切实开展安全生产治本攻坚三年行动，认真排查安全生产隐患、按时整改销号、落实闭环管理。

（三）要强化行业安全监管职责。县发改局要认真落实行业备案责任，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，生产治本攻坚三年行动有关要求，加强对全县光伏建设项目监督力度，督促企业加大培训力度，要严格禁止项目违法违规审批行为，确保全县新能源行业稳定好转。

（四）广西聚盾光新能源有限公司、重庆市耀驰建设工程有限公司要严格按照安全生产法相关法律法规要求，进一步落实安全生产主体责任。广西聚限公司要加强项目发包管理，完善相关审批手续，加强对施工单位安全生产工作统一协调、管理，签订安全生产管理协议，明确双方的安全生产管理职责位落实安全管理工作，加强对施工现场安全检查，及时发现和消除事故隐患。重庆市耀驰建设工程有限公司要按照“四不放过”的原则，认真吸取本次事故项目施工现场巡查力度，及时将现场巡查情况上报相关主管部门，要做好安全生产宣传教育，增强施工作业人员安全生产意识。

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；依照刑法有关规定追究刑事责任。

《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定　生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全管理能力。

《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊

销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定　生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

《中华人民共和国安全生产法》规定　第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

友情链接　中国政府网　广西壮族自治区人民政府门户网站

重点网站　国家省部委　市级网站　县级网站　政务新媒体