常熟市润挚建材有限公司“4·7”一般机械伤害事故调查报告

2023年4月7日，常熟市润挚建材有限公司（位于支塘镇）发生一起机械伤害事故，致一人死亡，该起事故直接经济损失约人民币170万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）第十九条规定，常熟市人民政府成立了常熟市润挚建材有限公司“4·7”一般机械伤害事故调查组（以下简称：事故调查组），事故调查组由市应急局、市公安局、市总工会、支塘镇人民政府相关人员组成，并邀请市纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任。

经调查认定，常熟市润挚建材有限公司“4·7”机械伤害事故是一起因工人违章冒险作业造成的一般生产安全责任事故。

一、单位概况

常熟市润挚建材有限公司（以下简称“润挚公司”）成立于2019年10月10日，企业地址位于常熟市支塘镇盛泾村北窑，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：朱某贤，注册资本：100万元整，统一社会信用代码：

91320581MA206NHJXX，经营范围：建材销售：市政绿化预制件、路面人造石、水泥制品生产、经营、销售。

二、事故设备情况

事故发生地点位于生产车间西侧低位码垛机（设备名称：低位码垛机，制造单位：北京瑞图科技发展有限公司，型号：RTQT12-DWMD，栈板面积：1450mm×880mm，功率：2.2Kw，提升速度：0.5m/s，平移最大行程：1500mm，平移速度：0.46m/s，外形尺寸：2800mm×2075mm×3401mm，出厂日期：2016年4月12日）传送区域中段北侧钢结构支架北侧处。

三、事故发生经过

2023年4月7日12时30分许，润挚公司工人陈某在低位码垛机钢结构支架北侧，被传送带上放置水泥砖的木托板带入并挤压在低位码垛机钢结构支架与木托板之间受伤，陈某由“120”救护车送至常熟市第二人民医院，后经抢救无效死亡。2023年4月21日，润挚公司与死者家属签订了《人民调解协议书》、《谅解书》，善后工作已妥善处置。

四、人员伤亡和直接经济损失情况

常熟市润挚建材有限公司“4·7”一般机械伤害事故造成1人死亡，无人受伤。死者情况如下：陈某，女，32岁，身份证号码：5321**********1525，住址：云南省昭通市**********。事故造成直接经济损失约人民币170万元。

五、事故原因分析

（一）直接原因

陈某冒险进入低位码垛机木托板运输轨道北侧危险区域，被木托板挤压至钢结构支架与木托板间导致死亡。

（二）间接原因

1.润挚公司未落实安全生产主体责任，未及时消除生产安全事故隐患，未制定完善低位码垛机安全操作规程。

2.润挚公司疏于作业现场管理，未及时发现并制止员工危险作业行为。

3.润挚公司安全生产教育培训不到位，安全意识淡薄，职工冒险进入低位码垛机危险区域作业。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.陈某，女，群众，32岁，冒险进入低位码垛机木托板运输轨道北侧危险区域，因在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.朱某贤，男，群众，46岁，润挚公司主要负责人，疏于对低位码垛机作业现场安全管理，未制定低位码垛机安全操作规程，未及时发现工人违规操作行为，导致发生生产安全事故，对事故发生负有责任。建议由常熟市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对其作出行政处罚。

3.龙某洲，男，群众，35岁，润挚公司生产车间主任，疏于对低位码垛机作业现场安全管理，未督促、检查车间内安全生产管理工作，未及时发现工人违章作业行为，建议由常熟市应急管理局

依据《中华人民共和国安全生产法》对其作出行政处罚。

（二）对有关责任单位的处理建议

润挚公司疏于安全生产管理工作，未制定低位码垛机安全操作规程作业，作业现场安全管理不到位，作业人员安全意识淡薄，对事故发生负有责任。建议由常熟市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对其作出行政处罚。

七、事故主要教训和事故防范、整改措施建议

1.润挚公司要深刻吸取事故教训，制定完善并落实低位码垛机安全操作规程，加强公司作业人员安全教育培训，提高职工安全技能。

2.支塘镇人民政府要举一反三，深刻吸取事故教训，消除监管盲区，加大网格巡查力度，督促企业落实安全生产主体责任。

常熟市润挚建材有限公司“4·7”

一般机械伤害事故调查组

2023年6月14日