的经过原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理意见和事故防范及整改措施建议。现将有

一、基本情况

(一)平果县黄小保养殖家庭农场基本情况

平果县黄小保养殖家庭农场(以下简称黄小保养殖农场)为事故发生地所在单位。黄小保养殖农场营业执照统一社会信用代码：92451023MA5
小保养殖家庭农场，单位类型：个体工商户，经营者：黄*保，经营范围：猪的饲养，组成形式：家庭经营，注册日期：2018年6月7日，经营场所

(二)黄小保养殖农场改扩建基本情况

2020年7月黄小保养殖农场开始动工扩建改造养猪场，改扩建工程包括平整场地、砌墙砖、硬化地板、搭盖铁棚、装门窗玻璃等项目，黄*保
黄*、张*华、林*福、梁*福等人分别组织施工。黄*保把养殖场搭盖铁棚的项目承包给林*福组织施工，黄*保与林*福没有签订工程承包合同，双
12元/平方米，工程完工后结算。林*福承包的搭盖铁棚项目总面积大约三千平方米，搭盖铁棚手工费用约叁万陆千元。黄*保与甘*波等其他项目
各承包方在黄*保内交叉作业，存在可能危及对方生产安全的情况，但各承包方之间均未签订安全生产管理协议。

(三)项目承包方林*福基本情况

黄小保养殖农场改扩建工程中搭盖铁棚项目的承包方为林*福(林*福，男，汉族，身份证号码450122********3011,广西南宁市武鸣区灵马镇
册成立自己的建筑施工公司，其以个人身份承包黄*保搭盖棚项目。林*福组织其妻、其子以及其兄林*福和兄妻何*英到黄小保养殖农场从事搭盖棚
农场的施工人员还有王*规、方*业、方*皇等其他人，其组织的施工人员并不固定。林*福组织到黄小保养殖农场施工人员的工钱是林*福支付，林

二、事故发生经过、救援处置和善后处理情况

(一)事故发生经过、救援处置情况

2020年11月14日下午16时45分左右，承包方林*福组织到黄小保养殖农场的施工员何*英在协助搭盖铁皮棚作业时从距地面3米的高处坠落受
前来救援，然后电话告知身在同老乡的黄*保事故情况。未等120救护车赶到，林*福用车把伤者送到平果市人民医院救治。下午5时30分左右，市
由于伤势严重，何*英经抢救无效死亡，市人民医院出具的居民死亡医学证明书写明死亡时间为2020年11月15日。

2020年11月16日上午11时50分，市应急管理局接到死者亲属何*祖举报黄小保养殖农场“11·14”事故电话，市应急管理局通知四塘镇人民政府
镇向市应急管理局书面报告事故基本情况，市应急管理局及时向上级上报事故情况。2020年11月16日13时30分左右，林*福到四塘镇派出所、镇综

(二)善后处理情况

抢救期间，林*福支付抢救医疗费约4万元，用于抢救伤者。伤者抢救无效死亡后，黄*保给死者家属支付丧葬费5万元，用于处理后事。目前
偿事宜，要求黄小保养殖农场黄*保给何*英亲属支付赔偿费用约120万。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

(一)人员伤亡情况

该事故中一人高处坠落，经抢救无效死亡。死者何*英，女，汉族，60岁，身份证号码450122********3025,广西南宁市武鸣区灵马镇清水村

(二)直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失约90万元。

四、事故原因和性质

(一)直接原因

作业人员何*英对高处作业的危险性认识不足，存在无证作业的违法行为。何*英在黄小保养殖农场距地面2米以上高度从事搭盖棚辅助作业，米左右，属于特种作业中的高处作业，但何*英并未持有高处作业操作证，属于无证操作。由于何*英没有经过专门的安全技术培训并经过安全技合格，在没有取得高处作业操作证的情况下，从事高处作业。何*英对高处作业的危险性认识不足，自身安全防护工作不到位，作业时没有佩戴故。

(二)间接原因

1.黄小保养殖农场没有落实相关安全生产责任：一是把改扩建工程分解成若干工程项目，并将分解后的工程项目发包给不具备安全生产条件或是没有与承包方签订专门的安全生产管理协议，也没有签订承包合同并在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，导致发包方和承包方各自的现场安全管理责任不落实。三是没有对各项目承包方的安全生产工作进行统一协调和管理，没有督促在同一区域内作业的各项目承包方签订安全方的安全生产管理职责和应当采取的安全措施。四是没有定期对各项目承包方进行安全检查，存在以包代管行为，没有督促各承包方落实安全管作业时没有佩戴安全帽、安全绳、无证操作、没有经过岗前安全教育培训和考核等行为熟视无睹，对作业场所没有设置安全警示标志和防护措施督促承包方整改。

2.林*福没有落实相关安全管理责任：一是没有制定安全生产责任制、安全生产规章制度和岗位操作规程。二是未在作业现场设置安全警示标安全生产管理人员。四是没有组织其施工人员参加岗前安全教育培训并经过考核合格后才安排上岗，导致施工人员安全生产意识淡薄，施工人员的危险因素和防范措施。五是林*福组织施工人员到黄小保养殖农场进行改扩建搭盖棚项目施工，作业高度距地面超过2米，属于高处作业。但是均没有持有高处作业操作证，为无证操作。六是林*福没有为其组织的施工人员提供劳动防护用品，并监督、教育施工人员佩戴、使用，其施工人处作业。七是对于死者何*英等施工人员作业时没有佩戴安全帽、安全绳这个可能导致安全事故的隐患，在现场一同施工的承包方林*福没有及时纠

(三)事故性质

平果县黄小保养殖家庭农场“11·14”高处坠落事故是一

起一般生产安全责任事故。

五、对有关责任人员处理建议

(一)对事故有关责任人员的处理建议

1.何*英，黄小保养殖农场搭盖棚项目施工人员，安全意识淡薄，没有经过专门的安全技术培训并经过安全技术理论考核和实际操作技能考核证的情况下，从事高处作业，对事故的发生负有直接责任，因其已在事故中死亡，不再追究其相关责任。

2.林*福没有落实相关安全管理责任。一是没有制定安全生产责任制、安全生产规章制度和岗位操作规程。二是未在作业现场设置安全警示标安全生产管理人员。四是没有组织其施工人员进行岗前安全教育培训并经过考核合格后才安排上岗。五是林*福组织没有经过专门的安全教育培训技能考核合格，没有取得高处作业操作证的施工人员从事高处作业。六是林*福没有为其组织的施工人员提供劳动防护用品，并监督、教育施工人*英等施工人员作业时没有佩戴安全帽、安全绳这个可能导致安全事故的隐患，在现场一同施工的承包方林*福没有及时纠正和制止。林*福的行为产法》第十八条、第二十一条、第二十七条、第三十二条、第四十二条规定，对事故的发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪，建议由市公安局依法

(二)对事故单位的处罚建议

平果县黄小保养殖家庭农场没有落实生产经营单位安全生

产主体责任：一是把其改扩建工程分解成若干工程项目，并将分解后的工程项目发包给不具备安全生产条件或者相应资质的个人组织施工。全生产管理协议，也没有签订承包合同并在承包合同中约定各自的安全生产管理职责；导致发包方和承包方各自的安全生产管理职责不明确，施是没有对各项目承包方的安全生产工作进行统一协调和管理，没有督促在同一区域内作业的各项目承包方签订安全生产管理协议，没有明确各承采取的安全措施。四是黄小保养殖农场没有定期对各项目承包方进行安全检查，存在以包代管行为，没有督促各承包方落实安全管理责任，对承安全帽、安全绳、无证操作、没有经过岗前安全教育培训和考核等安全隐患，没有及时督促承包方整改。黄小保养殖家庭农场违反了《中华人条，对事故的发生负有责任，建议：一是由市住建局给黄小保下达停建整顿指令，限期消除安全隐患；二是由市应急管理局依据安全生产有关法济处罚。

六、事故防范和整改措施

针对平果县黄小保养殖家庭农场“11·14”事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，严格落实生产经营单位安全生产主体责任，举一反三，严下措施建议：

(一)平果县黄小保养殖家庭农场要认真落实生产经营单位安全生产主体责任。要结合事故调查报告，认真分析、总结事故原因，列出事故隐患落实到人，限期完成隐患整改。

(二)住建部门要持续深入开展建筑施工领域安全生产隐患排查力度，结合安全生产专项整治三年行动，加强生产安全事故警示教育，重点整治纪律的行为，严厉打击建筑施工领域违法违规分解工程项目外包施工的行为，有效减少建筑施工领域生产安全事故的发生。

友情链接 广西互联网违法和不良信息举报中心 广西互联网辟谣平台

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各部门网站 广西各市网站

网站地图 主办：平果市人民政府办公室

电话：0776-5886045 仅受理网站建设维护相关事宜

邮箱：pgxfbxxg@163.com

桂公网安备 45102302000015号 桂ICP备07005526号

网站标识码 ： 4510230004