广西正超建设工程有限公司“3•8” 事故调查报告

2025-04-16 17:05 来源：上思县交通运输局

2023年3月8日9时许，广西正超建设工程有限公司在龙胜—峒中口岸公路上思至峒中华兰段现场进行结构施工的过程中，发生1人受伤事故，伤思县人民医院救治无生命危险。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)的有关规定，为尽快查明事故原因，认定事故性质和任，防止类似事故再次发生，县人民政府于2024年7月30日正式成立广西正超建设工程有限公司“3·8”事故调查组。事故调查组由县政府办、华府、交运局、应急局、住建局、公安局、司法局、县总工会、人社局等单位抽调人员组成。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、是、注重实效”的原则，认真开展现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了责任单位和责任人的处理建议和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况及相关人员情况

（一）事故发生单位概况

事故发生单位名称:一是广西路桥工程集团有限公司，统一社会信用代码:914500001982272 42F，类型:有限责任公司(自然人投资或控股)，法定陈开群;注册资本: 叁拾壹亿捌仟壹佰伍拾万圆整;成立日期:1994年6月14日；住所:南宁市良庆区平乐大道21号;营业期限:长期；经营范围，许可项目程施工；建设工程设计；建设工程勘察:建设工程监理；建设工程质量检测；公路管理与养护:路基路面养护作业；房地产开发经营:测绘服务；特种设改造修理；非煤矿山矿产资源开采；建筑物拆除作业(爆破作业除外)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;土石方工程施工；工程造价咨询业务；公路水运工程试验监测服务；对外承包工程；以自有资金资活动；住房租赁；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；砼结构构件制造；砼站构构件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、让、技术推广；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；土地整治服务；物业管理；新材料技术研发；园林绿化工程施工；基于云平台的业务务；信息系统集成服务；承接档案服务外包；物联网应用服务；特种设备出租；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);金属结构制造:建筑及木材组件加工(除依法须经批准的项目外。凭营业执照依法自主开展经营活动)。二是广西正超建设工程有限公司，统一社会码:91450103090732378Y(2-2)，类型:有限责任公司(自然人独资)，法定代表人:钟宇;注册资本: 贰仟柒佰陆拾捌万圆整;成立日期:2014年2月12日；国(广西)自由贸易试验区南宁片区旋路16号裕达国际中心1号楼二层201号房;营业期限:2014年2月12日至2034年2月11日；经营范围，许可项目:房屋市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建筑劳务分包;矿产资源(非煤矿山)开采；酒类经营；烟草制品零售;食品经营(依法须经批准的项目，部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:土石方工程施工;园林绿化工程施工;机械设备租赁;建筑售;非居住房地产租赁;道路货物运输站经营;水泥制品销售;非金属矿及制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。事时，李 * 哲系广西正超建设工程有限公司涵洞施工作业人员，广西正超建设工程有限公司系广西路桥工程集团有限公司劳务合作方，2021年8月20《路基工程劳务合作合同(1分部 * - * 工段）》，合同编号：D * * * S-C * -202 * * * -s * * * b-0 * * 。

（二）事故伤者基本情况

伤者李 * 哲,男,身份证号:452 * 28198 * 11 * * * * * * ，联系电话：18 * 77 * 0 * * * * ，常住地址：广西百色市凌云县 * * 住房小区（北）。

二、事故报告情况、事故经过及善后处理情况

（一）事故报告情况

事故发生于2023年3月8日，2024年6月20日广西路桥工程集团有限公司龙胜—峒中口岸公路上思至峒中口岸段设计施工总承包项目经理一分部简称上峒一分部）将《关于李 * 哲工伤的情况说明》报上思县交通运输局，上思县交通运输局接报后随即按流程向有关领导及部门报告。

（二）事故经过及善后处理情况

经查：2023年3月8日上午9时，广西正超建设工程有限公司在龙胜—峒中口岸公路上思至峒中华兰段现场进行结构施工的过程中，李 * 哲、李 * 人进行拆除挡墙钢模作业，吊车协助拆除钢模板，李 * 哲将钢模与吊钩固定好后未与吊装作业现场保持安全距离，吊车司机林 * 师起吊后钢模板碰到

脚手架，脚手架倒下后压中李＊哲的腿部。事故发生后，广西正超建设工程有限公司工地负责人陆＊贵到现场救援并拨打120安排救护车，救护车到后将李＊哲送往上思县人民医院进行救治，经上思县人民医院诊断伤者李＊哲头部损伤、（左）股骨骨折、（左）大腿挫伤，当日即办理住院手续，县人民医院治疗李＊哲无生命危险，于2023年3月30日出院。李＊哲在上思县人民医院住院期间，陆＊贵陪护并缴纳医疗费用，李＊哲出院后向广西司索要生活费、营养费等均由陆＊贵支付完毕，医疗费、生活费及营养费用共计58680元。2023年3月22日上思县人力资源和社会保障局受理李＊哲工伤认定申请，2024年5月20日出具《认定工伤决定书》编号：上人社工认字〔2024〕21号，该决定书认定：“李＊哲同志受到的事故伤害，符合保险条例》第十四条第(一)项之规定，属于工伤认定范围，现予以认定为工伤。”

事故调查组成员于2024年9月20日到凌云县对李＊哲进行调查笔录工作时，李＊哲已经能够正常行走，生活能正常自理。

三、事故原因

（一）直接原因

吊车司机林＊师作为特种作业人员（操作证书号：202＊JX0＊QC＊＊ZD0＊＊＊＊），应具备较高的安全生产意识，但在本次事故中进行吊装未观察好作业范围内具体情况，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

一是广西正超建设工程有限公司现场管理人员监管力度较弱，无现场专职安全监管人员，在吊装施工作业过程中未能及时清场，提醒施工人员与业区域保持安全距离，是事故发生的重要间接原因之一。二是李＊哲安全意识不足、麻痹大意，将钢模与吊钩固定好后，未按照要求与吊装作业现场全距离，是本次事故发生的间接原因之一。

四、事故性质

根据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-86)，李＊哲（左）股骨骨折，损失工作日按该标准的附录B：骨折损失工作换算表（表2）计算日，伤害程度分类“重伤指相当于表定损失工作日等于和超过105日的失能伤害”，李＊哲应为重伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》：事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故”，广西正超建设工程有限公司“3·8”事故是一起一般全事故。

五、事故责任认定

（一）广西正超建设工程有限公司现场负责人陆＊贵监管力度较弱，在吊装作业时未按照有关规定安排落实现场专职安全监管人员，是事故发生一，对事故负有主要责任。

（二）事故发生于2023年3月8日，施工现场负责人陆＊贵将本次事故报上峒一分部时任安全总监冯＊谨，冯＊谨向常务副经理廖＊明汇报，廖将本次事故上报相关单位。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条规定“事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、谎报或者瞒报。”第九条规定“事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告”。直至2024年6月20日，上峒一分部向有关部门报告，距离生已经有1年3个多月。上峒一分部未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》逐级向县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督责的有关部门报告，属于漏报行为，对此次事故负安全管理责任。

六、对事故责任人及责任单位的处理意见

经调查认定，广西正超建设工程有限公司“3·8”事故是漏报的一般生产安全事故，处理意见如下：

（一）陆＊贵，广西正超建设工程有限公司项目现场负责人，监管力度较弱，在吊装作业时未按照有关规定安排现场专职安全监管人员，对事故要责任。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八条规定给予行政处罚。

（二）广西正超建设工程有限公司，未严格落实安全生产主体责任，现场管理不到位。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条规行政处罚。

（三）廖＊明，上峒一分部常务副经理，事故发生后未及时按照《生产安全事故报告和调查处理条例》逐级向县级以上人民政府安全生产监督管和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，属于漏报行为，对此次事故负安全管理责任。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条予行政处罚。

（四）广西路桥工程集团有限公司龙胜—峒中口岸公路上思至峒中口岸段设计施工总承包项目经理一分部，未严格落实安全生产主体责任，对本漏报负有安全管理责任。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条规定给予行政处罚。

上述处理意见，建议报上思县人民政府审批后，由上思县交通运输局作出具体的行政处罚决定。

七、事故防范措施建议

为吸取事故教训，防止类似事故再次发生，提出以下防范措施建议。

（一）广西正超建设工程有限公司项目现场负责人和相关管理人员，要严格执行有关安全生产规定，切实落实企业安全生产主体责任，举一反三吸取此次事故教训，在施工现场定期开展安全生产大检查，全面排查和消除各类安全隐患，杜绝各类事故再次发生。

（二）广西路桥工程集团有限公司龙胜—峒中口岸公路上思至峒中口岸段设计施工总承包项目经理一分部主要负责人和相关管理人员，要提高安意识，认真履行安全生产职责。要深刻吸取本起事故教训，认真履行好企业安全生产主体职责，严格执行安全生产法律法规，按要求落实到具体生产节中，加大力度全面开展项目隐患排查,发现安全隐患问题要立行立改、全面整改，形成闭环管理。

（三）各单位对本行政区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，结合自身职责制定工作措施，协调联动、通力协作形成监管合力，及时展全面的安全监督检查，并依法依规进行处理,切实做到安全监管到位，预防此类事故再次发生。

党政机关

主办单位：上思县人民政府办公室 建设维护：上思县人民政府信息中心

地址：上思县思阳镇民政路5号 邮编：535500 电话：0770-8512375

桂公网安备 45062102000006号　桂ICP备13007406号　网站标识码 4506210001 网站地图

广西互联网违法和不良信息举报中心