沈阳市于洪区永庆快运站“5•30”一般高处坠落事故调查报告

2024年09月14日　来源：于洪区应急管理局

于洪迎宾路沈阳市于洪区永庆快运站“5•30”一般高处坠落事故调查报告

于洪区政府事故调查组

2024年9月11日

目 录

概述 -1-

一、事故基本情况 -2-

（一）事故发生单位概况 -2-

（二）事故发生单位安全管理情况 -2-

（三）事故发生经过 -3-

（四）事故现场情况 -5-

（五）人员伤亡和直接经济损失 -8-

二、事故应急处置及评估情况 -9-

三、事故原因分析 -9-

（一）事故直接原因 -9-

（二）事故间接原因 -9-

四、有关责任单位存在的主要问题 -10-

五、对有关责任人员处理建议 -10-

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员 -10-

（二）对事故有关责任单位的处理建议 -11-

六、事故防范和整改措施 -11-

于洪迎宾路沈阳市于洪区永庆快运站“5•30”一般高处坠落事故调查报告

2024年5月30日14时19分，于洪区广业西路109号沈阳市于洪区永庆快运站装车作业现场，发生一起一般高处坠落事故，事故致1名从业人员死亡，万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故应急条例》《辽宁省安全生产条例》等法律法规规定，由区应急管理局任组长单位，市公安局于洪分局、区交通局、区总工会、迎宾路街道办事处等有关单位组成的事故调查组，并邀请区纪委监委派员参加事

事故调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查询问、专家论证等方式，查明了事故发生经过急救援情况，认定了事故性质。提出了对责任单位、有关责任人的处理建议以及事故防范整改措施。

经调查认定，于洪迎宾路沈阳市于洪区永庆快运站“5•30”一般高处坠落事故是一起因作业人员安全意识淡薄、作业现场安全管理不到位造成的一般生

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

沈阳市于洪区永庆快运站，类型：个体工商户，注册日期：2022年06月14日，经营场所：辽宁省沈阳市于洪区广业西路109号红旗物流园92210114MABQG95T1W，经营者：姜某明，组成形式：个人经营，经营范围包括许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：装卸搬运，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准依法自主开展经营活动。该单位从业人员共3人，主要负责人为姜某明，内勤人员李某文为姜某明妻子，装卸工为何某，主要从事承揽物流货物运输业辆，货物运输由该单位合作司机承接。

（二）事故发生单位安全管理情况

事故发生单位沈阳市于洪区永庆快运站从业人员共3人，主要负责人为该单位经营者姜某明，内勤人员李某文为姜某明妻子，死者何某为该单位装卸了《安全生产五个必须》、《安全生产十不准》等规章制度，该单位《安全生产、防火知识培训记录》显示单位从业人员均参加了安全生产教育培训，关警示标识，其中《安全生产 安全防火 易燃易爆违禁品管控制度》对高处装卸作业明确了防护措施。

（三）事故发生经过

2024年5月30日9时48分，重型仓栅山式货车黑CC764*货车（空车）进入沈阳市于洪区永庆快运站货站内，现场作业人员何某开始进行装车作业。止。



图1 黑CC764*货车进场（现场监控截图）

13时52分左右，何某驾驶叉车将第一托盘货物运至货站内装车作业位置，随后姜某明、何某进入货车车厢开始装货、码货。

14时18分左右，姜某明驾驶叉车将第二推盘同车托运的货物运至货站内，将叉车上载有货物的托盘举升，此时何某站在货车第一节车厢已码好的货何某的指挥下将叉车停在货车第一节车厢侧面卸货工位。此时，叉车前行方向正对货车第一节车厢侧面，叉车举升托盘与货车第一节车厢高栏顶部平齐。



图2 叉车举升托盘与货车高栏顶部位置（现场监控截图）

14时19分左右，何某站在车顶货物上开始从叉车托盘上搬货装车。此时，姜某明在叉车驾驶位置上记录叉车托盘货物的重量。



图3 何某装车作业位置（现场监控截图）

14时20分许，何某在从叉车托盘搬运货物中，货物脱手，随即身体侧倒，头部向下坠地，坠落在叉车与货车交叉地面。

图4 何某装车作业时货物脱手（现场监控截图）

图5 何某坠落地面（现场监控截图）

（四）事故现场情况

事故现场位于沈阳市于洪区广业西路109号红旗物流园沈阳市于洪区永庆快运站装卸车作业区。

图6 事故现场地图位置

事故现场作业区停驻一辆重型仓栅山式货车黑CC764*货车，货车车头朝北，面向货站外，货车西侧栏板部分打开，依次从车头第一节未打开，第二
均只打开底部栏板,其余侧面栏板均未打开。货车车厢第一节箱内货物码放到车厢高栏顶部平齐，其东北角有两件包装箱超过栏板。剩余五节部位均未装
板顶部距离地面312cm，车厢宽255cm。

图7 事故现场货车原作业区全貌

图8 事故现场货车第一节车厢

何某手中脱落货物在第一节车厢内，质量为20kg，包装尺寸为620×620×550mm，外包装为纸箱，上下面各覆有瓦楞纸，4条包装带两两交错捆扎，
裂破损，其余完好。包装箱内有4件小包装货物，为滤清器。货车顶部房顶悬挂一根安全带，安全带未打开。

图9何某手中脱落货物（瓦楞纸一角撕裂破损）

（五）人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡，死者：何某，男，满族，出生1964年10月19日，住址：吉林省敦化市，公民身份号码：222403196410194****，系沈阳市工。

本次事故造成直接经济损失约90万元。

二、事故应急处置及评估情况

事故发生后，该单位主要负责人姜某明立即从叉车上跳下来，看到何某的鼻腔出血，就招呼在站内办公室记账的李某文让其拨打“120”急救电话，现场，采取急救措施。随后，李某文陪同“120”救护车将何某送至中国医科大学一院进行救治。于洪区应急管理局接到事故信息报告后立即赶赴现场，并与接诊医生沟通了解救治情况，嘱托各方全力抢救。

6月8日11时52分，中国医科大学一院急诊确认何某死亡并出具《居民死亡医学证明（推断）书》，死亡原因为多发外伤、呼吸心跳骤停。

该起事故发生后，死者家属得到妥善安抚，事故发生单位积极筹措资金救治，并及时与家属方联系，积极协调相关善后工作。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

沈阳市于洪区永庆快运站从业人员何某在装车码货作业过程中违反本单位关于装卸高度超过高栏以上必须佩戴安全绳的要求[]，在高栏车厢上搬运货顶角包装物撕开，货物脱手，造成身体失去平衡从高处坠落，由于未按照本单位规定使用安全绳，致使高处坠落。

（二）事故间接原因

沈阳市于洪区永庆快运站教育和督促从业人员严格执行安全操作规程不力，岗位安全生产责任制落实不到位。该单位虽然制定了安全操作规程，并护用品，但在具体执行落实中缺乏相应的监督管理，从业人员何某违反本单位安全操作规程进行作业行为未能及时纠正。

四、有关责任单位存在的主要问题

沈阳市于洪区永庆快运站，在开展生产经营活动中未能督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程，未有效监督、教育从业人员规则使用劳动防护用品。对事故发生负有主要责任，该单位违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款、第四十五条的规定[]。

五、对有关责任人员的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

何某，沈阳市于洪区永庆快运站从业人员，安全意识薄弱，违反本单位安全操作规程，违章进行作业违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十[]，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，不予追究责任。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

姜某明，沈阳市于洪区永庆快运站经营者，教育和督促从业人员严格执行单位安全操作规程不力，落实岗位安全生产责任制不到位，违反了《中法》第二十一第（一）、（二）项的规定[]。建议于洪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定[]，对其进行行政单位对照防范和整改措施进行整改。

六、事故防范和整改措施

（一）沈阳市于洪区永庆快运站应全面落实生产经营单位安全生产主体责任，及时完善全员安全生产责任制，进一步明确各岗位的责任人员、责任
针对性强的安全教育培训工作，培养从业人员严格执行规章制度和操作规程的意识，规范从业人员的作业行为，增强事故预防和应急处理能力。

（二）沈阳市于洪区永庆快运站经营者要深刻吸取事故教训，举一反三，在单位内部认真开展隐患排查治理工作，对生产作业场所可能存在的危险
辨识，对关键环节严加管控，制定有针对性的治理措施并加以落实，防止类似事故发生。

（三）相关管理部门，要督促企业落实《五落实五到位规定》，指导生产经营单位构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制，及
此类事故发生。

于洪迎宾路沈阳市于洪区永庆快运站“5•30”

一般高处坠落事故调查组

ICP：辽ICP备05015124

辽公网安备 21011402000129号 | 网站标识码：2101140004

主办单位：沈阳市于洪区人民政府 | 地址：于洪区黄海路37号 | 联系电话：024-23887641

网站地图 | 技术支持单位：沈阳市大数据管理中心（沈阳市信息中心、沈阳市信用中心）