索 引 号: 76748432-X/2025-00002　　**分类:**

发布机构: 龙华区应急管理局　　**发文日期:** 2025年03月05日

名　　称: 武汉地质勘察基础工程有限公司“1.06”一般生产安全事故调查报告

文　　号: 无　　**主 题 词:**

时 效 性:有效

武汉地质勘察基础工程有限公司“1.06”一般生产安全事故调查报告

2025年1月06日04时30分左右，在海口市龙华区海口湾紫荆路东侧核心滨海区A0702地块（二期）项目工地，发生一起亡人事故，造成1人死亡，直接经济损失195万。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，区政府成立了由区应急管理局牵头，市住建局、金贸街道办事处、区纪委、区总工会、区住建局、市综合行政执法局龙华分局、市公安局龙华分局等相关部门人员组成的“1.06”事故调查组（以下简称“事故调查组”），邀请海口市龙华区人民检察院派员参加事故调查工作。现将调查有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1.武汉地质勘察基础工程有限公司（以下简称“武汉勘察公司”），类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立日期：2000年1月1日，营业期限至：无固定期限，武汉市解放大道342号，统一社会信用代码：91420000177563298A，法定代表人：[illegible]超，经营范围：建设工程施工；施工专业；建设工程勘察；建筑劳务分包；建设工程质量检测；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程勘查；建设工程设计；地质灾害治理工程设计；建设工程监理（除核电站建设经营、民用机场建设）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；货物进出口；基础地质勘查；地质勘查专用设备销售；建筑用钢筋产品销售；机械设备销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；劳动保护用品销售；土地整治服务；非居住房地产租赁；住房租赁；居民日常生活服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；土石方工程施工；特种设备出租；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.广东远顺建设监理有限公司，（以下简称“广东远顺公司”），类型：有限责任公司，成立日期：2024年10月08日，营业期限至：无固定期限，地址：深圳市宝安区沙井街道[illegible]岗社区新沙路南侧华盛智荟大厦1226，统一社会信用代码：914413027673302082，法定代表人：徐芳刚，经营范围：工程技术咨询；工程项目管理服务；工程监理服务；工程招标代理；工程造价咨询；工程结算服务；政府采购服务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外；限制项目须取得许可后方可经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3.华韶建设集团有限公司（以下简称“华韶建设公司”），类型：有限责任公司（自然人独资），成立日期：2016年09月22日，营业期限至：无固定期限，地址：海南省海口市美兰区新埠街道埠北环路10号C4号楼101室，统一社会信用代码：91460100MA5RD9BR7J，法定代表人：丁春龙，经营范围：建筑劳务分包；建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业；房屋建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，机电设备安装施工总承包，钢结构工程专业承包，建筑装修装饰工程专业承包，地基基础工程专业承包，园林古建筑工程专业承包，金属门窗工程专业承包，体育场地设施工程专业承包，管道工程专业承包，机设备安装工程专业承包，园林绿化工程设计与施工，建筑幕墙工程，环保工程，防腐保温工程，建筑智能化工程，水利水电工程，公路工程，工程商务信息咨询，混凝土预制构件、建筑材料销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）。

4.中天建设集团有限公司，类型：其他有限责任公司，成立日期：1998年04月03日，营业期限：1998年04月03日至长期，地址：浙江省东阳市吴宁东路[illegible]号，法定代表人：吴海涛，统一社会信用代码：913307831475200l9P，经营范围包括：建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包壹级；城市轨道交通工程专业承包；机电工程施工总承包壹级；地基基础工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；建筑幕墙工程专业承包壹级；电子与智能化工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包贰级；建筑行业（建筑工程）甲级；建筑装饰工程设计专项甲级；建筑幕墙工程设计专项甲级；

林绿化工程设计、施工；建筑设备及周转材料租赁；承包境外工程及境内国际招投标工程，境外工程所需的设备及其他货物进出口、技术进出口、代理进出
对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故有关人员情况

1.李坤浩，男，汉族，1985年03月02日出生，海南海口人，身份证号：460004198503022015，是海南红朗建筑工程有限公司的挖掘机工人，负责操作
机进行土方挖掘、场地整平等工作，事故死者。

2.王杰，男，汉族，1984年04月19日出生，海南定安人，身份证号：460025198404192117，是华韶建设集团有限公司的引孔机施工员，负责操作引孔
行引孔作业。

3.王传节，男，汉族，1966年09月18日出生，山东郓城人，身份证号：372928196609181314，是华韶建设集团有限公司的引孔机施工员，负责引孔机
的指挥工作。

4.潘灿，男，汉族，1993年08月01日出生，海南海口人，身份证号：420281199308017270，是武汉勘察公司的项目现场负责人，负责项目的安全生
作。

5.李巧良，男，汉族，1972年10月02日出生，浙江东阳人，身份证号：33072419721002261X，是中天建设集团有限公司的项目负责人，负责项目生
作。

6.张建宝，男，汉族，1979年06月15日出生，河南信阳人，身份证号：413021197906150439，是中天建设集团有限公司的安全员，负责项目的现场安
查工作。

7.吴多宁，男，汉族，1992年10月17日出生，海南澄迈人，身份证号：460027199210177 91X，是华韶建设集团的项目经理，负责公司项目日常管理工

8.颜琳，男，汉族，1977年09月29日出生，湖南娄底人，身份证号：432501198103240 51X，是广东远顺公司的项目总监理工程师代表，负责项目的日
全检查工作。

（三）工程项目基本情况

1.工程基本情况

项目施工地块：核心滨海区A0702地块，海口中海兴业房地产开发有限公司与中天建设集团有限公司就核心滨海区A0702地块工程施工及有关事项签订
协议书，发包人：海口中海兴业房地产开发有限公司，承包人：中天建设集团有限公司，由中天建设集团有限公司负责核心滨海区A0702地块（一期）项目的
阶段以及核心滨海区A0702地块（一期）项目、核心滨海区A0702地块（二期）项目的桩基前期阶段的建设，目前二期项目处于前期准备阶段，主体施工单位
场施工。

2.工程分包情况

（1）核心滨海区A0702地块桩基工程专业分包

工程名称：核心滨海区A0702地块（二期），中天建设集团有限公司与武汉勘察公司签订桩基工程分包合同，承包方：中天建设集团，分包方：武汉勘
司，工程地点：海口市海口湾紫荆路东侧。承包范围：核心滨海区A0702地块（二期）桩基工程。施工范围：GG1栋、GG2栋、GG3栋、GG5栋、GG6栋、GG7栋
栋、GG9栋、地下室二期桩基施工。合同工期（暂定）：本工程于2024年11月01日开工，至2024年12月04日竣工，共计34个日历天。

（2）核心滨海区A0702地块桩基工程劳务分包

项目名称：中海海口湾A0702地块桩基工程，武汉勘察公司与华韶建设公司签订合同，甲方：武汉勘察公司，乙方：华韶建设公司，工程项目地点：海
海口市。劳务工作内容：静压桩引孔施工。承包范围：包含但不限于以下工作：负责完成并承担桩位放线及复核、引孔设备进退场费（含后期施工的二次
场）、引孔设备的安拆费、场地平整及地下障碍物破除清理、施工设备所用柴油、定位、校正、引孔、移机、合同工期内的赶工费等。施工现场安全标准化
量标准化必须严格按照甲方及相关要求执行。承包方式：承包范围内工作内容按以下方式由乙方施工：设备要求：长螺旋引孔机与施工相关的其他设备和配
必须提供设备合格证；设备自行维修及维护，确保24小时正常施工。人员要求：专业操作人员必须持证上岗，确保24小时值班，具有一定工作经验，操作熟
可应对突发情况；要求全部工作人员年龄在55岁以下，身体健康，无心脏病等疾病；具有较强安全意识，认真负责，服从甲方调配；食宿自行负责。材料要
负责完成并承担工程所需的材料费（管桩除外）、人工费、机械费、水管和电缆（甲方提供接驳点，乙方自行负责安装）。合同工期：进场日期以甲方通
准，工期为日历天数34天。

（3）核心滨海区A0702地块桩基工程设备租赁

项目名称：中海海口湾A0702地块桩基工程，武汉勘察公司与海南红朗建筑工程有限公司为满足中海海口湾A0702地块桩基础工程项目的施工需要签订
租赁合同，甲方：武汉勘察公司，乙方：海南红朗建筑工程有限公司，工程项目地点：海南省海口市。租赁设备概况：反铲挖机，规格型号：200型及360型
量：7台；推土机，规格型号：T160，数量：1台；内转车，规格型号：东风车8立方/车、十轮卡20立方/车，数量：1台；工作内容：负责平整场地、配合材
工等所有项目部安排的与挖掘机有关的工作；负责提供人员操作证及设备合格证；服从甲方在任何时间安排的其他工作。合同工期：进场日期以甲方通知为
工期为日历天数34天。

3.工程监理情况

发包人海口中海兴业房地产开发有限公司与承包人广东远顺公司于2024年12月20日签订中海核心滨海区A0702地块监理服务合同协议书。工程名：中海滨海区A0702地块监理服务，工程地点：本项目位于海口市，项目占地面积68,972.68m2，总建筑面积187,949.53m2。工程内容：监理服务标准应符合《建设监理规范》及合同文件所指向的监理服务要求。合同工期：总工期34个月，预计2024年9月至2026年12月，具体进场及退场时间以发包人书面通知为准。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2025年1月06日3时左右，在海口市龙华区紫荆路核心滨海区A0702项目工地（二期），王传节指挥王杰驾驶引孔机进行引孔作业，李坤浩驾驶挖掘机负平地面辅助二人作业。李坤浩将挖掘机停在引孔机5米处熄火并在驾驶室中待命。4时30分左右，当引孔机进行引孔作业时，引孔机的塔架和斜撑突然向东北倒塌，同时斜撑臂砸中李坤浩所在挖掘机的驾驶舱，坐在驾驶舱中的李坤浩被斜撑臂砸中受伤，经抢救无效死亡。

（二）事故救援情况

事故发生后，王杰立刻拨打120、119电话。半小时后，119消防工作人先赶到现场，随后120急救人员也赶到现场。119消防人员现场指挥开展斜撑破作，同时120急救人员也在进行抢救工作。7时左右，李坤浩被消防人员从挖掘机驾驶舱中抬出，120急救人员立即将其抬上急救车继续进行抢救，抢救约1后，120急救人员宣布李坤浩抢救无效死亡。

接报后，区应急管理局、市公安局龙华分局、区住建局、市住建局、金贸街道等工作人员立即赶往事故现场进行调查处理。

事发后，海南红朗建筑工程有限公司与李坤浩家属就其死亡赔偿问题达成一致并签订补偿协议书，并向其家属支付195万元整,李坤浩家属情绪稳定，工作顺利完成。

三、事故原因和性质

结合现场勘验、现场工人、相关单位人员的询问笔录，以及专家出具的《海口湾打桩机事故技术分析报告》、核心滨海区A0702地块（二期）项目工《桩基工程专项施工方案》等材料，综上分析，事故发生的原因如下:

（一）事故原因

1.直接原因

核心滨海区A0702地块（二期）项目场地地基承载力不足，当引孔机进行钻孔作业时，因施工场地承载力不足而发生倾覆。

2.间接原因

（1）武汉地质勘察基础工程有限公司作为工程专业分包单位，未依照施工方案进行施工，未及时发现并消除引孔机作业过程中项目场地地基存在承载足的事故隐患。

（2）华韶建设集团有限公司作为分包单位，在未确定施工场地达到施工所需承载力的情况下便进行施工。

（3）广东远顺建设监理有限公司未及时督促施工单位对现场存在的安全生产事故隐患进行排查整改，及时消除生产安全事故隐患。

（二）事故性质

经调查认定，“1.06”事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）事故责任单位及处理建议

1.武汉地质勘察基础工程有限公司作为工程专业分包单位，未依照施工方案进行施工，未及时发现并消除引孔机作业过程中存在的事故隐患，以上行反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款之规定，对此次事故的发生负有间接责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一规定，建议海口市综合行政执法局龙华分局对其进行行政处罚。

2.华韶建设集团有限公司作为分包单位，在未确定施工场地达到施工所需承载力的情况下便进行施工，未能及时发现并消除引孔机作业过程中存在的隐患，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款之规定，对此次事故的发生负有间接责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定，建议海口市综合行政执法局龙华分局对其进行行政处罚。

3.广东远顺建设监理有限公司未切实履行建设工程安全生产管理的监理职责，对施工现场存在的安全隐患问题未及时进行检查督促整改。以上行为违《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款之规定，对此次事故的发生负有间接责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规建议海口市综合行政执法局龙华分局对其进行行政处罚。

（二）事故责任人及处理建议

1.潘灿，男，汉族，32岁，武汉地质勘察基础工程有限公司的现场负责人，未检查本单位施工现场的安全生产状况，未能及时排查生产安全事故隐患此次事故的发生负有间接责任，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项之规定，对此次事故的发生负有间接责任。根据《中华人

和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议海口市综合行政执法局龙华分局对其进行行政处罚。

2.吴多宁，男，汉族，32岁，华韶建设集团有限公司的项目经理，未能督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，以上行为违《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项之规定，对此次事故的发生负有间接责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议海口市综合行政执法局龙华分局对其进行行政处罚。

3.颜琳 ，男，汉族，31岁，广东远顺公司的项目总监理工程师代表，未能督促、检查施工单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对此次事故的发生负有间接责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项之规定，对此次事故的发生负有间接责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议海口市综合行政执法局龙华分局对其进行行政处罚。

4.李巧良，男，汉族，52岁，中天建设集团有限公司的项目负责人，对分包单位的施工安全监管缺位，未能及时消除生产安全事故隐患，以上行为违《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项之规定，对此次事故的发生负有间接责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议海口市综合行政执法局龙华分局对其进行行政处罚。

5.张建宝，男，汉族，46岁，中天建设集团有限公司的安全员，对分包单位的现场施工安全监管不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，以上行为了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项之规定，对此次事故的发生负有间接责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建口市综合行政执法局龙华分局对其进行行政处罚。

（三）有关处理建议

建议调查组各有关部门按照相关法律法规对相关责任单位、责任人进行行政处罚和责任追究。

五、事故防范和整改措施

1.武汉地质勘察基础工程有限公司作为分包公司应深刻反思，严格落实企业安全生产的管理职责，进一步加强对本单位的安全监督检查，督促本单位执行施工方案，杜绝类似事故的发生。

2.华韶建设集团有限公司加强企业管理，加强施工现场的安全监督检查，督促本单位严格执行施工方案，加强施工人员业务培训，提升辨识安全风力，杜绝类似事故的发生。

3.广东远顺建设监理有限公司作为监理单位，必须认真执行安全生产管理规定和安全监理规范，提高安全监理能力，严格督促施工单位落实安全生施。

4.中天建设集团有限公司作为项目总包应深刻汲取教训，强化对分包单位的安全生产工作的协调管理，杜绝类似事故的发生。

5.市住建局、区住建局、市综合行政执法局龙华分局按照职权划分要深入辖区，结合事故警示案例和暴露隐患问题、危险作业行为等内容开展安全生育宣传工作，加强日常检查巡查，并对施工作业过程中存在的违规行为依法依规进行严肃处置。

6.金贸街道要加大日常巡查力度，结合入社区、入企业、入家庭的方式，通过发放宣传资料、流动宣传车、悬挂宣传条幅、 LED 屏幕滚动等方式，强关法律法规的宣贯及学习，结合事故警示案例和暴露隐患问题、危险作业行为等内容进行推送，全方位普及安全生产知识，提升辖区安全生产氛围，并将整实情况形成报告报送区安委办。

“1.06”事故调查组

打印本页 关闭窗口

网站地图 | 网站帮助 | 联系我们 |

主办：海口市龙华区人民政府办公室 中文域名：海口市龙华区人民政府.政务 琼ICP备2025064805号-3

承办：海口市龙华区科技信息和中小企业服务中心

网站联系电话:0898-66569776

琼ICP备2025064805号-2 琼公网安备：46010002000912号 政府网站标识码：4601060001