香格里拉“9.16”物体打击事故调查报告

2020-12-01 09:10 来源：上林县应急管理局

上林县香格里拉房产项目“9·16”

物体打击事故调查报告

2020年9月16日7时许，上林县香格里拉房产项目工地发生一起致1人死亡的物体打击事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》以及《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，县政府成立了由县应急总工会等单位人员组成的事故调查组，依法组织开展全面调查工作，并邀请县人民检察院派员参与监督调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过调查取证、现场勘验、综合分析，查明了事故发生的经过、原因和损失情况，认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露的突出问题，提出了加强和改进工作的措施建议。

调查认定，上林县香格里拉房产项目“9·16”物体打击事故是一起生产安全责任事故。

一、事故发生项目工程及相关单位基本情况

（一）工程项目名称：香格里拉房地产开发项目

（二）工程建设单位：南宁天安置业有限公司

（三）工程施工单位：湖北昌泰建设工程有限公司

项目建设单位与施工单位于2019年9月17日签订了合同协议书。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故经过

2020年9月16日上午7时许,湖北昌泰建设工程有限公司模板班组长鲜**到香格里拉房地产开发项目施工现场巡查，走到12号楼附近时，发现下室顶板上有人倒地呻吟，鲜**走近看到倒地的人正是自己班组的工人覃**，他头部流血，身边有几根钢管，沾有血迹的安全帽已掉落在一旁**没反应，鲜**随即叫在附近的实习工郭**拨打120急救电话。约十几分钟后，120医护人员赶到现场。由于覃**头部伤势严重，需马上进行现的抢救，医生现场宣布覃**因钢管砸中头部，致使颅骨开放性损伤抢救无效死亡。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，当事单位第一时间拨打120急救电话，开展了积极的抢救工作，并与家属协商处理相关善后工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1.事故造成的人员伤亡情况。

事故造成1人死亡。死者覃**,男,40岁,身份证号码：452124**********16，上林县人。

2.事故造成的直接经济损失情况。

事故造成的直接经济损失160万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因分析认定

1.直接原因

经调查与综合分析认定事故直接原因为：A.人的不安全行为，死者覃**未遵守工作时间规定，擅自提前进入施工场地。B.环境的不安全因素不彻底，高楼层遗留易坠物（钢管），防护措施不到位，导致钢管坠落引发事故。

2.间接原因

施工单位安全生产主体责任不落实，现场安全监管存在漏洞，工人安全意识不强，间接导致事故发生。

（二）事故性质分析认定

据事故原因分析认定，上林县香格里拉房产项目“9·16”物体打击事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及对有关责任者的处理意见

（一）事故责任认定

1.责任单位

湖北昌泰建设工程有限公司施工现场安全隐患排查不彻底，现场安全监管存在漏洞，高空坠物安全防护措施不到位，工人安全[illegible]程有限公司对事故的发生负有直接责任。

2.责任人

覃**，湖北昌泰建设工程有限公司木工，不遵守工作时间规定，擅自提前进入施工场地，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡

王**，湖北昌泰建设工程有限公司在桂区域负责人。对本单位的安全生产工作全面负责，未有效督促本单位安全生产工作，对事故的发生

石*，项目经理，负责工程质量、施工安全等进行全面的管理、监督。未有效组织开展安全隐患检查排查，及时消除生产安全事故隐患，对

谢**、张**，现场安全员，施工现场安全隐患排查不彻底，对事故的发生中负有责任。

（二）对事故责任单位及责任人的处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定结果，依据有关法律法规规定，建议对事故有关责任单位及人员进行处理：

1.湖北昌泰建设工程有限公司现场安全监管存在漏洞，安全隐患排查不彻底，高空坠物安全防护措施不到位，工人安全意识不强。据此建公司对事故的发生负有直接责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条规定进行处罚[①]。

2.王**，湖北昌泰建设工程有限公司在桂区域负责人。对本单位的安全生产工作全面负责，未有效督促本单位安全生产工作。对事故的发应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条规定进行处罚[②]。

3.石*，项目经理，负责工程质量、施工安全等进行全面的管理、监督。未有效组织开展安全隐患检查排查，及时消除生产安全事故隐患，建议公司按相关规定进行处理。

①《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条:发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，照下列规定处以罚款： (一)发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款； (二)发生较大事故的，处五十万元以上一百万元以下的，处一百万元以上五百万元以下的罚款； (四)发生特别重大事故的，处五百万元以上一千万元以下的罚款;情节特别严重的，处一千万元以

②《中华人民共和国安全生产法》第九十二条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故门依照下列规定处以罚款： (一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款； (二)发生较大事故的，处上一年年收入百分之四十的，处上一年年收入百分之六十的罚款； (四)发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款。

4.谢**、张**，现场安全员，施工现场安全隐患排查不彻底，导致事故发生，负有主要责任。建议公司按相关规定进行处理。

六、事故主要教训及事故警示教育防范措施建议

（一）事故主要教训

1.事故责任单位现场安全监管存在漏洞，安全隐患排查不彻底，高空坠物安全防护措施不到位，导致事故发生。

2.事故责任人未有效督促本单位安全生产工作，未有效组织开展安全隐患检查排查，未及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生。

（二）事故警示教育防范措施建议

1.建筑领域要切实开展安全隐患大排查大整治，抓实抓细，彻底排查整治事故隐患。

2.行业主管部门要加强业务指导，从严监管，杜绝此类事故再次发生。

3.建筑企业必须坚持进行定期和不定期的安全生产大检查。加强现场生产管理，建立健全安全保障体系，加强项目部安全员队伍建设，提

4.相关行业企业要加大安全投入，现场重点环节和部位都要有技术保障、安全措施。

上林县香格里拉房产项目“9·16”物体打击

事故调查组

2020年11月 12日