贵港市港南区合力胶合板厂“ 11.19”叉车作业木板倒塌致人死亡事故调查报告

2017-01-18 15:16　来源：港南区安监局　作者：港南区安监局

2016年11月19日上午11:00时左右，在贵港市港南区合力胶合板厂内发生一起因叉车搬运木板时木板倒塌致1人死亡的生产事故。依照《生产报告和调查处理条例》的有关规定，并根据《贵港市港南区人民政府办公室关于成立“11.19”贵港市合力胶合板厂一厂生产安全事故调查组的通件精神，由港南区安监局、公安分局、监察局、总工会、人社局、区检察院、八塘镇政府等部门和单位抽调人员组成调查组，对“11·19”事故进经过对事故现场勘察、取证、核实等工作，查明了事故发生的原因，现将调查情况报告如下：

一、贵港市港南区合力胶合板厂概况

贵港市港南区合力胶合板厂于2013年04月09日注册，工商营业执照注册号：450803600134569(注册名称：贵港市港南区合力胶合板厂，名：廖某某，组成形式：个体经营，经营场所：贵港市港南区苏湾木业集中区,经营范围：胶合板、单板加工、销售)；2013年04月08日获广西壮族材经营（加工）许可证，许可证编号：桂贵南林木许证字30号，注册资金：30万元，有效期限：2015年3月31日至2017年3月31日。该厂有两个一厂区和二厂区，厂址均位于贵港市港南区苏湾木业集中区。

2015年7月20日廖特光将贵港市港南区合力胶合板厂一厂区租赁给卓某某（男，56岁，住贵港市港北区江北西路128号九龙新城小区，身份452502XXXXXXXX6637）经营。租赁物包括厂房、过胶机2台、冷压机2台、热压机2台、叉车2辆等设施设备。租赁期限6年（即2015年8月1日至7月31日），租金每年30万元。卓某某以贵港市港南区合力胶合板厂木材经营（加工）许可证经营胶合板加工和销售，以该厂名义缴纳增值税。没业执照，属个人投资经营。该单位现有员工40多人，管理人员2名。

二、事故发生经过和事故救援情况

(一)事故发生时间：2016年11月19日上午11:00时左右。

(二)事故发生地点：贵港市港南区合力胶合板厂一厂区内（该厂区为彩钢板盖顶钢梁结构，面积约800平方米），当时有约40多名工人在作业。

(三)事故发生现场：

1、位于贵港市港南区合力胶合板厂一厂区内东南角。

2、现场作业面积约50平方米，周边堆叠着木板，木板旁边停放一辆叉车。

事故发生及救援情况：

2016年11月19日上午，贵港市港南区合力胶合板厂一厂压板工人吴某某和刘某搭档进行木板冷压作业，吴某某驾驶叉车搬运木板，刘某在旁上午11时左右，吴某某操作叉车叉起一叠（高约1.3米重约1.5吨）木板作业时，叉车右货叉夹带着一条枕木，刘某见状，不待吴某某将货叉降落把地上就上前强行抽出枕木，致使还在货叉上的木板失去平衡向前倒塌将刘某压在地上。吴某某发现情况不妙马上呼救，厂里其他工人听到后马上援，卓某某在第一时间拨打120请求急救。工人用几分钟时间将那些压在刘伟身上的木板搬开，救出刘某时，发现刘伟伤势严重。约40分钟后120来，医生检查后确认刘某已经死亡。

事故发生后，贵港市港南区合力胶合板厂没有按法定程序上报相关部门。2016年11月20日01时刘某妻子成某某到港南区八塘派出所报案，要关查清其丈夫刘某的死因。八塘派出所接到报案后立即组织人员对此案件开展调查，同时上报有关部门。2016年11月21日，港南区政府成立贵港合力胶合板厂“11.19”生产安全事故调查组，从区安监局、港南公安分局、区监察局、区总工会、区人社局、区检察院以及八塘镇政府等部门抽成调查组对该事故进行调查。

三、事故造成人员伤亡情况

死者：刘某，男，43岁，贵港市港南区湛江镇兴成村人，于2016年10月到贵港市港南区合力胶合板厂一厂从事冷压机压板工作，没有与卓某务合同，没有购买工伤保险。

四、事故发生的原因和事故性质

经过对事故现场勘查、调阅现场监控录像及对有关人员的询问，确认了事故原因和事故性质。

（一）直接原因

1、压板工人刘某对从事的相关工作安全知识不熟悉，安全意识淡薄，麻痹大意，自我保护意识差，当发现叉车右货叉夹带着一条枕木时强木，致使还在货叉上的木板失去平衡向前倒塌，造成事故发生。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十五条“从业人员应当接受安全生产训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。”的有关规定,是造成事故的主要原因。

2、叉车驾驶员吴某某安全意识淡薄，安全生产意识不到位，没有按照国家有关规定经专门的安全作业培训，在没有取得按照国家有关规定相情况下违规作业，特别是对刘某的危险操作行为没有采取有效措施及时制止，造成事故发生。违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条备作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。特种设备作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度。”的有关规定，生的次要原因。

（二）间接原因

1、贵港市港南区合力胶合板厂安全生产意识淡薄，对本单位的安全管理不力，未能认真履行生产经营单位的安全生产主体责任。

（1）安全管理不到位。贵港市港南区合力胶合板厂没有建立健全本单位的安全生产规章制度和安全生产规程，没有督促、检查本单位的安作，没能及时消除生产安全隐患，对工人的违章作业行为没有及时发现和有效制止。违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条“生产经营单负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生故隐患；”。

（2）安全教育不到位。贵港市港南区合力胶合板厂没有对从业人员进行安全生产教育培训的情况下开展生产经营活动，导致从业人员安全意安全防范知识缺乏，自我保护意识差，致使工人作业时违规违章操作。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条“生产经营单位应当对从行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”的有关规定。

（3）安全条件不到位。叉车是厂内专用机动车辆，属特种设备。该单位雇佣没有取得相应资格的吴某某驾驶叉车，致使吴文荣没有遵守叉车规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应可上岗作业。”的有关规定。

2、以租代管，违反法定义务。贵港市港南区合力胶合板厂出租一厂区给卓某某，没有与卓某某明确各自的安全生产管理职责，没有签订专门产管理协议，也没有对卓某某的安全生产经营定期进行安全检查，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条“生产经营单位应当与承租单门的安全生产管理协议，或者在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安发现安全问题的，应当及时督促整改。”的有关规定。

综上是本次事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经事故调查取证、核实，调查组一致认为：贵港市港南区合力胶合板厂一厂厂区内叉车搬运木板作业时木板倒塌致人死亡事故，是由于有关责全意识淡薄，责任单位安全管理存在漏洞的一般安全生产责任事故。

五、事故责任的认定及对事故责任人的处理建议

(一）压板工人刘某对从事的相关工作安全知识不熟悉，麻痹大意，安全意识淡薄，自我保护意识差。当发现叉车右货叉夹带着一条枕木时强木，致使还在货叉上的木板失去平衡向前倒塌被压致死，是造成事故发生的主要原因，应负本起事故的主要责任。鉴于刘某在事故中已经死亡，建究责任。

（二）叉车驾驶员吴某某安全知识淡薄，安全意识不强，在没有取得驾驶操作叉车的资格的情况下违规上岗作业，操作时麻痹大意，违反了《共和国安全生产法》第二十七条的规定，是造成驾驶叉车搬运木板作业时木板倒塌致人死亡事故发生的次要原因，负该起事故的次要责任。建议贵区合力胶合板厂按有关规章制度对叉车驾驶员吴某某进行处理。

（三）贵港市港南区合力胶合板厂未能认真履行生产经营单位的安全生产主体责任。

（1）该厂出租一厂区给卓秀枢，没有与卓秀枢明确各自的安全生产管理职责，没有签订专门的安全生产管理协议，也没有对卓某某的安全生期进行安全检查，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条的有关规定，贵港市合力胶合板厂一厂的安全隐患没有得到及时整改。

（2）该厂没有建立健全本单位的安全生产责任制度和落实安全知识培训教育制度，从业人员没有经安全教育培训就进行单位的生产经营活动《中华人民共和国安全生产法》第十八条、第二十五条、第二十七条的规定，造成贵港市合力胶合板厂一厂厂区内叉车搬运木板作业时木板倒塌致故的发生，负该起事故的直接管理责任。

建议贵港市港南区安全生产监督管理局依照法律法规对贵港市港南区合力胶合板厂及相关责任人给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

贵港市港南区合力胶合板厂一厂叉车搬运木板作业时木板倒塌致人死亡事故，说明该厂安全生产意识淡薄，安全生产主体责任不落实，没有认全生产管理职责，安全生产规章制度不健全，厂区作业管理混乱，特别是对从业人员管理不规范、不严格行为尤为突出，没有正确处理好安全管理效益的关系，导致伤亡事故发生。在今后工作中要进一步贯彻落实科学发展观，务必把生产安全工作抓紧抓好，最大限度保障人民群众的生命财产进企业的健康发展。为认真吸取此次事故的教训，严防类似事故再次发生，现提出如下整改措施：

（一）贵港市港南区合力胶合板厂要严格履行安全管理职责，与卓某某签订专门的安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责，定期进查，对排查出来的安全隐患及时进行整改。

（二）贵港市港南区合力胶合板厂要认真吸取本次事故教训，严格履行安全生产主体责任。

1、要有针对性制定本单位安全生产规章制度和操作规程。

2、督查、检查本单位的安全生产工作，强化作业现场、作业环境安全隐患的整改。

3、加强对从业人员安全教育和培训，保证从业人员安全具备必要的安全生产知识，熟悉安全操作规程。

4、针对叉车作业制定有效的安全措施，雇佣取得相应资格的叉车驾驶员进行生产经营活动。

（三）相关部门和单位要认真履行职责，积极开展安全生产大检查，对排查出来的安全隐患必须采取有效措施进行整改。

港南区“11.19”贵港市合力胶合板厂生产安全事故调查组

2017年1月13日

附件：

港南区人民政府办公室关于成立“11·19”贵港市合力胶合板厂一厂生产安全事故调查组的通知

八塘镇政府、区直各有关单位、江南工业园：

为了做好贵港市合力胶合板厂一厂生产过程中合板崩塌致使一名工人身亡事故的调查工作，经区政府同意，决定成立“11·19”贵港市合力胶厂生产过程中合板崩塌致一名工人身亡事故调查组，调查组人员组成名单如下：

组　长：马　明　区安委会副主任、区政府副区长

副组长：黎　川　区安委会副主任、安监局局长

黄延东　区安委会副主任、港南公安分局副局长

成　员：黄　磊　区检察院党组成员副检察长

廖　贵　区纪委常委

蒋仙琴　区林业局副局长

鄂永丽　区总工会副主席

韦海聪　区人社局劳动监察大队长

吴仕权　区安监局副局长

梁达健　江南工业园区企业服务科科长

黄伟芳　八塘镇副镇长

谭伟章　八塘派出所所长

调查组下设办公室，办公室主任由吴仕权同志兼任，办公室地点设在区安监局，联系电话：4332722。

政府网站找错

主办：广西贵港市港南区人民政府　承办单位：港南区大数据发展和政务局

桂公网安备 45080302000124　桂ICP备14006736号-1　网站标识码 ： 4508030001