河南瀚勋建筑工程有限公司庙子镇工地“4·23”一般高处坠落事故调查报告

2024年4月23日，河南瀚勋建筑工程有限公司在庙子镇承建的栾川印象农产品深加工及智慧研发园区建设项目（栾川印象田园综合体建设项目）工地发生一起高坠事故，造成1人死亡，直接经济损失约135万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第143号）等法律法规，2024年8月19日，栾川县政府成立了由县应急管理局牵头，县纪委监委、县检察院、县住房和城乡建设局、县公安局、县总工会，县自然资源局、县人社局、县农业农村局、庙子镇人民政府组成的事故调查组，同时邀请相关专家参加，对该起事故进行调查。

栾川县政府事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是，注重实效”原则和“四不放过”要求，制定详细调查工作方案，通过现场勘查、调阅资料、询问相关人员、分析推理等方法，基本查清了事故发生的直接原因、间接原因及事故发生的经过和应急处置情况，认定了事故的性质，分清了事故责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事

故暴露出的问题，总结事故教训，提出了防范措施建议。

经调查认定，该事故是一起建筑工地作业过程中，因高处坠落导致1人死亡的一般生产安全责任事故，栾川县农业农村局驻该项目负责人陶某洁存在瞒报行为。

一、事故基本情况

（一）工程概况

2022年9月，栾川县农业发展有限公司立项“栾川印象农产品深加工及智慧研发园区建设项目”，工程概况：栾川印象农产品深加工及智慧研发园区建设项目是集农产品深加工、科技研发、工业旅游、电商运营、仓储物流为一体的综合型智慧园区，位于栾川县庙子镇境内。项目计划建设周期为24个月，预计2024年9月完工。根据征迁和用地报批进度，项目总体分三期进行建设：一期建设内容为冷链物流，包括：冷链仓库、农资仓库、综合办公楼。二期工程主要包括：1#厂房17850㎡，成品仓库3630㎡。三期工程主要包括：四号楼、五号楼包含土建、给排水、强弱电等。

（二）事故发生相关单位情况

1.建设单位。栾川县农业发展有限公司成立于2019年2月，是经栾川县人民政府批准成立的国有独资企业，公司以从事农、林、水等重点产业及服务业项目投资。主要经营范围包括：农业、农村基础设施建设、政府公建项目的代建及工程管理等。

经栾川县2022年重大项目联审联批会议同意，栾川县农业农村局（栾川县政府组成部门）将栾川印象田园综合示范区建设项目委托给栾川县农业发展有限公司（以下简称农发公司）代建管理。由于栾川县农业农村局在该项目中争取有8000万资金，因此农业农村局在该建设项目派驻有项目监督人员。负责该项目的进度及安全。

2.施工单位。河南瀚勋建筑工程有限公司（以下简称瀚勋公司），成立日期：2020年4月16日；注册地：河南省洛阳市栾川县方村七组小区；注册资金：4000万元；统一社会信用代码：91410300MA9EYGW338；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：建设工程施工，住宅室内装修装饰，建筑劳务分包、土石方工程施工，园林绿化工程施工等。

3.监理单位。清鸿工程咨询有限公司栾川分公司（以下简称清鸿公司），成立日期2022年3月8日；营业场所：河南省洛阳市栾川县城关镇兴华西路金牛管业2楼；统一社会信用代码：91410324MA9KXT0Y9X；公司类型：有限责任公司分公司（自然人投资控股）；资质类别：承接总公司工程建设业务。

（三）事故发生单位安全管理情况

河南瀚勋建筑工程有限公司，安全生产管理体系不健全，

未对员工进行安全生产教育培训和安全技术交底，施工现场安全生产管理混乱，未对特种作业人员进行审查和监管。

（四）工程发包情况

河南瀚勋建筑工程有限公司于2023年10月20日与栾川县农业发展有限公司签订工程施工合同，负责承建栾川印象农产品深加工及智慧研发园区建设项目（栾川印象田园综合示范区建设项目）。

（五）事故发生经过

2024年4月23日上午6时30分许，瀚勋公司工人梅某雷、廖某成进入2号厂房进行穿电线施工，廖某成在2号厂房入口处移动脚手架上（距地面3米）穿线，梅某雷在地面辅助作业。9时40分许，线管用完，梅某雷去取线管，刚出门口4、5米时，听见“咚”一声，梅某雷赶紧跑回到施工处，发现廖某成侧躺在地上，背朝门口，面朝仓库内，耳朵、鼻子有出血现象，梅某雷赶紧拨打了120报警电话（经查时间为9时49分），随后又给张某田（班长）打电话，张某田随即到达现场进行看护，梅某雷到大门口等候救护车。10时许，庙子镇卫生院120救护车到达现场，医务人员直接将廖某成抬上担架拉走，张某田一人随车一同前往栾川县人民医院。2024年4月24日11时40分，医院宣布廖某成因抢救无效临床死亡。

（六）事故现场情况




图 1 现场图



图 2 事发地点

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

现场施工劳务人员廖某成（男，50 岁，重庆市万洲区人，与河南瀚勋建筑工程有限公司签订《农民工劳务合同》）在事故中死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》

（GB/T6721-1986）的规定，该事故直接经济损失约 135 万元。

（八）天气情况

2024 年 4 月 23 日，星期二，多云·晴，最低气温 7℃，最高气温 27℃。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，与廖某成一同作业的工人梅某雷立即拨打了 120 报警电话。带班班长张某田看护现场，10 时许，庙子镇卫生院 120 救护车到达现场，将廖某成送往栾川县人民医院急救中心进行救治。

（二）事故上报和善后情况

事故发生后，瀚勋公司执行董事、实际控制人许某朋按程序上报给栾川县农业发展有限公司负责人方某国，方某国又报给农业农村局该项目的负责人陶某洁。陶某洁为逃避自己责任，只要求安抚好伤者家属，消除社会影响。并要求相关人员封锁消息，不要外传。2024 年 7 月 22 日，栾川县应急管理局接到群众电话举报该起事故，经调查事故属实。

2024 年 4 月 24 日 11 时 40 分，廖某成经县医院抢救无效死亡。瀚勋公司及时和遇难家属洽商对接，5 月 8 日与死者家属达成一致，赔偿死者家属 112 万元，并签订赔偿协议。

三、事故直接原因分析

经查专家现场勘察和询问笔录，问询有关人员，通过技术分析研判，事故的直接原因是：工人廖某成在脚手架上（距地面3米左右）来回移动时，由于廖某成未系安全绳，防护措施不到位，造成廖某成踩空坠落死亡。

四、间接原因及有关责任单位和人员存在的主要问题

（一）栾川县农业农村局。未履行安全生产责任人职责，与农业发展有限公司签订栾川印象建设项目代建合同后，后续安全生产责任缺失；未对建设施工活动的安全生产状况进行有效监督检查。

（二）栾川县农业发展有限公司。未履行安全生产责任人职责，派驻工地负责人未对作业工人进行安全生产教育、培训和交底，施工现场未采取安全防护措施，现场无安全管理人员，任由施工单位野蛮组织施工。

（三）河南瀚勋建筑工程有限公司。主要负责人未取得主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格证书，不具备从事生产活动相应的安全生产知识和管理能力，未配备专职安全生产管理人员，未对施工人员进行安全生产相关知识教育培训，未编制专项施工方案，施工现场安全生产管理失控。

（四）清鸿工程咨询有限公司栾川分公司。未审查高空作业等存在较大施工风险作业的施工方案，对施工现场的安全管

理混乱现象未依法履职尽责，现场监理缺失。

（五）栾川县住房和城乡建设局。作为栾川县建筑施工行业管理部门，工作主动性不够，贯彻落实上级文件精神不到位，建设工程安全监管不到位，未能发现并制止栾川印象项目中施工方、监理方存在的违规问题。

（六）庙子镇人民政府。作为项目所在地的属地政府，虽到项目施工现场进行过督导检查，但对检查过程中发现的安全隐患未督促处理整改到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议给予处理的人员

1.许某朋，男，44 岁，河南瀚勋建筑工程有限公司执行董事、实际控制人。未履行企业主要负责人的安全生产监管职责，对施工作业人员未制定施工方案，对事故发生负有主要责任。依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[1]之规定，由栾川县应急管理局对其实施行政处罚。

2.邵某龙，男，33 岁，河南瀚勋建筑工程有限公司庙子镇项目工地项目负责人。未履行项目负责人安全生产职责，对施工作业人员缺乏有效安全管理和教育培训，对事故发生负有重要责任。依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2]之

[1]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款;

规定，建议由栾川县应急管理局对其实施行政处罚。

3.刘某辉，男，39 岁，现场施工安全员。未履行安全生产职责，未按要求组织施工人员安全生产教育、培训和交底，施工现场未采取安全防护措施，现场安全管理缺失，对事故发生负有责任。依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[3]之规定，建议由栾川县应急管理局对其实施行政处罚。

4.张某雷，男，45 岁，中共党员，栾川县农业发展有限公司纪委书记。负责分管乡村振兴事业部及栾川印象田园综合体项目。督促乡村振兴事业部到栾川印象田园综合体项目工地开展安全检查工作不到位。建议向栾川县人民政府作出书面检查。

5.张某强，男。36 岁，中共党员，栾川县农业发展有限公司乡村振兴事业部经理，负责栾川印象田园综合体项目建设进度及安全管理工作。开展安全巡视检查不认真，流于形式。依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]之规定，建议

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

由栾川县应急管理局对其实施行政处罚。

6.高某印，男，58 岁，清鸿工程咨询有限公司栾川分公司负责人。派驻工地监理员未有效履行监理职责，危险施工作业不在现场监督，对施工过程中存在的安全隐患排查不到位，未发现和制止现场的违章作业行为。建议由清鸿工程咨询有限公司依据公司管理规定对其进行内部处理。

7.张某伟，男，43 岁，中共党员，栾川县住房和城乡建设局综合业务股一室主任，负责全县住建领域安全生产工作，对监管建设工程检查督导不到位，工作主动性不强。建议其向栾川县住房和城乡建设局作出深刻书面检查。

8.周某珂，男，42 岁，中共党员，庙子镇政府村镇规划建设办公室主任，负责该项目工地扬尘治理及日常监督检查，对检查过程中发现的安全隐患处理整改不到位。建议其向庙子镇政府作出深刻书面检查。

9.陶某洁，男，40 岁，群众，栾川县农业农村局产业办副主任，驻栾川印象田园综合体项目工地总负责人。法律意识淡薄，工作态度极不负责，事故发生后，接到农业发展有限公司负责人报告后，为逃避责任未向其单位主要领导汇报，也未向县应急管理部门及行业主管部门进行上报。建议县农业农村局依据《安全生产领域违法违纪处分暂行规定》第八条[5]之规定

[5]《安全生产领域违法违纪处分暂行规定》第八条　国家行政机关及其公务员有下列行为之一的，对有关责任

对其进行处理。

（二）对相关单位的处理建议

1.河南瀚勋建筑工程有限公司。鉴于该公司未严格落实企业安全生产主体责任，在教育培训、隐患排查治理、现场作业监管等方存在漏洞，对该起事故的发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[6]之规定，建议由栾川县应急管理局给予其行政处罚。

2.清鸿工程咨询有限公司栾川分公司。鉴于该公司作为项目监理单位，未按照工程监理规范和技术标准履行监理职责，建议由栾川县住房和城乡建设局依法依规给予其行政处罚。

3. 栾川县农业发展有限公司。鉴于该单位作为项目代建单位，未履行安全生产责任人职责，派驻工地负责人未对作业工人进行安全生产教育、培训和交底，施工现场未采取安全防护措施，现场无安全管理人员，任由施工单位野蛮组织施工，对该起事故的发生负有主要责任。建议向栾川县人民政府作出深刻检查。

4. 栾川县农业农村局。鉴于该单位作为栾川印象田园综合体项目管理部门，未能按规定上报事故，在社会上造成恶劣影

人员，给予警告、记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分：

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

响。建议向栾川县人民政府作出深刻检查。

六、事故主要教训

河南瀚勋建筑工程有限公司庙子镇工地“4·23”一般高空坠落事故的发生，反映出我县部分建筑施工企业安全生产主体责任不落实，施工单位对本单位特种作业人员资格审查不严格，主要负责人及现场负责人安全意识淡薄，对从业人员缺少基本的安全教育培训；工程监理流于形式，未对专项施工方案编制、实施情况进行有效的现场监督；建设单位安全生产红线意识不强，安全生产责任体系不健全，安全生产管理不到位。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，强化企业安全生产主体责任，堵塞监督管理漏洞，杜绝类似事故再次发生，提出以下措施建议:

（一）提升政治站位，树牢红线意识。

各乡镇要认真贯彻落实习近平总书记关于统筹发展和安全的重要论述，以及对安全生产工作作出的重要指示，坚持人民至上、生命至上，要全面贯彻落实中央、省、市有关安全生产工作的部署要求，切实加强对安全生产工作的领导。督促、组织、协调政府各相关部门，真正形成违法建设查处协调联动机制和信息互通共享机制，形成监管合力，确保企业生产安全。

（二）全面开展排查，消除安全隐患。

栾川县住建局认真汲取事故教训，举一反三，组织专业力量对全县在建的各建筑工程进行认真组织实施安全生产隐患大排查、大整治行动，在辖区内开展一次全面、深入、细致的安全隐患排查活动，对发现的安全隐患要及时督促落实整改。

（三）落实安全制度，压实主体责任。

建筑施工企业要按照国家规定和行业标准，配齐相应的设施、设备和专业管理人员，依法取得相应资质证照，做到持证合法经营。要依法建立、落实全员安全生产责任制，健全各项安全生产规章制度并认真加以落实，要配备专职安全生产管理人员或者设立专门的安全生产管理机构，要构建和实施安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要加强对员工的安全教育和培训，并建立教育培训台账，将“双重预防体系建设”工作和全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，培养员工良好的安全习惯，以安全制度推动企业安全稳定发展。