周宁县七步镇“5•1”事故调查报告

来源：本网 发布时间: 2021-10-14 09:01 浏览量：645

2021年5月1日上午9时许，周宁县七步镇莲花岗附近的碎石堆放场发生一起事故，导致一人死亡。

事故发生后，七步镇派出所先期介入调查，经现场勘验、传唤相关当事人、询问相关人员，初步排除刑事案件可能，于2021年6月25日将该事故作为疑似生产安全事故移送县安办，根据《中华人民共和国安全生产法》及国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规的相关规定要求，经周宁县人民政府批准，于2021年6月25日，成立了由县应急局局长任组长，县政府办副主任任副组长，成员由县应急局、公安局、住建局、总工会、人社局、自然资源局、市监局、七步镇政府等人员组成周宁县七步镇“5·1”事故调查组（以下简称调查组），立即开展事故调查工作。并邀请纪委监委列席相关会议。在现场勘察、查阅资料和询问有关当事人的基础上，经综合分析，基本查明了事故的发生经过,以及导致事故发生的直接原因和间接原因，认定了事故的性质和责任。现将事故调查的情况报告如下：

一、基本情况

(一)死者基本情况

死者，王XX，男，汉族、1972年5月4日出生，身份证号：35222619720504XXXX,户籍：福建省福安市坂中乡XXXX，系该出事铲车操作员，持有操作证。

（二）相关人员基本情况

1.陈 X，男，汉族，政治面貌：群众，1982年8月20日出生，身份号证：35223019820820XXXX,户籍：福建省周宁县李墩镇李墩村XXX，系出事铲车所有者。

2.张XX，男，汉族，政治面貌：群众，1976年1月22日生，身份证：35223019760122XXXX，户籍：福建省周宁县礼门乡XXXXX号，系周宁县七步镇莲花岗附近的碎石堆放场碎石所有者（缪植浩因债务关系，将碎石抵债给张明松）。

3.缪XX，男，汉族，政治面貌：群众，1974年7月1日出生，身份证号:35220219740701XXXX,户籍：福建省福安市穆阳镇XXXX号，系周宁县七步镇莲花岗附近的碎石堆放场（2020年临时租来堆放碎石的）租赁者，后因债务关系，事发前已将场地碎石抵债给张明松。

4.陈XX，男，汉族，政治面貌：群众，1973年10月9日出生，身份证号:35223019731009XXXX,户籍：福建省周宁县泗桥乡周敦村棋XXXX号，系周宁县七步镇莲花岗附近的碎石堆放场租赁单位（周宁县大邦建材经营部）负责人。

（三）涉事单位概况

周宁县大邦建材经营部。成立于2019年10月30日，统一信用代码为XXXX925MA33BCLX1T，系周宁县七步镇莲花岗附近的碎石堆放场租赁单位。

（四）现场环境情况

现场道路为周宁县七步镇莲花岗附近的碎石堆放场内西南侧一小路，事故路段路宽5.2米，坡度为34度，无交通信号控制，天气晴，视线良好，土质路面，道路左侧临边，右侧为山体，斜坡上方距离铲车位置10.8米。

(五)车辆鉴定意见

福建省行健检验鉴定有限公司车辆检验鉴定意见书（闽行健司鉴所[202021]车（安全状态）检字第41254号）如下：

无牌轮式装载机制动系统安全状态符合技术要求

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2021年5月1日8时许，货车驾驶员陈XX进周宁县七步镇莲花岗附近砂石场拉碎石时，发现碎石场的铲车翻在沙场坡下，冒着烟，司机被困驾驶室，现场无其他人员，随即拨打货车老板兰XX电话告知情况，兰XX挂完电话立即拨打张明松电话告知，随后张XX电话通知陈X，接报后陈X立即赶赴现场，并同时拨打119和120电话。随后119、120、县公安局，应急局、七步镇、七步派出所等相关人员赶赴现场，将被困王玉声救出，9时26分现场120医生随即实施抢救，经抢救无效死亡。经公安现场勘察完，现场无法联系上家属，后将尸体运往周宁县殡仪馆。

（二）应急救援情况

1、事故救援情况 事件发生后，货车司机陈XX看到有铲车翻在边坡下打电话告知张XX，张XX接到电话后告知了陈X，陈X赶赴现场同时拨打119、120电话。随后119、120、县公安局，应急局、七步镇、七步派出所等相关人员赶赴现场，将被困王玉声救出，9时26分现场120医生随即实施抢救，经抢救无效死亡。 接到事故报告后，县公安局、应急局、七步镇、七步派出所等部门均派员第一时间赶赴现场开展应急处置和调查。此次事故救援过程中县公安局、应急局、七步镇政府、七步派出所等部门响应及时、迅速，有序、现场处置得当，未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡。

2、事故救援评估 此次事故救援响应迅速，现场处置比较得当，救援行动开展有序，救援过程中未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡，事故应急处置较好。

三、直接经济损失

此次事故的直接经济损失为XXX万元。

四、原因分析

（一）直接原因 铲车操作员王XX安全意识淡薄，自我保护意识不强，作业过程中操作不当导致发生事故。

（二）间接原因 作业现场未设置安全警示标志、未设置安全防护措施和现场安全管理人员。

五、事件性质

经调查认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故处理意见

（一）免于追究责任人员

王XX，安全意识淡薄，自我保护意识不强，作业过程中操作不当，对事故的发生负有主要责任。鉴于在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）有关责任人员的处理建议

1、陈X，系出事铲车的所有者，进场前未对作业场所进行安全检查，并对进场人员进行岗前安全教育培训和安全风险告知情况下，且未知现场是否安全情况下，安排王玉声进入未设置安全警示标志、无任何安全防护措施和现场无安全管理人员场地作业，对事故发生

负有责任，应负民事赔偿责任，建议双方当事人依据其他法律途径解决。

2、张XX，系周宁县七步镇莲花岗附近的碎石堆放场碎石所有者，组织人员进入未设置安全警示标志和安全防护措施场地作业，作业现场未安排管理人员。对事故发生负有责任，应负民事赔偿责任，建议双方当事人依据其他法律途径解决。

3、陈XX，系周宁县七步镇莲花岗附近的碎石堆放场租赁单位（周宁县大邦建材经营部）负责人。在周宁县自然资源局七步所下发了《责令停止土地违法行为通知单》后未及时整改，存在整改不力的情况，建议县自然资源局依据相关法律法规、部门规章予以处理。

4、郑文雄，周宁县自然资源局七步所负责人，存在监管不到位的情况。建议县纪委监委对其进行通报批评。

（三）相关单位处理意见及结果

1、七步镇配合督促相关行业领域主管部门落实行业监管方面还不够到位，建议由县安委会对七步镇政府进行安全生产警示约谈。

2、县自然资源局七步所，存在监管不到位的情况。建议县自然资源局对其进行警示约谈。

七、事故防范措施建议

（一）县自然资源局要加大对临时用地的监管力度，结合“安全生产专项整治三年行动”对各项目进行一次清理和整顿，严厉打击现场管理混乱和违章操作等行为，杜绝事故再次发生。

（二）七步镇人民政府要深刻吸取周宁县七步镇“5·1”事故的教训，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，坚持属地管理原则，加大对辖区内各行业的安全监管，坚决避免事故发生。

周宁县七步镇“5•1”事故调查组

2021年10月8日

评论 关闭

联系我们 | 网站地图 | 隐私保护

网站标识码：3509250001 闽公网安备 35092502000011号 闽ICP备13020885号-1

版权所有：周宁县人民政府门户网站

新媒体矩阵

县办公室微信公众号 闽政通APP

主办：周宁县人民政府 承办：周宁县人民政府办公室