济南大河路桥工程有限公司
“3.16”一般淹溺事故调查报告

2024年3月16日17时30分左右，在嘉陵江阆中彭城段嘉陵江大桥10号支栈桥施工现场发生一起一般淹溺事故，造成工人袁某死亡，直接经济损失约人民币130万元。

事故发生后，市委、市政府领导高度重视，要求认真开展事故调查，尽快查明事故原因，总结事故教训，严肃追责；要进一步落实责任，强化安全生产措施，深入排查各类安全隐患，坚决杜绝此类事故再次发生。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（四川省人民政府令第225号）等有关法律法规，经市政府批准，成立了由市安委会副主任、市应急管理局局长为组长，市应急管理局、市公安局、市总工会、市交运局等单位相关同志为成员的济南大河路桥工程有限公司“3.16”一般淹溺事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面开展事故调查，行业技术人员参与事故原因和技术分析调查。同时，邀请市纪委监委派员参加。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过事故现场勘查、调查取证、查阅收集有关资料和科学分析，查明了事故发生的经过、原

因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，对有关责任人员和责任单位提出了处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程项目概况

嘉陵江阆中彭城段嘉陵江大桥，位于嘉陵江干流红岩子枢纽常年水库内，桥位距下游红岩子枢纽**11.6km**，距上游金银台枢纽**15.4km**。水面宽约**1200m**，水深一般**5～18m**。桥梁中心桩号为**K10+900**，嘉陵江大桥全长**1379**米（主桥长**490**米，引桥长**889**米），桥跨组合为：**21×40**（**T**梁）+（**125+240+125**）**m**（斜拉现浇箱梁）+**1×40m**（**T**梁）。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位。济南大河路桥工程有限公司，统一社会信用代码为**9137010*************，法定代表人为尹某某，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本人民币叁仟陆佰万元整，成立日期**2009**年**12**月**29**日，公司住所为山东省济南市**********经营范围为市政公用工程施工总承包，桥梁工程专业承包，钢结构工程专业承包，园林绿化工程，地基基础工程专业承包，路桥工程施工，建筑工程、劳务分包；建筑设备租赁。

2. 相关单位概况

（**1**）施工总承包单位。中国铁建大桥工程局集团有限公司，统一社会信用代码为**9112011************，法定代表

人为罗某某，企业类型为有限责任公司（法人独资），注册资本叁拾贰亿元人民币，成立日期1988年5月10日，公司住所为天津自贸试验区********，经营范围为铁路工程、公路工程、市政公用工程、建筑工程、水利水电工程、机电工程、通信工程、民航工程、港口与航道工程、矿山工程各类别的施工总承包等。

（2）监理单位。武汉中交路桥工程监理有限公司，统一社会信用代码为91420105**********，法定代表人为陈某某，企业类型为其他有限责任公司，注册资本伍佰万元人民币，成立日期2018年1月17日，公司住所为武汉市汉阳区鹦鹉大道**********，经营范围为工程监理；检验检测服务；公路工程、桥梁工程、隧道工程、交通工程、市政工程技术咨询、技术服务等。

3. 相关合同情况

（1）施工承包合同。中国铁建昆仑投资集团有限公司与中国铁建大桥工程局集团有限公司签订《阆中至营山高速公路项目施工承包合同TJ-1标段》，合同编号：KLTZ（LY）-JS02-2023-001，工程范围：TJ-1标段由K0+000至K18+691km，公路等级为高速公路I级，设计速度为100km/h。其中有互通立交4处；主线大中桥14座，计长5375.42m；主线隧道2座，计长1150m；以及其他构造物工程等，工程金额暂定为：人民币（大写）壹拾伍亿贰仟零玖拾万零柒仟捌佰捌拾捌元捌角贰分（¥1520907888.82元）。

（2）劳务施工合同。中国铁建大桥工程局集团有限公

司阆营高速公路 TJ-1 标项目部与济南大河路桥工程有限公司签订《嘉陵江特大桥阆中侧钢栈桥工程劳务施工合同》，合同编号:（阆营高速项目）LWHT（02）-202（2）—（02），工程名称：阆营高速公路 TJ-1 标嘉陵江特大桥阆中侧钢栈桥工程，施工范围：嘉陵江特大桥阆中侧钢栈桥工程，该项目简称“钢栈桥工程”，该合同劳务承包价款为：人民币（大写）贰仟贰佰柒拾捌万陆仟柒佰贰拾伍元零贰分（¥22786725.02 元）。

4. 事故相关人员基本情况

（1）死亡人员基本情况


该起事故造成 1 人死亡。死者袁某，男，汉族，23 岁，身份证号 511181********1715，户籍地为四川省峨眉山市********，具有完全民事行为能力，系济南大河路桥工程有限公司从业人员，与济南大河路桥工程有限公司签订有劳动合同。2020 年 11 月 5 日取得特种作业证，作业类别：焊接与热切割作业，证号：T511181********1715，事发当天从事阆营高速嘉陵江大桥阆中侧钢栈桥 10 号支栈桥贝雷梁限位器焊接工作。

（2）相关人员基本情况

张某某，济南大河路桥工程有限公司安全员，男，汉族，50 岁，身份证号为 412725********6516，具有完全民事行为能力，户籍地为河南省鹿邑县**********，于 2013 年 11 月 26 日取得了《建筑施工企业专职安全员（C 类）安全生产考核合格证》，证书编号：鲁建安 C（2013）01***61。

5. 事故现场勘验情况

经现场勘验，事故发生地点位于彭城段嘉陵江大桥 10 号支栈桥 3 号分配梁处，因事发现场及周边未安装有视频监控，无法提供袁某从分配梁处坠落至嘉陵江的画面，经过实地勘察、调查询问，袁某事发前位于嘉陵江特大桥 10 号支栈桥 3 号分配梁处（见图一），完成局部焊接作业后，在移动过程中解开安全带全部挂钩，失稳导致从 10 号支栈桥 3 号分配梁处坠落至嘉陵江，加之其未能正确使用穿戴的救生衣，在水面挣扎 10 多秒后，经现场作业人员施救无效，于当天 21 时许被专业救援队打捞上岸，已无生命体征。嘉陵江特大桥 10 号支栈桥平台距离江面高度 11.2 米，死者袁某事发前作业的 3 号分配梁距离 10 号支栈桥平台平面高度约 1.6 米，距离江面高度约 9.6 米。



图一

6. 劳动防护用品佩戴情况

经现场作业人员证实，以及打捞上岸的袁某遗体穿戴的装备查验，事发时袁某佩戴有结构完整，功能正常的安全帽、五点式双钩安全带、救生衣（见图二），但其不会正确使用，

导致事故发生。



图二

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024 年 3 月 16 日，济南大河路桥工程有限公司在嘉陵江阆中彭城段嘉陵江大桥 10 号支栈桥上开展焊接作业。在 17 时 40 分许，作业工人袁某完成 3 号分配梁限位器焊接作业后，在移动过程中先行解开安全带全部挂钩，失稳导致从 10 号支栈桥 3 号分配梁处坠落至嘉陵江中，袁某落入水中后未能正确拉动救生衣的安全绳，救生衣的气囊没有正常打开，袁某在水面挣扎十几秒后便沉入江底。现场作业人员发现袁某落水后，立即拨打了“110”报警电话请求救援，同时通知“120”到达现场，当天 21 时许袁某被专业救援队打捞上岸，

已无生命体征。

（二）应急救援和善后处置情况

接到事故报告后，阆中市应急局、市总工会、市交运局、市公安局、彭城镇人民政府相关负责同志先后赶赴事故现场并立即组织救援打捞，于当天21时许袁某被专业救援队打捞上岸，但其已无生命体征。

济南大河路桥工程有限公司也积极开展事故善后处理等工作，3月18日，济南大河路桥工程有限公司与死者家属签订赔偿协议，赔偿金额人民币124.7万元。经评估，阆中市相关部门和事故单位应急机制及时有效，现场处置措施得当，善后工作有序，在事故应急处置中无次生灾害、衍生事故发生。

三、事故原因分析

（一）事故原因

1. 直接原因

死者袁某安全意识淡薄，在水上高处作业时自我防护意识差，移动过程中违规解开安全带全部挂钩，落入江中后没有及时正确拉动救生衣的安全绳，导致救生衣的气囊在水中未能正常打开。

2. 间接原因

（1）济南大河路桥工程有限公司，未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取管理措施及时发现并消除事故隐患；事故发生时施工现场安全监管缺失，未及时有效监督、教育从业人员按照使用规则正确使用劳动防护用品；

（2）济南大河路桥工程有限公司安全员张某某，未能履行安全管理人员职责，未对从业人员开展安全生产教育培训；对作业现场管理不到位，未能及时排查施工现场安全事故隐患；未及时制止和纠正从业人员违反操作规程的行为。

四、事故性质

经过事故调查分析认定，济南大河路桥工程有限公司**“3.16”**一般淹溺事故是一起因违规操作，安全监管缺失造成的生产安全责任事故，事故等级为一般事故。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1. 袁某，男，济南大河路桥工程有限公司的从业人员，具有完全民事行为能力，安全意识淡薄，在水上高处作业时自我防护意识差，没有严格遵守相关的操作规程，未能正确使用劳动防护用品，对事故发生负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予责任追究。

2. 张某某，男，济南大河路桥工程有限公司安全员，未依法履行安全管理人员职责，未对从业人员开展安全生产教育培训；未能及时排查生产作业现场安全事故隐患；未及时制止和纠正从业人员违反操作规程的行为，对事故的发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项[1]、第（五）项[2]、第（六）

[1] 《安全生产法》第二十五条生产经营单位的安全管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责第（二）项: 组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；...

[2] 《安全生产法》第二十五条第（五）项: 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；...

项[3]之规定，建议由阆中市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]的规定，依法进行处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

济南大河路桥工程有限公司，未建立健全生产安全事故隐患排查制度，采取管理措施及时发现并消除事故隐患；事故发生时施工现场安全监管缺失，未及时有效监督、教育从业人员按照使用规则正确使用劳动防护用品。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[5]、第四十五条[6]之规定，建议由阆中市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[7]的规定，依法进行处罚。

（三）对不予行政处理相关单位的建议

1. 中国铁建大桥工程局集团有限公司，设立了阆营高速公路 **TJ-1** 标项目部，项目管理人员具有相关执业资格，建立健全了安全生产责任制，明确了各层级安全管理职责；设

---

[3] 《安全生产法》第二十五条第（六）项: 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；...

[4] 《安全生产法》第九十六条:生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[5] 《安全生产法》第二十八条第一款: 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6] 《安全生产法》第四十五条:生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[7] 《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

(一)发生一般事故的,处三十万元以上一百万元以下的罚款;...

置了安全生产管理机构，配备了专职的安全生产管理人员；与劳务公司签订了安全管理协议，明确了各自的安全管理职责；建立了安全生产管理架构，成立了以项目经理为组长的安全生产领导小组，落实了日常安全检查及高处作业等安全隐患专项检查，每月召开安全生产专题会议，每季度开展项目安全生产大检查；组织制定了各项安全生产规章制度，制定并实施了各工种操作规程；组织制定并实施了安全生产教育和培训计划，安全文明施工费用按计划投入；编制了施工组织方案及安全隐患检查机制，定期开展施工现场安全检查和隐患排查，建立了安全隐患整改台账，形成了闭环管理；按规定开展了安全技术交底、员工安全教育培训及各类安全活动。已履行总包单位的安全管理职责，建议不予处罚。

2. 武汉中交路桥工程监理有限公司，履行了以下安全管理职责，成立了阆营高速公路 **LYZDB1** 标监理部，制定了项目监理部安全管理岗位职责，监理人员具有相应执业资格；结合项目实际情况制定了营高速公路 **TJ-1** 标项目监理规划、监理实施细则，并经过技术负责人审批；建立了监理工作制度、监理审批制度、旁站制度、监理例会、监理周报等相关制度，并按要求开展了相关工作；编制了危险性较大部分、分项工程安全监理实施细则，通过了技术负责人审核，并落实了专人监督；对施工方案开展了审查，督促施工单位按照施工方案施工；开展了现场安全巡查，发现安全隐患及时下发监理指令，建立了监理日志，每月召开安全例会；对特种作业人员资质进行了审查。已履行了监理单位的安全管理职

责，建议不予处罚。

（四）政府安全监管部门履职情况及处理建议

1. 阆中市彭城镇人民政府，作为属地管理部门，制定印发了《彭城镇**2024**年安全生产工作要点》《彭城镇岁末年初安全生产“打非治违”集中整治暨安全生产监管执法突出问题专项整治行动方案》《彭城镇在建工程项目安全生产风险专项整治方案》及安全生产隐患排查的相关文件，并按照文件要求开展了相关工作；每月召开党委会议对近期安全生产工作进行总结及安排部署；不定期召开安全生产专题会议，镇村社干部对辖区内安全隐患工作进行全面排查建立相关台账，及时形成闭环管理；镇应急办开展常态化安全检查，主要领导及分管领导带队对各自的行业领域开展安全检查；事故发生后立即赶赴事故现场指导应急处置工作，积极协调责任单位处理善后工作，及时召开了针对本次事故的专题研讨会，深刻汲取事故教训，加大了对辖区内在建工程及企业的安全检查和管理力度，充分履行了属地管理部门的安全监管责任，在本次事故中未发现属地监管部门公职人员存在失职、渎职现象，建议不予处罚。

2. 阆中市交通运输局，作为行业主管部门，制定印发了《阆中市公路水路行业重大安全风险及防控要点》《加强雨雪冰冻寒潮天气安全防范应对工作的提示函》《全市公路水运工程建设领域专项整治工作的通知》《关于做好复工复产全国两会期间安全生产和降温降雨天气防范应对工作的通知》《关于做好**2024**年春运春节全市交通运输安全生产工作

的通知》《关于开展交通运输领域消防安全的集中除患攻坚大整治的通知》等相关文件，并按照文件要求开展了相关工作；对全市交通建设领域开展了安全生产督导检查，同时对春节后复工复产开展了安全检查验收；对督导检查期间发现的安全隐患进行督促整改并落实了闭环管理；通过召开安全例会及行业的安委会开展了行业领域内的安全事故警示教育；通过安全例会组织全市交通领域的在建项目相关企业对安全生产进行了安排部署；事故发生后立即赶赴事故现场指导应急处置工作，充分履行了行业主管部门的安全监管责任，在本次事故中未发现行业监管公职人员存在失职、渎职现象，建议不予处罚。

六、事故防范和整改措施建议

（一）汲取事故教训，全面堵塞安全生产漏洞

1. 济南大河路桥工程有限公司要认真吸取本起事故的深刻教训，全面落实企业安全生产主体责任。一是认真贯彻执行有关安全生产法律法规、作业标准和操作规程，进一步完善各项安全生产规章制度，落实现场管理，及时发现、整改现场安全隐患，确保施工现场安全；二是严格落实新入职员工三级安全教育培训规定，保证学时要求，日常安全教育要有针对性与岗位实际情况相对应，并如实记录培训情况，未经考核合格的人员严禁安排上岗作业，加强对从业人员的管理、教育，督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；三是全面加强施工现场安全管理工作，规范安全管理流程，强化安全教育、交底工作，提高交底针

对性和施工人员安全技能，加强施工全过程管理和监督检查，加大安全隐患排查力度对于违规行为应及时制止、有效整改，保证消除施工隐患。

2. 其余各参建单位要深刻吸取本次事故教训，提高安全生产事故防范思想认识，落实安全生产责任制和安全管理制度，加强施工现场安全管理工作，切实推进安全宣传教育和培训工作，提高施工人员安全防护和自我保护意识，加强对项目工地安全生产工作的统一协调、管理，加大对作业现场的安全隐患排查力度，及时督促相关人员有效整改存在或可能存在的安全隐患，督促施工单位严格遵守安全操作规程作业，持续改进构建安全生产常态化机制。

（二）强化监管指导，不断提升企业管理水平

行业主管部门要加强督导检查，严把施工安全关口，坚持红线思维、底线思维，主动作为，抓好风险分析研判，摸准弄清本辖区、本行业领域容易发生事故的关键风险点、重点环节，分类制定管控措施，通过召开约谈警示会、强化执法和上门服务指导等多种手段杜绝各类生产安全事故的发生，加大针对阆中市在建项目的安全监管执法的频次和力度，坚持做到对事故隐患“零容忍”，严惩严罚各类安全生产违法违规行为。

（三）强化执法检查，严厉打击违法违规行为

各相关部门要结合“强安**2024**”监管执法专项行动部署安排，重点围绕高处作业“五个必须”“六不施工”安全管理要求，着力加大对生产作业现场管理混乱、安全防护措施不到

位、安全教育培训“走过场”、违章指挥和违章作业等违法违规行为的监管执法和处罚力度，督促各参建企业加强风险辨识管控和隐患排查治理，严防施工坍塌、起重伤害、高处坠落、物体打击、机械伤害和触电等安全事故发生，着力推动全市安全生产形势持续稳定向好。

济南大河路桥工程有限公司

“3.16”一般淹溺事故调查组

2024 年 **4** 月 **24** 日