于洪沙岭沈阳建宝包装有限公司“9·29”一般高处坠落事故调查报告

2025年09月29日14时30分许，于洪区沙岭街道沈阳建宝包装有限公司发生一起一般高处坠落事故，事故致1人死亡，事故直接经济损失约116万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，于洪区人民政府成立了由区应急管理局任组长单位，市公安局于洪分局、区总工会、沙岭街道办事处等有关单位组成的事故调查组，并邀请区纪委监委派员参加事故调查。

事故调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查询问、专家论证等方式，查明了事故发生经过和原因，评估了事故应急救援情况，认定了事故性质。提出了对责任单位、有关责任人员的处理建议以及事故防范整改措施。

经调查认定，于洪沙岭沈阳建宝包装有限公司“9·29”一般高处坠落事故是一起因作业人员违章操作、作业现场安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

沈阳建宝包装有限公司，类型：有限责任公司，成立日期：2022年07月11日，住所：辽宁省沈阳市于洪区于洪乡北李官村，统一社会信用代码：91210114MABTBM0702，法定代表人：王某，经营范围一般项目：木制容器制造，木材加工，塑料包装箱及容器制造，汽车装饰用品制造，包装材料及制品销售，新材料技术研发，工业工程设计服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），日用百货销售，五金产品批发，租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司主营业务为木制品加工（包装箱），公司现有员工20人。

（二）事故发生单位安全管理情况

事故发生单位沈阳建宝包装有限公司，建立了《安全生产责任制》、《安全生产制度汇编》、《岗位安全操作规程汇编》等相关安全生产管理责任体系。其中《安全生产责任制》对主要负责人、安全员安全工作职责予以明确；《安全生产制度汇编》中高处作业管理制度从高处作业审批、安全措施、相关人员职责予以明确。2025年9月27日，该公司主要负责人张某签发《高处作业许可证》，该许可显示沈阳建宝包装有限公司搭建遮雨棚涉及二级登高作业，并对风险进行分析，列出主要安全措施。

（三）事故发生经过

2025年9月24日，沈阳建宝包装有限公司为解决露天堆料

防雨问题，公司主要负责人张某联系焦某军，确定遮雨棚搭建位置及尺寸，并由焦某军帮找人（两大工、两小工）搭建。随后，焦某军找到曾经一起干过活的田某，让其再找一个大工、两个小工，田某跟焦某军约定大工每日400元、小工每日260元。9月25日，焦某军将找到干活人员及费用情况告知张某，最后商量好两天一结账，并定下来27号开始进场干活。9月27日，田某带着另外3名工友进厂开始搭建遮雨棚。

9月29日下午，田某带领工友开始铺设遮雨棚棚顶彩钢瓦，期间，沈阳建宝包装有限公司生产车间负责人孟某才在作业现场巡查中，发现田某在棚顶作业未使用劳动防护用品，让田某停止作业，并送来安全带、安全帽。9月29日14时30分许，田某在铺设棚顶彩钢瓦时不慎坠落地面。



图1 14:30:25田某在铺设棚顶彩钢瓦



图 2 14:30:32 田某从棚顶坠落至地面

（四）事故现场情况

事故现场位于沈阳市于洪区沙岭街道沈阳建宝包装有限公司。



图 3 事故现场地图位置



图 4 事故现场




图 5 事故现场示意图

坠落点与遮雨棚棚顶垂直距离 5.6m，与西侧库房间距 7.1m，距遮雨棚北侧边缘 9.7m。

（五）人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡，死者：田某，男，汉族，出生1986年09月16日，住址：朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县南公营子镇，公民身份证号：211324198609****，系灵活就业人员。

本次事故造成直接经济损失约116万元。

二、事故应急处置及评估情况

事故发生后，现场作业人员拨打了“120”急救电话，沈阳建宝包装有限公司孟某才、张某相继到现场组织救援。14时44分许“120”急救车赶到事故现场，医护人员立即对田某采取急救措施，随后转送至沈阳经济技术开发区人民医院进行抢救，16时00分，医院医护人员确认田某死亡。沈阳经济技术开发区人民医院出具《居民死亡医学证明（推断书）书》，直接死亡原因：高处坠落伤，呼吸心跳停止，腹腔内出血。

事故发生后，死者家属得到妥善安抚，事故发生单位及时与家属方联系，积极协调相关善后工作并达成相关协议。

事故应急处置评估：事故发生后事故发生单位应急响应较快、现场处置措施得当，现场救援及时，区政府应急体系反应迅速。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

沈阳建宝包装有限公司遮雨棚施工现场安装工田某在作业过

程中未按要求使用劳动防护用品，造成高处坠落伤害致死。

（二）事故间接原因

沈阳建宝包装有限公司，岗位安全生产责任制落实不到位。该单位虽然给作业人员提供了劳动防护用品，但在具体执行落实中对作业人员缺乏有效的监督管理，田某在作业过程中未使用劳动防护用品的行为未能得到制止并纠正。

四、有关责任单位存在的主要问题

事故发生单位沈阳建宝包装有限公司，在开展生产作业过程中未能有效的监督从业人员严格按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，对事故发生负有责任，该单位违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条的规定[1]。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

田某，沈阳建宝包装有限公司遮雨棚施工现场安装工，在高处作业过程中未按要求佩戴、使用劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定[2]，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，不予追究责任。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.张某，沈阳建宝包装有限公司主要负责人，组织实施本单

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

位安全生产规章制度不力，落实岗位安全生产责任制不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项的规定[3]。建议于洪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定[4]，对其进行行政处罚。

2.孟某才，沈阳建宝包装有限公司安全管理人员，未能有效制止并纠正安装工田某在高处作业出现违反操作规程的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项的规定[5]。建议于洪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定[6]，对其进行行政处罚。

（三）对事故有关责任单位的处理建议

沈阳建宝包装有限公司，落实岗位安全生产责任制不到位，在开展生产作业过程中未能有效地监督从业人员严格按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产法》第四十五条的规定[7]，建议于洪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定[8]，对其进行行政处罚，并责成事故发生单位对照防范和整改措施进行整改。

六、事故防范和整改措施

（一）沈阳建宝包装有限公司，要深刻吸取事故教训，举一反三，认真开展隐患排查治理工作，切实开展针对性强的安全教育培训工作，加大对从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品的监督力度，规范从业人员的作业行为，增强事故预防和应急处理能力，制定有针对性的治理措施并加以落实，防止类似事故发生。

（二）沈阳建宝包装有限公司主要负责人及安全管理人员，要加强对本单位作业现场安全生产工作的管理，确保本单位安全生产规章制度和各岗位安全操作规程得到有效落实。

（三）相关管理部门，要督促企业落实《五落实五到位规定》，指导生产经营单位构建安全风险分级管控和隐患排查治

---

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

理双重预防性工作机制，及时消除安全隐患，防范此类事故发生。