关于张槎大江南方陶瓷厂物业“6.16”生产安全事故的调查报告

2014年6月16日9点40分左右，位于佛山市禅城区张槎大江263号的南方陶瓷厂物业发生一起触电高处坠落事故，事故造成一人当场死亡。事故发生后，禅城区安监局经区政府授权，于2014年6月20日组成事故调查组并负责牵头事故调查组调查。

一、事故发生单位概况

1、张槎大江南方陶瓷厂物业，属盈康公司下属南方陶瓷厂的物业，南方陶瓷厂于2013年7月19日将该物业租赁给霍永彬、梁文坚经营。

2、霍永彬、梁文坚，霍永彬、梁文坚租赁张槎大江南方陶瓷厂物业后，将该物业用作陶瓷、建材物流中心，并将该物业分租给不同商户作为仓库、铺面。2013年12月16日霍永彬、梁文坚委托管理人陈旭东与不具备建筑施工资质的何敏（此次事故的死者）签订施工协议，由何敏以包工包料的形式，承包张槎大江南方陶瓷厂物业内所有砌筑工程，承包期一年从2013年7月30日至2014年7月30日。本次事故的施工工程是霍永彬、梁文坚委托的管理人员梁锡，未取得相关施工许可和南方陶瓷厂同意，擅自将该物业的厕所改建为仓库，并给何敏约10000元价格负责施工，在对围墙加

固时发生事故。

二、事故经过和救援情况

2014 年 6 月 16 日 9 点 40 分，在对张槎大江南方陶瓷厂厕所进行改造的墙体加固施工时，工程承包人何敏（死者）脚穿拖鞋，爬上 3.6 米高的围墙查看施工进度。在查看完毕走下梯子的过程中，因身处高空无处抓手，竟顺手扶住墙上的电线码，由于电线码漏电，导致何敏触电后从高处上坠落，送往医院抢救无效后死亡。

事故发生后，区公安分局江湾派出所、区安全生产监管局张槎分局等单位的领导和相关人员先后赶赴现场组织救援，进行事故调查取证。

三、事故造成的人员伤亡情况和初步估算的经济损失

此次事故造成 1 人死亡，死者:何敏，男，汉族，出生日期：1966 年 8 月 23 日，住址：四川省武胜县胜利镇双埝村 8 组 19 号，身份证号码：512928196608236930，系南方陶瓷厂物业内负责砌筑工程的承包人。该起事故造成直接经济损失约为 80 万元人民币，

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因。

从事发现场勘验来看，张槎大江南方陶瓷厂物业发生的事故，死者何敏当时查看完工程进度后，在下梯子过程中抓住电线码，由于电线码接头处漏电，导致触电后高处坠落事故的发生。

1、何敏（死者）无资质承揽建筑施工工程，作为施工现场管理者，没有按施工现场管理的有关规范做好安全措施，安全意识淡薄，思想麻痹，进入施工场地没有佩戴安全帽和防护鞋，却穿着拖鞋。违反施工安全规范，在没有佩戴安全带的情况下爬上具有一定高度的围墙。在下梯子时，在电线码存在带电危险的情况下却用手（没有戴手套）去抓取，造成触电后高处坠落，是该起事故发生的直接原因。

2、霍永彬、梁文坚，作为张槎大江南方陶瓷厂物业的承租人，未能对该物业实施有效的安全生产管理，在未取得施工许可的情况下擅自将原厕所改建为仓库，也未对原来外墙上的电线线路进行检查，盈康公司于2014年6月10日曾向承租方发出《整改通知书》，明确要求承租方停止进行施工，但承租方仍不听劝告，继续进行违规搭建施工。聘请无建筑施工资质的人员进行施工，并未按要求对施工进行管理。 是该起事故发生的间接原因。

（二）事故的性质认定。

经事故调查组调查，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，一致认为该起事故属于一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及处理建议

（一）事故责任的认定。

1、何敏（死者）安全意识淡薄，思想麻痹，违反安全规

范，未佩戴任何劳动防护用具，未及时发现和消除现场的生产安全隐患，导致发生事故，对这起事故负直接责任。

2、霍永彬、梁文坚，作为张槎大江南方陶瓷厂物业的承租人，未教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，聘请无资质的人员进行建筑施工，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条规定："生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。"的规定，以及第四十一条第一款规定："生产经营单位不得将生产经营项目、场地、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或个人。"导致发生事故，对事故发生负有责任。

（二）处理建议。

1、鉴于对事故负有直接责任的何敏已在事故中死亡，故不追究其责任。

2、建议区安全生产监督管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，对负有事故责任的霍永彬、梁文坚立案查处。

六、事故防范和整改措施

区公有资产管理办公室要督促加强所属企业建筑施工的安全生产监督管理工作，积极做好安全生产宣传教育培

训，监督企业负责人落实企业的安全生产主体责任，举一反三，防止类似事故的发生。