政府信息公开指南

政府信息公开制度

政策文件 +

法定主动公开内容 +

政府信息公开年报 +

政府信息依申请公开

索引号：	015115177-201903-131074	主题分类：	灾害事故救援
发布机构：	昆明市五华区人民政府	发布日期：	2019-03-19 10:12
名 称:	9·07”事故调查组关于桃园双石岩建筑垃圾消纳场滑坡引发泥石流事故的调查报告		

9•07”事故调查组关于桃园双石岩建筑垃圾消纳场滑坡引发泥石流事故的调查报告

发布时间：2019-03-19 10:12 字号：[大 中 小]

“9·07”事故调查组

关于桃园双石岩建筑垃圾消纳场滑坡

引发泥石流事故的调查报告

昆明市五华区人民政府：

2016年9月7日上午，位于五华区西翥街道办事处桃园社区河外村的双石岩建筑垃圾消纳场发生局部滑坡，造成泥石流流经区域部分田地及林木被毁，有厕所及少量其它建筑物受损，未造成人员伤亡。事故发生后，区政府高度重视，启动了应急抢险预案，要求全面排查周边事故隐患，防止发生二次灾害，并组织相关部门开展应急抢险工作。9月21日，根据国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》第22条的有关规定，区政府授权区安全生委员会办公室牵头，成立由区政府办公室、政府法制办公室、区监察局、市国土资源局五华分局、区安全生产监督管理局、区城市管理综合行政执法局、区市场监督管理局、区水务局、区农林局、区交通运输局、市公安局五华分局、西翥街道办事处等部门组成的“9·07”事故调查组（以下简称事故调查组），对该事故开展系统、全面的调查。同时，邀请区法院、区检察院派员参加，现事故情况已初步查明，报告如下：

一、 事故基本情况

（一）桃园双石岩建筑垃圾消纳场地理位置及场地条件。

昆明市五华区桃园双石岩建筑垃圾消纳场位于昆明市五华区沙朗街道办事处桃园社区河外村民小组双石
石场南面冲沟地带，为堆存城市建筑垃圾所用，始建于2011年，目前已堆放约200万m3的建筑垃圾，还有
万m3的剩余容量。双石岩建筑垃圾消纳场堆置高度120m，总容积为301.0万m3，参照《冶金矿山排土场设