港口区五金铜材卫浴产业园配套排水工程“6•20”物体打击死亡事故调查报告

2022-08-19 23:34 来源：港口区应急管理局

港口区五金铜材卫浴产业园配套排水工程“6•20”物体打击死亡事故调查报告

2022年6月20日上午9时30分左右，在港口区企沙镇五金铜材卫浴产业园配套道路（五金铜材卫浴产业园配套排水工程）施工过程中，发生一
夹夹起的钢板桩突然松开，钢板桩掉落砸到现场护桩工，造成1人死亡的事故。根据国务院关于事故调查的有关规定，经港口区人民政府批准，成
分管领导为组长，住建、工信、应急、市场、卫健、公安、工会、人社、企沙镇政府等部门为成员的事故调查组，开展事故调查工作。事故调查
放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了
任，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故发生时间：2022年6月20日上午9时30分左右。

（二）事故发生单位：广西桂信设备租赁有限公司。

（三）事故发生地点：港口区五金铜材卫浴产业园配套排水工程施工现场。

（四）事故类别：物体打击。

（五）伤亡人数：死亡1人。

二、事故发生相关单位及人员的基本概况

（一）广西桂信设备租赁有限公司（以下简称桂信公司） 成立于2020年7月16日，注册资本500万元整。公司法定代表人：陈得志，统一社
91450100MA5PNNUE2W，注册地址：南宁市青秀区中越路7号金旺角·CASA国际公馆A栋722号，营业期限：长期；经营范围：一般项目：机械设备租
机械与设备租赁；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；机械设备销售；金属
纺织品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

该公司为港口区五金铜材卫浴产业园配套排水工程拉森钢板桩施工方。

（二）广西鑫豪建筑工程有限公司（以下简称鑫豪公司） 成立于2005年11月25日，注册资本10800万元整。公司法定代表人：何耀东，统
码：91450600782118 6357，注册地址：港口区西湾广场北侧阳光海岸碧海新天7号楼3A13号，营业期限：2005年11月25日至2025年11月25日；经营
目：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；公路管理与养护；路基路面养护作业；电气安装服务；人防工程防护设备制
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方
地整治服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防
冷、空调设备销售；计算机及办公设备维修；电气设备销售；电气设备修理；电子产品销售；广播影视设备销售；建筑材料销售；金属结构销售；
造；办公设备销售；家用电器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

该公司为港口区五金铜材卫浴产业园配套排水工程施工方。

（三）合普项目管理咨询集团有限公司（以下简称合普公司） 成立于2003年4月10日，注册资本5000万元整。公司法定代表人：张道祥，
代码：9134010074891555 0B（1-6），注册地址：合肥市包河区延安路1666号3幢研发车间5层，营业期限：2003年4月10日至2033年4月9日；经营
程招标代理，政府采购代理，工程监理，工程造价咨询，会计审计咨询，企业管理咨询，项目管理法律信息咨询，房地产、土地评估咨询，房地
介和项目合作开发咨询，房地产开发项目市场调研、评估、前期策划，项目建议书、可行性研究报告编制评估，建设项目规划设计咨询，工程
化、装饰装修工程施工，建设工程项目管理，建设工程新材料、新技术推广及应用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该公司为港口区五金铜材卫浴产业园配套排水工程监理方。

（四）廖伟 男，汉族，1982年5月3日出生，身份证号码：4**************X，户口住址：广西钟山县钟山镇兴钟中路*号*-***，为桂信公
工，在港口区五金铜材卫浴产业园配套排水工程项目负责钢板桩打桩机操作。

（五）黄力 男，壮族，1985年8月1日出生，身份证号码：4**************8，户口住址：广西防城港市防城区华石镇华石街***号，为鑫
五金铜材卫浴产业园配套排水工程项目现场管理负责人。

（六）郑有森 男，汉族，1983年12月30日出生，身份证号码：4******************3，户口住址：广西防城港市港口区沙万社区八组**号，
安全员。

（七）死亡人员基本情况

黄立，男，23岁，身份证号：4****************3，广西钦州市康熙岭镇人。为桂信公司扶桩工，在港口区五金铜材卫浴产业园配套排水工
板桩扶桩工作。

二、事故发生经过和事故救援及事故善后处理情况

（一）事故发生经过

2022年6月20日早上8点左右，桂信公司员工廖伟、黄立来到港口区五金铜材卫浴产业园配套排水工程项目现场，在检查设备之后，开始钢板
9点半左右，二人预备打下一根钢板桩时，黄立走到打桩机旁，廖伟将钢板桩夹起立在地面上，在震掉钢板桩上的泥巴后，将钢板桩吊起，在吊起
板桩突然脱落，扶桩工黄立躲闪不及，被掉落的钢板桩砸中。

（二）事故救援情况

事故发生后，廖伟从打桩机下来查看情况，并拨打了120急救电话；位于事故现场大约20米外的黄力听到喊叫声后，立即过来了解情况、保
打110报警电话，同时将情况上报公司领导。120救护车约9点45分左右赶到事故现场将伤者送往防城港市港口区人民医院抢救，后转院至防城港市
救治，13:40分左右伤者经抢救无效死亡。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，港口区相关部门督促协调事故相关责任单位妥善处理善后工作；2022年6月23日，事故发生单位桂信公司与死者家属达成赔偿
死者亲属补偿金106万元，事故善后工作基本完成。

三、事故造成的损失

事故造成1人死亡，初步估计造成直接经济损失约110万元。

四、事故发生的原因分析和事故性质

（一）事故原因分析

1.直接原因:

①桂信公司对打桩机维护不到位，打桩机（卡特336D）在作业过程中出现机械故障（事故发生后，经江西中诺检测技术有限公司2022年7月1
桩机液压系统“震动锤夹嘴”、“钢板桩夹嘴油缸”为不合格），导致打桩机液压夹夹住的钢板桩突然掉落，砸中黄立。

②黄立安全意识不足，未严格遵守拉森钢板桩安全操作规程，在钢板桩起吊时，没有撤出打桩机作业范围，到达安全位置。

2.间接原因:

①**桂信公司:** 没有按拉森钢板桩安全操作规程，落实“统一信号、专人指挥”规定，没有安排专职指挥人员现场统一指挥；对从业人员安全

②**鑫豪公司:** 对施工现场安全管理不到位，对桂信公司拉森钢板桩作业没有安排专人指挥等违章行为未跟踪督促落实整改。

③**合普公司:** 未严格落实监理人义务，对拉森钢板桩作业没有安排专人指挥等违章行为未及时发现和要求施工单位整改，并及时上报建设单

④廖伟作为打桩机操作手，不严格遵守拉森钢板桩安全操作规程，盲目作业。

⑤黄力作为项目现场管理负责人，郑有森作为安全管理人员，对桂信公司没有安排拉森钢板桩作业专人指挥的情况下，作业人员盲目作业等
时制止。

（二）事故性质

经调查认定：该事故为违章操作导致的一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及对事故责任单位、相关责任人的处理建议

（一）事故责任的认定

1.桂信公司作为拉森钢板桩作业施工方，对打桩机维护不到位，未按拉森钢板桩作业安全操作规程落实专职指挥人员，对从业人员安全教育
有督促拉森钢板桩作业从业人员严格执行拉森钢板桩作业安全操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 “生产经营单
和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以
措施。”的规定。对事故的发生负主要责任。

2.黄立安全意识不足，未严格遵守拉森钢板桩安全操作规程，在钢板桩起吊时，没有撤出打桩机作业范围，到达安全位置，违反了《中华人
全生产法》第五十七条“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩
动防护用品”的规定，应对事故的发生负主要责任，鉴于黄立已在事故中死亡，建议不再追究其法律责任。

3.鑫豪公司对施工现场安全管理不到位，对桂信公司拉森钢板桩作业没有安排专人指挥等违章行为未跟踪督促落实整改，违反了《中华人民
产法》第二十五条第一款“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：”第（六）项“制止和纠正违章指挥、强令
反操作规程的行为；”对事故的发生负次要责任。

4.合普公司未严格落实监理人义务，对拉森钢板桩作业没有安排专人指挥等违章行为未及时发现和要求施工单位整改，并及时上报建设单位。
作规程情况未及时发现和要求施工单位整改，并及时上报建设单位，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条“工程监理单位在实施监理
存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停
程监理单位应当及时向有关主管部门报告。”的规定。对事故的发生负次要责任。

5.廖伟不严格遵守拉森钢板桩安全操作规程，盲目作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 “从业人员在作业过程中，应
岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”的规定。对事故的发生负次要责任。

6.黄力、郑有森，对桂信公司没有安排拉森钢板桩作业专人指挥的情况下，作业人员盲目作业等违章行为未及时制止，违反了《中华人民共
法》第二十五条第一款“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：”第（六）项“制止和纠正违章指挥、强令冒

操作规程的行为；”以及第四十六条第一款“生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检
发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。
对事故的发生负次要责任。

（二）对事故责任单位、相关责任人的处理建议

按照国家生产安全事故处理“四不放过”的原则，对事故责任单位及相关责任人的处理建议如下：

1.港口区应急管理局对事故责任单位桂信公司、鑫豪公司、合普公司依法进行处罚。

2.港口区应急管理局责成事故相关责任单位对相关责任人依据公司规定进行处理，处理情况报港口区应急管理局。

六、事故防范和整改措施

（一）桂信公司、鑫豪公司要加强对施工现场的管理，同时应当落实对从业人员的安全教育培训，防止类似事故发生。

（二）各镇街要吸取这起事故教训，认真开展安全隐患排查整治，依法打击安全生产领域违法违规行为，确保辖区安全稳定。

（三）住建部门加强辖区内建筑工地特种设备的管理，督促切实履行安全监管职责，加大特种设备安全管理宣传和排查，督促企业按规定管
备，防止类似事故发生。

（四）各行业主管部门要按照“谁主管、谁负责”的原则，加强对本行业企业的日常安全生产监督管理，督促企业落实安全生产主体责任，
隐患排查整治，防止安全事故发生。

港口区五金铜材卫浴产业园配套排水工程

“6·20”物体打击事故调查组

2022年8月18日

调查组组长：

成　　员：

网站地图 主办单位：广西防城港市港口区政府 管理维护：港口区人民政府信息中心
联系地址：广西防城港市港口区渔洲坪建政路 邮编：538021 电话：0770-2861376
桂公网安备 45060202000005号 桂ICP备10200004号 网站标识码 ：4506020003