北京尚方智慧清洁能源有限公司“10•8” 一般坍塌事故调查报告

索 引 号： **主题分类：**

发布机构： **发文日期：**

名　　称：北京尚方智慧清洁能源有限公司“10•8” 一般坍塌事故调查报告

文　　号：　　**效力状态：**

发布日期：2024年12月02日

15:39:40

2024年10月8日17时20分许,北京尚方智慧清洁能源有限公司组织工人在神农架林区阳日镇朝阳村2组居民张道德自建房屋顶安装光伏板时,因屋檐天沟发生坍塌,发生一起伤亡事故,造成1人死亡,直接经济损失约160万元。

事故发生后,区委、区政府高度重视,林区常务副区长向毅要求做好死者家属的安抚工作,吸取教训,引以为戒,举一反三,强化防范事故的各项措施,按照“四不放过”的原则对事故进行调查和处理。

依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规,林区政府于2024年10月10日批准成立了由林区应急管理局局长任组长,林区纪委监委、公安局、发改委、阳日镇、总工会组成的北京尚方智慧清洁能源有限公司“10•8”一般坍塌事故调查组(以下简称“事故调查组”),全面开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘验、查阅资料、询问当事人等方式,查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议,并针对事故原因及暴露出的问题,提出了事故防范措施。

一、基本概况

(一)事故单位情况。

1、北京尚方智慧清洁能源有限公司(以下简称“尚方公司”)。成立于2022年2月23日,统一社会信用代码:9111010********C12,法定代表人杨志超,公司住所:北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-T0724室;经营范围:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程设计;建设工程施工等。

2、神农架鼎聚行光伏科技有限公司(以下简称“鼎聚行公司”),是尚方公司的全资子公司,成立于2024年5月20日,统一社会信用代码:91429021*******D4D,法定代表人韩亚超,公司住所:神农架林区松柏镇神农大道441号;经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广,光伏设备及元器件销售,光伏发电设备租赁,太阳能热发电装备销售等。属尚方公司为了项目建设成立的项目公司。

3、张家界庸城建筑有限公司(以下简称“庸城建筑公司”)。登记时间2024年1月25日,是尚方公司的全资子公司,统一社会信用代码:9143080*******LA03,法定代表人杨帅涛。经营范围:工程管理服务、园林绿化施工、电器辅件销售等,公司地址:湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会武陵路(文化创意基地A栋2楼201室)。

(二)项目建设情况。尚方公司因项目建设需要,成立鼎聚行项目公司,在神农架区域开发光伏建设市场。鼎聚行公司于2024年9月24日与万能菊(户主张道德的妻子)签订《屋顶租赁合同》,同时尚方公司与万能菊签订《综合服务协议》,协议中明确该公司为项目建设主体,尚方公司安排庸城建筑公司通过“光武帝”APP联系了神农架本地施工人员桓关学组织施工。

(三)事故现场情况。张道德住宅位于神农架林区阳日镇朝阳村2组,房屋坐北朝南,三层半砖混结构,屋顶为坡面盖瓦,第四层为隔热层,房屋东西长11.8米,南北宽8.2米,南侧后墙高7.2米,第四层屋檐距第三层阳台地面高1.9米。事故现场为第三层的南侧后阳台,阳台内宽1.5米,内长11.5米,阳台护栏高度0.8米,为砖混结构。屋顶后檐天沟垮塌在第三层阳台上,天沟长11.5米,宽0.6米,悬空高度0.4米,天沟横截面为L形,底厚0.1米,沟深0.2米,天沟为混凝土浇筑而成,垮塌的天沟重约5吨,垮塌的天沟底部连接有一层墙砖。天沟与墙体有四根长0.6米,直径16mm和8根长0.4米,直径10mm的钢筋浇筑在后墙砖孔内,使天沟与墙体连接。

(四)死者基本情况。王万平,男,47岁,身份证号:429021********0018,神农架林区松柏镇八卦庙村一组居民。项目建设施工人员。

二、所在乡镇和部门监管情况

(一)阳日镇人民政府:负责辖区内工矿商贸安全生产等工作。2024年上半年几家光伏企业找到镇领导请示在农户屋顶建光伏电站,镇领导明确拒绝,随后通过电话、微信工作群的方式通知各村,要加强宣传,农户房屋质量未做鉴定的情况下,建设光伏电站存在安全隐患。2024年9月29日,专门召开国庆节前安全工作会,全面停止存在高坠、触电、坍塌等安全风险的小散工程项目。

(二)林区发改委:依据《湖北省发展改革委员会 湖北省能源局 关于促进光伏发电项目建设的通知》(鄂发办改〔2014〕194号),发改委负责本地区光伏发电规划、建设和运行的监督管理。已拟定《关于进一步规范户用光伏发电项目建设管理工作的通知》,正在征求有关部门意见。

三、事故发生经过及应急处置情况

(一)事故发生经过。2024年10月8日,桓关学带领刘永富、王万平、杨忠毅三人在张道德家屋顶进行光伏电站施工,17时左右,桓关学下楼到房屋西侧地面绑扎钢构件,用固定在屋顶钢桁梁的定滑轮向屋顶吊运钢构件,刘永富和杨忠毅分别站在屋脊中间位置南北侧测量需要安装立柱的尺寸,王万平在三楼南侧阳台切割搭建屋顶钢构架的材料。17时20分许,王万平在楼下喊刘永富帮忙接吊运的材料,刘永富走到屋顶西南角,一只脚正准备踩到后屋檐天沟时,突然天沟整体坍塌,砸中正在三楼阳台切割材料的王万平,导致王万平头部受伤。

(二)事故应急救援和善后处置情况。事故发生后,桓关学、刘永富、杨忠毅三人用钢管和木料将天沟撬起,救出王万平。当时,王万平口鼻都在流血,还有微弱脉搏。17时36分刘永富拨打120急救电话,17时50分左右120医护人员来到现场,对伤者进行抢救后宣布王万平已死亡。随后,将死者遗体送往松柏镇水池垭殡仪馆,2024年10月10日北京尚方智慧清洁能源有限公司与死者家属达成赔偿协议,向死者家属赔偿130万元,赔偿款于10月12日打到死者家属账户上,王万平遗体于10月13日下葬,善后处置工作结束。

(三)事故报告。事故发生后,桓关学于17时34分拨打120急救电话,于17时39分给公司领导王萧打电话报告,杨忠毅于17时45分向110(阳日镇派出所)电话报警。阳日镇于19时30分向林区应急局报告,林区应急局随后向林区政府和省应急厅报告。

四、事故原因与性质认定

(一)直接原因。施工期间将用于吊运材料的定滑轮固定在房檩上,连接定滑轮的铁丝搭在南侧屋檐悬空的天沟上,外加施工过程中施工人员不断在天沟上活动,导致悬空的天沟受损坍塌,砸中正在三楼阳台地面切割材料的王万平,导致王万平头部受伤,经抢救无效死亡,是事故的直接原因。

(二)管理原因。

1、落实安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制不力。没有发现天沟存在坍塌的风险,在施工期间未开展隐患排查。

2、现场安全管理不到位。高处作业及动火作业施工现场,没有安排专门人员进行现场安全管理。

3、安全教育培训不到位。施工人员仅在“光武帝”APP上进行了4个学时的学习,没有达到高危行业新进人员72学时的培训要求。

4、安全管理人员配备不足。区域内仅配备了1名安全员,无法满足光伏建设需要。

(三)事故性质。

经调查认定,北京尚方智慧清洁能源有限公司“10•8”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

(一)对事故责任人的处理建议。

1、庆培龙,北京尚方智慧清洁能源有限公司襄阳、神农架区域经理,全面负责区域内光伏建设的施工。在该户光伏电站建设过程中,落实安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制不力、现场安全管理不到位、安全教育培训不到位,对事故负有重要领导责任和直接管理责任。建议由林区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定,处2023年年收入40%的罚款。

2、高洪,林区发改委党组成员、副主任,分管能源等方面的工作。按照《湖北省发展改革委员会、湖北省能源局关于促进光伏发电项目建设的通知》(鄂发办改〔2014〕194号)的要求,对户用光伏电站建设监管存在薄弱环节。建议移交林区纪委监委依规处理。

3、张利宏,阳日镇党委委员、副镇长,分管安全生产工作。对户用光伏电站建设进行了安排部署,但存在监管薄弱环节。建议移交林区纪委监委依规处理。

(二)对事故责任单位的处理建议。

北京尚方智慧清洁能源有限公司在组织工人进行光伏板安装过程中落实企业主体责任不力,隐患排查不到位、现场安全管理不到位、安全教育不到位,对事故发生负有责任,建议按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款规定对其进行行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

(一)牢固树立安全发展理念,严格落实责任。要深入学习习近平总书记关于安全生产的指示批示精神,严格落实地方党委、政府安全生产责任,务必把安全生产摆到重要位置,绝不能只重发展不顾安全。要坚持“两个至上”、做到“两个维护”,要更好地统筹发展和安全,牢固树立安全发展理念。深刻吸取事故教训,全面开展隐患大排查大整治工作,对发现的问题要实行闭环管理。

(二)严格履行企业主体责任,确保安全生产。企业要认真学习法律法规、行业标准,严格落实主体责任。一是要加强施工现场的安全管理,配备具备资质的安全管理人员;二是要加强对施工作业人员的安全教育培训和技术交底,提升从业人员安全意识;三是要制定并严格执行光伏安装施工作业的操作规程;四是要组织有相关资质的作业人员,开展光伏安装作业。

(三)认真履行监管职责,确保项目安全实施。主管部门和属地乡镇要切实履行监管职责,加强对光伏建设的审批把关,尤其是要加强对施工作业单位和人员资质证照的审核把关,强化施工过程中的安全检查,督促企业履行安全生产主体责任。

北京尚方智慧清洁能源有限公司

“10•8”一般坍塌事故调查组

2024年10月30日

友情链接 =====国家和部委 =====省市州政府 =====区直部门政