上林大米育秧基地“6.14”触电事故调查报告

2021-08-03 11:15 来源：上林县应急管理局

上林大米育秧基地“6·14”触电事故

调查报告

2021年6月14日18时许，位于上林县白圩镇朝韦村新江庄的上林大米育秧基地发生一起触电事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，上林县人民政府成立了由县应急局、公安局、财政局、总工会等部门和白圩镇政府有关人员组成的上林大米育秧基地“6·14”触电事故调查组，并邀请县人民检察院作。经调查组依法依规开展现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，分清了事故责任，对事故单位防范措施。现将调查情况报告如下：

一、事故相关单位基本情况及项目工程概况

（一）事故相关单位基本情况

广西伊联建筑工程有限公司

该公司成立于2020年3月27日；营业执照统一社会信用代码为91450900MA5PCDR448(1-1)；法定代表人为黄崎峻；公司类型为有限责任公
镇皇周社区云周庄59号；营业期限为长期；经营范围许可项目:各类工程建设活动;建设工程设计:建设工程监理:建筑劳务分包:公路工程监理:
承装、承修、承试;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包:建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计:建设工程勘察:人防工程防护设备制造
装饰装修;电气安装服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:水泥制品销售:建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。持有《建筑业企业资质证书》
资质类别及等级:

建筑工程施工总承包参级

公路工程施工总承包参级

市政公用工程施工总承包叁级

机电工程施工总承包参级

钢结构工程专业承包叁级

公路路面工程专业承包叁级

公路路基工程专业承包叁级

施工劳务不分等级

模板脚手架专业承包不分等级。）

该公司建立了安全生产责任制，制定并实施安全培训教育计划，建立日常安全隐患排查治理台账，制定安全生产应急预案。

（二）相关项目工程概况

1.项目名称：“上林大米”工厂化育秧项目工程。

2.项目施工合同：甲方为上林县财政局，乙方为广西伊联建筑工程有限公司，甲乙双方于2021年5月28日签订了《“上林大米”工厂化育

二、事故发生经过和事故救援情况

2021年6月14日（端午节），“上林大米”工厂化育秧项目工程施工队放假。当天下午15时许，该队挖掘机司机张福林吃过午饭后到工地地后，张福林发现有个人趴在工地上一低洼积水池里，张福林凭那人的穿着就知道是韦旭恩（平时工地里打杂工的人），手里握着电线，脖子到韦旭恩是触电了，就马上打电话给工地负责人韦启剑，叫他报警，接着就用挖掘机把电线拉开，走进水池把韦旭恩拖上岸，并对他进行心右，工地负责人韦启剑等人也赶到现场，轮流给韦旭恩进行心肺复苏。大约一个小时过后（由于走错路），白圩镇120急救人员赶到，检查了韦电而死亡。

韦旭恩死亡后，法医验证签字，并告知家属死因为意外触电。家属随后与工地负责人协商处理善后工作。相关部门在接报后也相继赶往现

经调查分析，工地当天并未安排人员工作，韦旭恩在放假后独自到工地而触电身亡。电线为抽水机电源线，放假时已经断电，韦旭恩到触电事故。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

事故造成1人（韦旭恩，男，身份证号为 ，上林县白圩镇人）死亡，直接经济损失48万余元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

经调查分析认定，韦旭恩在放假后独自到工地，在接通抽水机电源后欲进行抽水作业而触电身亡。

2.间接原因

广西伊联建筑工程有限公司作为项目的施工单位，对项目的具体实施安全监管不到位，未能及时发现和消除安全隐患。

（二）事故性质

经调查认定，这是一起未能严格执行安全管理制度、施工人员缺乏安全意识造成的生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及处理建议

（一）对事故责任人的责任认定和处理建议

1、韦旭恩，广西伊联建筑工程有限公司雇用人员，安全意识淡薄，未能严格执行安全管理制度，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事

究。

2、黄崎峻，广西伊联建筑工程有限公司负责人，安全生产主体责任落实不到位，未能督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产

负有责任，由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定进行

3、韦启剑，广西伊联建筑工程有限公司项目施工负责人，负责项目工程具体实施，未制定具体施工方案，安全监督管理不到位，对事故

联建筑工程有限公司按公司内部有关制度规定处理。

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议

广西伊联建筑工程有限公司作为项目的施工单位，安全生产主体责任落实不到位，现场安全监督管理缺失，对事故的发生负有主要责任

《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定进行处罚。

六、事故防范和整改措施

这起事故反映出相关部门及单位在安全生产监督管理工作方面存在不足。为防止同类事故的发生，应当采取如下防范措施:

（一）进一步树牢安全发展理念。各级政府和有关部门要牢牢把握工程施工领域安全生产工作的特殊性和复杂性，认真领会习近平总书

点领域安全生产的重要指示批示精神，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识。

（二）广西伊联建筑工程有限公司要认真落实《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，进一步完善并落实企业安全主体责任，

加强从业人员的安全教育培训，加强作业现场的安全管理，加强对作业现场安全设施、安全条件的检查，要认真做好安全隐患排查整

（三）进一步落实企业安全生产主体责任。各生产经营单位要深刻吸取事故教训，认真履行法定安全生产职责，严格遵守安全生产法律

工行为。

（四）电气作业人员对安全必须高度负责，应认真贯彻执行有关各项安全工作规程，安全技术措施必须落实。加强全员的防触电事故教

健全安全用电制度；严禁无证人员从事电工作业；使用电气设备要严格执行安全规程。针对发生触电事故高峰值带有季节性的特点做好防范工

事故调查组成员签字:

上林大米育秧基地“6·14”触电

事故调查组

2021年8月3日

6

中央部门网站 省（区、直辖市）政府网 区内各市政府网 县（市、区）政府网 上林党

关于我们 联系我们 网站声明 站点地图

主办：上林县人民政府办公室 承办：上林县发展改革和科学技术局

电话：0771-5222162（仅受理网站建设维护问题） 举报电话：0771-5222459 举报邮箱：abc5222459@163.com

桂ICP备18003879号-1 政府网站标识码：4501250001 桂公网安备 45012502000008号

南宁市互联网举报辟谣平台