广西城建建设集团有限公司5.5坍塌事故调查报告

2021-07-02 15:50 来源：上林县应急管理局

2021年5月5日15时许，由广西城建建设集团有限公司作为牵头施工单位施工的新柳南高速上林东收费站至大丰进城道路项目2标起土方坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失约130万元。

事故发生后，上林县委、县政府高度重视，县委常委、县人民政府常务副县长梁展凡立即作出批示，要求全力做好事故的各项处置工作情况，各级各部门务必高度重视，举一反三，警钟长鸣，切实绷紧安全生产这根弦，确保人民群众生命财产安全。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，上林县人民政府指有限公司“5·5”坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），由上林县应急管理局牵头，上林县公安局、住建局、总工会和澄泰乡政府派员作。同时，邀请上林县人民检察院派员参加事故调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，以议。

调查认定，广西城建建设集团有限公司“5·5”坍塌事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）工程概况

新柳南高速上林东收费站至大丰进城道路项标段沿高速公路连接线至东向西延伸。道路等级为城市主干路，设计桩号范围为 K1+200¯路红线宽度60m，双向八车道，设计速度60km/h。施工范围：K1+200¯K2+800新村中桥（不含）至橙多多果业东侧路段的道路工程、给排水工程通信号及交通标志工程、绿化工程等，计划工期210天。建设单位：上林县振林投资发展集团有限责任公司，法人代表：玉肖雄，项目负责人：建建设集团有限公司（牵头人），法人代表：李弈，项目经理：彭大和、南宁城建建设工程有限公司、广西大兴建设集团有限公司；劳务单司；设计单位：广西交通设计集团有限公司；勘察单位：广西交通设计集团有限公司；监理单位：中新创达咨询有限公司。

（二）事故单位基本情况

1.建设单位：上林县振林投资发展集团有限责任公司。

上林县振林投资发展有限责任公司是县政府根据南宁国资委《关于同意组建上林县振林资产经营管理有限公司的批复》（南国资批[20国有独资企业。成立时间2005年6月9日，注册资金壹亿圆整。公司内设行政部、资产部、财务部、项目开发部。公司拥有上林县振林城市建设农村投资发展有限公司2个子公司。经营宗旨：深化上林县国有资产资本运营体制改革，促进上林县国有资产优化配置，盘活国有企业改制后剥有资产保值增值。

经营范围：统一管理运营上林县本级党政机关、人民团体、事业单位占有使用的房屋、土地、铺面等国有资产，并负有保值增值责任；人民团体、事业单位用国有资产或资金开办的宾馆、招待所、培训中心；管理运营上林县本级党政机关、人民团体、事业单位闲置的资产开发有企业改制后剥离出来的国有资产、包括产权、股权、土地、宾馆、招待所、食堂、会议室已剥离出来的国有资产；承担县人民政府授权对项区的投资及拟用国有资产进行抵押、担保等融资工作；土地储备及一级开发；土地整治服务；汽车租赁、房地产开发、广告经营、物业管理、县人民政府授权的其他职责。注册资本1亿元人民币；统一社会信用代码 ： 91450125775953025L；地址：上林县大丰镇文明路68号振林.锦绣

2.施工单位：广西城建建设集团有限公司。

企业概况：广西城建建设集团有限公司成立于1976年04月20日，经济类型：有限责任公司；法定代表人：李奕；项目经理：币；统一社会信用代码 ： 91450981711477964C；地址：北流市北流镇一环北路0103号。

经营范围：建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程（除燃气、热力工程外）施工总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；土石与基础工程专业承包壹级；城市及道路照明工程专业承包壹级；管道工程专业承包壹级；环保工程专业承包壹级；园林古建筑工程专业承包壹承包壹级；消防设施工程专业承包壹级；金属门窗工程专业承包壹级；防腐保温工程专业承包壹级；超重设备安装工程专业承包壹级；钢结构水工程专业承包壹级；特种专业（爆破）叁级；城市园林绿化叁级；建材及化工产品销售；环保工程技术服务及其他工程技术服务。《安全生〔2005〕000187，有效期开始时间：2019年9月9日，有效期结束时间：2022年9月9日

3.监理单位：中新创达咨询有限公司。

企业概况：中新创达咨询有限公司成立于2004年12月01日，经济类型：有限责任公司；法定代表人：秦鹤鸣；注册资本6000万元人民91410102769493625H；地址：郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号95幢。

经营范围：工程监理；招标代理；咨询、造价咨询；工程建设项目管理及技术咨询。

4.劳务单位：广西盛荣昌劳务有限公司。

企业概况：广西盛荣昌劳务有限公司，成立于2019年05月29日，经济类型：有限责任公司；法定代表人：赵忠阳；注册资本：1000万码：91450103MA5NTYTH1Q；地址：南宁市青秀区民族大道131号航洋国际城3号楼0832号。

经营范围：施工劳务，模板脚手架专业承包；人力资源信息咨询服务；法律信息咨询（非诉讼法律业务）；建筑安装工程、市政工程、方工程、给排水工程的施工；砌筑作业分包、木工作业分包、钢筋作业分包、油漆作业分包，水暖电安装作业分包混凝土作业分包，架线工程售；销售：机电设备、建筑材料（除危险化学品）、电脑耗材、日用百货、五金交电、文体用品、建筑装饰材料（除危险化学品）、家具；对物业服务；对农业、教育业、科技业、酒店业、矿业的投资；机械设备、钢管的销售及租赁；房地产商品交易居间、行纪、代理，房地产信息地产价格评估；商务信息咨询。资质证书（证书编号：D345073506），有效期至2024年11月04日；统一社会信用代码：91450103MA5NTYTH（桂）JZ 安许证字[2019]001328，有效期至2022年12月13日

二、事故经过及应急救援处置情况

（一）事故经过

2021年5月5日，广西盛荣昌劳务有限公司现场负责人蒙捷峰为了赶工期，组织作业班组对K1+660段沟槽进行开挖施工，挖掘机司机韦管，石其南、宋美光负责管道安装；2021年5月5日15时许，K1+660段沟槽右侧边坡塌方，导致沟槽下作业工人石其南被埋，在场工人立即电话韦桂龙，韦桂龙组织人员进行抢救，同时拨打119及120救援并上报建设单位，约15时30分，上林县人民医院120急救人员和消防队员相继赶到现队员将石其南救出，经120急救人员全力抢救无效于16时50死亡。

（二）人员伤亡和经济损失

事故造成1人死亡（石其南，男，54岁，汉族，广西上林县西燕镇人），直接经济损失约130万元。

（三）应急救援处置情况

事故发生后，现场人员立即拨打119及120急救电话同时将事故情况上报建设单位，并对被塌方掩埋的石其南进行紧急挖掘抢救。接报后消防救援大队，住建、应急、公安等部门人员赶赴现场开展救援处置。下午16时05分消防官兵将石其南救出，经上林县人民医院医生当场施救亡。

事故发生后，广西城建建设集团有限公司工作人员电话通知石其南的儿子石青洋及死者家属，石青洋从南宁市赶回上林县，经广西城建荣昌劳务有限公司积极与死者家属进行协商，达成一致意见，于2021年5月5日晚上23：00时签署了《工伤事故死亡补偿协议书》，对死者家属并已全部支付到位。

三、事故直接原因

经调查认定，事故的直接原因是沟槽开挖未按施工专项方案组织施工，未按规范要求放坡，无支护措施，沟槽旁边堆放土方较多导致下：

（一）现场施工情况

广西盛荣昌劳务有限公司现场负责人蒙捷峰擅自组织施工，在沟槽开挖作业过程中，未按施工专项方案的要求进行沟槽开挖，沟槽侧壁底部的施工人员石其南被埋。

（二）施工作业环境地质情况

沟槽临近G242国道，交通流量大，重型车辆经过事故发生地较多，重型车辆经过时产生的震动引起土层承载力变化，加上连续降雨，沟力降低，土体稳定性变差，挖掘机在沟槽旁边施工作业，沟槽侧面承载力增大，导致沟槽边坡土方失稳坍塌。

（三）发生坍塌后的处置情况

现场救援设备器材不齐全，现场抢救人员不熟悉救援技术，错过最佳救援时间。救援过程时间约90分钟，被埋人员缺氧窒息。

四、有关责任单位存在的主要问题

广西盛荣昌劳务有限公司现场负责人擅自组织施工，且未按要求做好施工安全管理及安全防护措施，对事故发生负有主要责任。

五、调查发现的其他问题

（一）总承包单位广西城建建设集团有限公司安全教育培训不到位，安全教育培训流于形式，施工人员安全意识淡薄，漠视施工现场的现象。

（二）广西城建建设集团有限公司项目负责人彭大和无视安全生产责任，项目部人员未加强施工现场检查，未能及时制止劳务公司人员

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关企业责任人员处理建议

1.蒙捷峰，广西盛荣昌劳务有限公司现场负责人。擅自组织施工，未按施工专项方案的要求进行沟槽开挖，未能及时发现和纠正施工存事故发生负有责任。建议由用人单位按有关规定予以辞退。

2.赵忠阳，广西盛荣昌劳务有限公司项目负责人。不履行安全生产主体责任，施工现场不安排安全管理人员进行有效的施工管理，对事林县应急管理局依法给予罚款的行政处罚[①]。

3.石其南（事故中死者），广西盛荣昌劳务有限公司劳务工人。安全意识淡薄，漠视施工现场的危险因素，冒险作业，鉴于其已在事故责任。

（二）建议给予行政处罚的单位

广西盛荣昌劳务有限公司，对事故发生负有主要责任，建议由上林县应急管理局依法给予罚款的行政处罚②。

（三）其他建议

根据《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十四条第三款“总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同方面的权利、义务”规定，要求总包单位加强对分包单位的监督检查工作、强化现场管理，要加强安全措施的落实，要善于检查发现事故隐患城建建设集团有限公司向工程建设项目属地管理的上林县人民政府作出深刻书面检讨。

①《中华人民共和国安全生产法》第九十二条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之四十的罚处上一年年收入百分之六十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款。

②《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处五十万元以上一百万元以下的罚处一百万元以上五百万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处五百万元以上一千万元以下的罚款；情节特别严重的，处一千万元以上二千

八、事故防范措施建议

事故暴露出部分企业对安全生产工作重视不够，对安全隐患整治不彻底，无视安全生产、违章施工等问题。针对事故暴露出的问题，为似事故再次发生，提出以下措施建议：

（一）进一步树牢安全发展理念。各级政府和有关部门要牢牢把握工程施工领域安全生产工作的特殊性和复杂性，认真领会习近平总书点领域安全生产的重要指示批示精神，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识。

（二）进一步加强建筑施工行业领域安全监管工作。加强施工现场安全管理，不断提高现场监管能力，认真排查治理安全生产隐患，从操作规程作业。住建部门要采取重点检查、突击检查、暗察暗访等多种方式，加大对建筑施工领域的执法检查力度和频次，严厉打击和查处违法行为，对发现的违法违规行为，严格按照《安全生产法》等法律法规采取现场处理、责令整改、行政处罚、行政强制等执法措施，特别是对安全生产许可证非法从事建筑活动，超越资质范围承办、违法分包、转包工程，随意压缩工程项目建设合理工期和抢工期、抢进度等非法违法吊销证照和停产整顿、关闭取缔、上限处罚、追究法律责任等执法措施，形成高压严管态势。

（三）进一步建立健全安全生产管理制度和责任制。依法依规督促企业建立健全全员安全生产责任制，推动企业结合实际建立完善并严核制度、例会制度、例检制度、岗位事故隐患排查治理制度、安全教育培训制度、外包工程管理制度、应急救援和信息报告制度等一系列责工、监理、劳务分包单位依法履职，重点检查施工、监理等单位是否按合同规定配备项目安全及技术管理人员，施工单位项目经理、技术总工监是否到位履职，施工企业是否落实负责人及项目负责人施工现场带班制度。

（四）进一步落实企业安全生产主体责任。各生产经营单位要深刻吸取事故教训，建设单位、施工单位、监理单位要认真履行法定安全产法律法规，坚决杜绝非法违法转包、分包，资质挂靠，开工手续不完备组织施工行为。要严格模板工程等危险性较大的分部分项工程专项方执行。要加强施工现场安全管理，对从业人员要按规定进行安全教育培训和安全技术交底。

调查组成员签名：

广西城建建设集团有限公司“5·5”坍塌

事故调查组

2021年7月2日

中央部门网站 省（区、直辖市）政府网 区内各市政府网 县（市、区）政府网 上林党



主办：上林县人民政府办公室　承办：上林县发展改革和科学技术局

电话：0771-5222162（仅受理网站建设维护问题） 举报电话：0771-5222459　举报邮箱：abc5222459@163.com

桂ICP备18003879号-1　政府网站标识码：4501250001　桂公网安备 45012502000008号

南宁市互联网举报辟谣平台