


乐业县雅长乡三寨村乐望高速№4标“4•2” 一般汽车吊断绳事故调查报告

2023-10-17 17:25 来源：乐业县应急管理局

【字体：

2023年4月2日0:00许，位于乐业县雅长乡三寨村乐业至望谟高速公路总承包№4合同段K58+532抗滑桩施工点发生一起抗滑桩钢筋笼吊装汽车故，造成1人死亡、1人受伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经县人民政府批准，成雅长乡三寨村乐望高速№4标“4·2”一般汽车吊断绳事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县委常委、县人民政府副县长张*昊任组民政府办公室联系副主任、县应急管理局局长、县交通运输局局长和县公安局副局长任副组长，县公安局、应急局、交通运输局、人社局、工会和民政府等单位有关负责同志为成员，全面负责事故调查工作。同时，邀请县纪检监察机关介入事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场查看、查阅资料、调查取了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关调查情况报告如下：

一、事故举报及核实情况

2023年6月6日，县应急管理局收到县政府办转办《百色市安全生产委员会办公室〈关于转办核实亡人事故举报事项的函》（百安委办函〔号），称：接群众电话举报，2023年4月2日凌晨12点左右，乐业县辖区内高速公路雅长乡第四标段项目一隧道支护设施垮塌，造成1名工人死亡；上报相关部门，经死者家属与项目承建方私下商量，承包方已补偿死者家属156万元，按照相关协议，应赔偿170万元，尚欠14万元，因承包商拒绝赔偿，死者家属不服，于是向市级相关部门举报该起事故。市安委办要求我县及时组织有关部门依法对举报事项进行核查处理，并于 2023年7月10查核实情况书面报市安委办。

县人民政府于2023年6月10日成立乐业至望谟高速公路第№4标段“4·2”隧道支护垮塌事故调查组，对举报内容进行全面调查核实。

调查核实结果：1.2023年4月2日0:00许，由江西省路桥建设集团股份有限公司负责劳务施工的乐业至望谟高速公路总承包№4合同段K58+532工点发生一起抗滑桩钢筋笼吊装汽车吊断绳事故，造成1人死亡、1人受伤；2.事故发生后，现场工人拨打了120和110[出警路上，现场工人（死者话通知不需要110赶赴事故现场]，现场管理员电话报告乐业至望谟高速总承包№4合同段劳务单位抗滑桩施工班组负责人和劳务单位现场施工负责单位负责人没有电话或书面报告雅长乡人民政府、县交通运输局和县应急管理局；3.举报人所举报内容与实际存在一定出入，如：发生事故项目名伤亡情况、赔偿协议等。

2023年7月28日，县人民政府将调查组名称改为“乐业县雅长乡三寨村乐望高速№4标‘4·2’一般汽车吊断绳事故调查组”，对该起事故举面调查。

二、基本情况

（一）项目概况

发生事故的工程项目为梧州-乐业公路乐业至望谟（乐业段）高速公路总承包№4合同段，工程地点：乐业县雅长乡，工程内容：乐业至望谟总承包№4合同段起讫桩号为K53+860～K62+757.052，路线总长8.897Km，起点顺接№3合同段终点（位于雅庭村巴秋屯以南约 0.8km 的山坡上），望红水河特大桥贵州岸桥尾。采用双向四车道高速公路建设标准，设计时速100km/h，路基宽度26m。建设内容包括K53+860～K62+757.052范围内程、路面工程、桥涵工程、隧道工程和房建工程，工程造价：15.95亿元。建设单位：广西乐望高速公路有限公司，勘察设计单位：广西交通设计公司，监理单位：贵州陆通工程管理咨询有限责任公司，施工单位：广西路桥工程集团有限公司，劳务单位：江西省路桥建设集团股份有限公司期：2022年02月20日至2025年02月19日。

（二）相关单位基本情况

1.建设单位：广西乐望高速公路有限公司成立于2020年10月14日，营业期限：长期，法定代表人：黄*岑，类型：有限责任公司（非自然人股的法人独资），住所：南宁市青秀区民族大道146号中国东盟国际商贸物流中心B座48层17号，统一社会信用代码：91450000MA5PYFXJ0C（1-1）围：许可项目：各类工程建设活动等，一般项目：以自有资金从事投资活动，工程管理服务等。

2.勘察设计单位：广西交通设计集团有限公司成立于1993年11月15日，营业期限：长期，法定代表人：周*，类型：有限责任公司（非自然控股的法人独资），住所：南宁市青秀区民族大道153号，统一社会信用代码：91450000198226573F。公司持有工程设计资质证书，证书A145002876，有效期：至2024年07月09日，资质等级：公路行业甲级，水运行业甲级。公司持有工程勘察资质证书，证书编号：B145002876，有2025年05月19日，资质等级：工程勘察综合资质甲级。

3.监理单位：贵州陆通工程管理咨询有限责任公司成立于1996年08月15日，营业期限：长期，法定代表人：黄*，类型：有限责任公司（自或控股的法人独资），住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园，统一社会信用代码：91520000214433135E，经营范围：二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理，从事特殊立大桥项目的监理，从事各等级公路、桥梁、道工程通讯、监控、收费等机电工程理，从事特殊独立随道项目的监理等。公司持有公路水运工程监理企业资质证书，证书编号：交监公甲第114-2006号，有效期：2023年3月21日至220日，资质等级：公路工程甲级，业务范围：在全国范围内从事一、二、三类公路工程的监理业务。

4.施工单位：广西路桥工程集团有限公司成立于1994年06月14日，营业期限：长期，法定代表人：冯*萌，类型：其他有限责任公司，住所良庆区平乐大道21号，统一社会信用代码：91450000198227242F。经营范围：公路工程施工总承包，桥梁工程专业承包，公路路面工程专业承包，工程专业承包，隧道工程专业承包，钢结构工程专业承包（上述经营项目按资质证、许可证核定等级、范围及有效期开展经营）；对外承包工程（部核准范围）等。公司持有安全生产许可证，证书编号：（桂）JZ安许证字〔2004〕000002，有效期：2022年09月01日至2025年09月01日，许可范施工。公司持有建筑业企业资质证书，证书编号：D245017561，有效期：至2023年12月31日，资质类别及等级：地基基础工程专业承包一级、桥梁承包一级、隧道工程专业承包一级等。

5.劳务单位：江西省路桥建设集团股份有限公司成立于1998年05月28日，营业期限：1998年05月28日至2048年05月27日，法定代表人：袁型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），住所：江西省南昌市青云谱区井冈山大道228号世纪麦迪逊广场商业办公楼C栋1103室，统一社码：91360000705741781A。经营范围：公路路基、路面、桥梁、山岭隧道等。公司持有安全生产许可证，证书编号：（赣）JZ安许证字〔2005〕12效期：2020年08月26日至2023年08月26日，许可范围：建筑施工。公司持有建筑业企业资质证书，证书编号：D136094928，有效期：至2023年12月质类别及等级：公路路面工程专业承包壹级、公路工程施工总承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。

（三）涉事汽车吊及操作员情况

1.汽车吊所有人为向*芬，号牌号码：桂L55803，车辆识别代号：LFC**********427，检验有效期至2023年06月。与劳务单位抗滑桩施工班签有《吊车租赁合同》。

2.汽车吊操作员为岑*威，身份证号：452629********0313，持有建设工程机械岗位操作证，操作证号：J**********1，操作项目：汽车式操作级别：高级，有效期：2022年5月27日至2028年5月26日。

三、事故发生经过、应急救援和善后处理情况

（一）事故发生经过

2023年4月1日下午14：00许，江西省路桥建设集团股份有限公司钢筋组组长（汪*万）组织朱*松和冉*等人到乐业至望谟高速公路总承包N K58+532抗滑桩施工点下抗滑桩钢筋笼，岑*威负责操作汽车吊。2023年4月2日0:00许，抗滑桩钢筋笼焊接完毕，朱*松和冉*2人在抽取抗滑桩钢杠，抽取到第二条一半时，吊抗滑桩钢筋笼的钢丝绳突然断裂，冉*被穿杠弹中头部受伤昏迷，朱*松被突然下落的钢筋笼刮带到抗滑桩孔内。

（二）应急救援情况

事故发生后，现场工人立即拨打120和110，同时电话通知受伤工人家属；抗滑桩施工班组现场管理员（向*）电话报告乐业至望谟高速总承包段劳务单位抗滑桩施工班组负责人（朱*富）和劳务单位现场施工负责人（陈*宇）。之后，抗滑桩施工班组现场管理员立即安排皮卡车将受伤的冉业县人民医院方向与前来抢救的120会合，与120会合后，医生立即对受伤的冉*实施抢救，之后由120送到乐业县人民医院住院治疗。0:30许，劳务桩施工班组负责人和劳务单位现场施工负责人赶到事故现场，组织现场工人开展朱*松的救援工作，3:30许，朱*松的家属赶到事故现场，4:00许，到抗滑桩孔内的朱*松救援到地面，发现朱*松已经没有生命特征。

（三）事故善后处理情况

经遇难者家属同意，江西省路桥建设集团股份有限公司联系百色殡仪馆车辆将朱*松的遗体接到百色殡仪馆存放。4月2日20:00许，江西省路团股份有限公司与遇难者家属于达成赔偿协议并履行了赔偿（一次性丧葬补助金、供养亲属抚恤金、子女抚养费、一次性工亡补助金共计人民元）。遇难者遗体于4月3日上午火化后，运回乐业县原火炮厂一带的自建房办理丧事并安葬。

冉*于2023年4月13日康复出院。之后达成补偿协议，由江西省路桥建设集团股份有限公司支付给冉*误工费、营养费、护理费等共计人民币元。

（四）人员伤亡情况

朱*松，男，34岁，广西乐业县花坪镇**村人，系乐业至望谟高速公路总承包№4合同段抗滑桩施工班组钢筋加工及下笼工人，在事故中死亡。

冉*，男，51岁，广西乐业县同乐镇**村人，系乐业至望谟高速公路总承包№4合同段抗滑桩施工班组钢筋加工及下笼工人，在事故中受伤。

（五）事故直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（法〔2013〕115 号）等规定，经江西省路桥建设集团股份有限公司统计，此次事故共造成直接经济损失158.0275万元。

四、事故发生的原因

（一）事故直接原因

汽车吊钢丝绳断绳，导致抗滑桩钢筋笼突然下落。

（二）事故间接原因

一是江西省路桥建设集团股份有限公司安全隐患排查治理不到位，检查未发现汽车吊钢丝绳受损情况；二是广西路桥工程集团有限公司未做位的安全生产管理工作；三是贵州陆通工程管理咨询有限责任公司未严格履行监理职责，未及时发现施工现场安全隐患。

五、事故性质

经调查认定，乐业县雅长乡三寨村乐望高速№4标“4·2”一般汽车吊断绳事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）责任单位的处理建议

1.江西省路桥建设集团股份有限公司：作为乐业至望谟高速公路总承包№4合同段劳务单位，安全隐患排查治理不到位，检查未发现汽车吊损情况，导致事故的发生，对该起事故负有责任。建议由乐业县应急管理局依据相关法律法规对该公司进行行政处罚。

2.广西路桥工程集团有限公司：作为乐业至望谟高速公路总承包№4合同段施工包单位，未做好劳务单位的安全生产管理工作，建议由乐业输局依据法律法规对该公司进行行政约谈。

3.贵州陆通工程管理咨询有限责任公司：作为乐业至望谟高速公路总承包№4合同段监理单位，未严格履行监理职责，未及时发现施工现患，建议由乐业县交通运输局依据法律法规对该公司进行行政约谈。

（二）责任人员处理建议

1.向*，江西省路桥建设集团股份有限公司员工、乐业至望谟高速公路总承包№4合同段抗滑桩施工班组现场管理员，未严格落实现场管理员工现场安全隐患排查治理不到位，建议由江西省路桥建设集团股份有限公司依照内部规定进行处理。

2.朱*富，江西省路桥建设集团股份有限公司劳务作业队施工班组长、乐业至望谟高速公路总承包№4合同段抗滑桩施工班组负责人，未严格职责，对现场管理员落实工作情况监管不到位，建议由江西省路桥建设集团股份有限公司依照内部规定进行处理。

3.陈*宇，江西省路桥建设集团股份有限公司管理人员、乐业至望谟高速公路总承包№4合同段现场施工负责人，未严格履行现场施工负责责，督促、检查本单位在乐业至望谟高速公路总承包№4合同段劳务施工安全生产工作不到位，建议由江西省路桥建设集团股份有限公司依照内部处理。

4.彭*荣，江西省路桥建设集团股份有限公司法定代表人，在该起事故，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（七）项规定、全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第九条第一款规定，建议由乐业县应急管理局依据相关法律法规以予行政处罚。

七、事故防范和整改措施建议

（一）落实企业安全生产主体责任

江西省路桥建设集团股份有限公司：要严格落实企业安全生产主体责任，建立健全公司安全生产规章制度并贯彻落实；要严格执行生产安全有关规定；要全面开展事故隐患排查治理工作，加强现场监督检查，及时发现并消除事故隐患。

广西路桥工程集团有限公司：要牢固树立“隐患就是事故”安全理念，全面开展事故隐患排查治理工作；要对分包单位的安全生产工作统一理，定期进行安全检查，发现存在安全隐患的，应当及时督促整改。

贵州陆通工程管理咨询有限责任公司：要加强技术管理、安全管理、合同履约管理，要严格按照合同约定履行监理责任；要严格履行现场监对于发现的隐患问题要向施工单位及时下发整改通知或暂时停工通知，督促施工单位迅速完成整改，如施工单位拒不整改或拒不停工的，要及时向

和主管部门报告。

（二）落实行业和属地监管责任

县交通运输局要深入组织开展公路建设工程领域安全生产专项整治工作，要加强公路建设工程安全监督检查，督促企业落实安全生产主体责主要负责人履行安全生产职责；要督促指导事故单位制定方案，落实事故防范措施，确保隐患整改工作落实到位。雅长乡人民政府要落实属地监管强对辖区内建设工程的巡查检查，发现违法违规行为及时通报行业主管部门。

（三）深刻吸取事故教训，防范化解安全风险

县交通运输局要组织全县公路在建工地相关单位召开乐业县雅长乡三寨村乐望高速№4标“4·2”一般汽车吊断绳事故警示会，介绍本次事过，详细分析本次事故原因以及本次事故中暴露出的问题，督促各相关单位深刻吸取事故教训，举一反三，认真对照查摆问题，全面防范化解安全

乐业县雅长乡三寨村乐望高速№4标

“4·2”一般汽车吊断绳事故调查组

2023年9月28

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各部门网站 广西各市网站 广西各县（区）网站

政府网站找错

网站地图 乐业融媒体中心

地址：乐业县同乐镇兴乐路2号

主办：乐业县人民政府 电话：0776-7922750

桂公网安备 45102802000003号 百公网安备45261202000005 桂ICP备20003460号-1 网站标识码：