广西华奥汽车制造有限公司“11.10”高处坠落事故调查报告

2018-01-20 10:44 来源：覃塘区安监局 作者：覃塘区安监局

2017年11月10日上午11时03分左右，在广西贵港华奥汽车制造项目（二期）冲压车间发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，经覃塘区人民政府同意，成立了区政府办、检察、设、工会、监察、公安、人社等单位组成的事故调查组，对该起事故开展调查。事故调查组通过现场勘查、模拟还原、多方取证和综合分析，查清生的经过、原因和性质，提出了事故防范及整改措施建议，适用《中华人民共和国安全生产法》。现将调查情况报告如下：

一、相关企业情况简介

1、广西华奥汽车制造有限公司，为项目业主，住所地：贵港市产业园区（石卡园），法定代表人：陈立学。

2、贵港市交通投资建设有限公司，为项目承包商，住所地：贵港市港北区中山北路，法定代表人：黄科佐。办理有《营业执照》（统一社会91450800708645410P）、《建筑业企业资质证书》（证书标号D345012164）、《安全生产许可证》（编号：桂JZ安许证字【2005】000326）。

3、广西联钢建筑劳务有限责任公司，为项目劳务分包商，住所地：柳州市胜利路5-1号金沙苑7栋1-2号。办理有《营业执照》（统一社会91450200588620920C）、《建筑业企业资质证书》（证书标号D345033680）、《安全生产许可证》（编号：桂JZ安许证字【2016】000220）、《劳营许可证》（编号：4502000019）。

广西贵港华奥汽车制造项目工程由贵港市交通投资建设有限公司承包，双方签订有《施工合同》、《安全生产合同》。贵港市交通投资建设有限劳务分包的形式将广西贵港华奥汽车制造项目（二期）冲压车间钢结构安装分项工程发包给广西联钢建筑劳务有限责任公司，双方签订有《冲压车安装分项工程施工合同》，在“合同”中明确各自的安全生产责任和义务，事发当天发生事故的工人为广西联钢建筑劳务有限责任公司聘请。日常当奥汽车制造有限公司、贵港市交通投资建设有限公司均能按照国家法律法规要求履行安全生产主体责任，对项目部工人进行安全教育培训、每日均员进行现场管理。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过。

2017年11月10日上午7时左右，在广西贵港华奥汽车制造项目（二期）冲压车间钢结构安装分项工程工作的工人陆续走向各自工作岗位作业。覃海宝的工人同名叫伍世华的工人同一个班组，他们作业点为吊车梁，距离地面约10米，作业点正下方横放有一登高用的铁梯架，上岗前两人均按佩戴安全帽及安全带。伍世华负责烧焊，覃海宝负责使用扳手拧螺丝，两人相距2米左右，伍世华坐在吊车梁旁边的一个铁架里，覃海宝背靠墙体侧坐在吊车梁上，两条腿自然往下垂直，没有任何受力点。时至11时03分左右，伍世华突然看见覃海宝身子往前一冲，整个人就从吊车梁上急速往为身上绑有安全带，在安全带的防护作用下，往下坠了2米左右，身体停顿了一下，接着又继续急速往下坠，正正砸中作业点正下方横放的铁梯架面朝下趴在铁梯架上，动弹不得。此时，覃海宝身上绑的安全带完好，但安全扣的插销已损坏；头上的安全帽破裂。

（二）应急救援情况。

（1）发生事故后，伍世华大声呼救，2分钟后在冲压车间其他位置的项目部管理人员周桂璋、王亮、黄家永到达事发地并立即组织应急救援工35分，石卡镇卫生院医护人员到达事故现场立即着手施救；11时50分，贵港市人民医院医护人员到达事故现场接管急救工作并火速将覃海宝转入IC护室抢救，时至21时25分，覃海宝因伤重抢救无效死亡。

（2）2017年11月29日，受害者覃海宝家属同广西联钢建筑劳务有限责任公司代表詹昌良在石卡镇人民调解委员会组织下，签订《调解协议书》钢建筑劳务有限责任公司共赔付覃海宝死亡赔偿金、丧葬费、供养亲属抚恤金、精神损害抚慰金、处理丧事误工费、交通费等合计人民币695000元

三、事故死亡人员情况

覃海宝，男，壮族，生前家庭住址：贵港市覃塘区石卡镇鹤心村，2017年8月底至事发当日，为广西联钢建筑劳务有限责任公司聘请的临时工工作就是在广西贵港华奥汽车制造项目（二期）冲压车间钢结构安装分项工程做安装。

四、直接经济损失情况

直接经济损失70万元（死者一次性补偿等款）。

五、事故原因分析

（一）直接原因

死者覃海宝安全意识不强，在拧螺丝过程中用力过猛，扳手打滑导致人失去平衡从高空坠落，在坠落过程中身上所绑的安全带里的安全扣件因至交叉处意外打开崩落造成坠落事故。

（二）间接原因

广西联钢建筑劳务有限责任公司没有严格落实企业主体责任，所聘请的特种作业人员覃海宝，没有按照国家有关规定经专门的安全作业培训，“登高作业证”，无证上岗。

六、事故性质

经调查认定，广西华奥汽车制造有限公司“11.10”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

七、对事故责任单位以及事故责任者的处理建议

1、广西联钢建筑劳务有限责任公司所聘请的特种作业人员覃海宝，没有按照国家有关规定经专门的安全作业培训，没有取得“登高作业证”岗。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资上岗作业”之规定；对“11.10”高处坠落事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，建议覃塘区安全生产局依法给予广西联钢建筑劳务有限责任公司行政处罚。

2、詹昌良，广西联钢建筑劳务有限责任公司劳务分包主要负责人，检查安全生产工作不到位，没有发现特种作业人员存在无证上岗的行为《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项“督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”之规定，对“11.10”高处坠落责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，建议覃塘区安全生产监督管理局依法给予其行政处罚。

3、覃海宝，广西联钢建筑劳务有限责任公司所聘请的临时工人。安全意识淡薄，麻痹大意，对“11.10”高处坠落事故负直接责任，鉴于其已在中死亡，不再对其进行责任追究。

八、事故防范措施

1、各乡镇、各部门要牢固树立科学发展、安全发展理念，坚决守住“发展决不能以牺牲人的生命为代价”的红线，进一步加强领导，落实责任求，建立健全安全监管体系，切实加强源头治理，解决突出问题。

2、现场指挥人员作业前要开展事故隐患排查，及时发现和消除事故隐患。

3、岁末年关，各有关单位面临停产和复工复产的转换，监管单位要全面摸底排查企业停工停产安全生产隐患，严格实行企业停工停产报备制落实停工停产企业安全生产措施，严格落实企业复工复产验收核查制度，加强组织领导，强化指导服务，严防各类生产安全事故发生。

广西华奥汽车制造有限公司“11.10”高处坠落事故调查组

2018年1月9日

政府网站找错

网站地图 联系我们 地址： 贵港市覃塘区中山大道1号

主办：贵港市覃塘区人民政府

桂公网安备 45080402000125 桂ICP备20001523号-1 网站标识码 ： 4508040001