关于北海综微环保科技有限公司“4•23”物体打击一般事故的调查报

2021-06-29 09:31 来源：铁山港区人民政府 作者：铁山港区应急管理局

2021年4月23日6时5分左右，在铁山港区兴港镇辖区内，广西中燎环保科技有限公司在北海综微环保科技有限公司的直还原窑停窑检修项目2号直还
经济损失98万元左右。

为查清事故原因，吸取事故教训，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2021年4月
港生态环境局、铁管委经济发展局、区总工会、区公安分局、兴港镇政府等单位派员组成的事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组通过调查
责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，并提出了事故防范措施建议。现将调查的有关情况及意见报告如下:

一、事故基本情况

情况

保科技有限公司直还原窑车间因为1#窑人字管堵塞、2#窑耐材脱落需停窑检修。该项目由技术及设备维保服务单位广西中
制作安装、表冷管加高、冷却窑拆除、冲渣水池扩大防渗、2#窑窑内耐材更换等，计划检修35天(4月15日至5月20日)。

情况

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

北海综微环保科技有限公司（以下简称综微环保公司）是广西北港新材料有限公司下属国有全资子公司。公司成立于2011年4月，地处广西北海市业链，致力于不锈钢冶炼过程中产生的固/危废处理、资源化利用领域。公司现有职工263人。主要生产设备有：3套110吨/年辊压联合磨微粉生产线、1套磨机不锈钢尾渣金属回收生产线、1条60万吨/年环保机制砂生产线、2套18万吨/年直还原窑固危废处理生产线、2条日产10万的环保机制砖生产线。公司表人：梁伟森，总经理：陈仕国。

2.项目承包单位基本情况

广西中燎环保科技有限公司（以下简称中燎环保公司）是湖南中燎环保科技有限公司下辖子公司。公司成立于2020年3月，注册地是广西北海市铁化、资源化处理技术推广咨询服务和劳务。于2020年3月开始就中央环保督察“回头看”问题关于来冶鸡公山堆存渣与北部湾新材料公司高炉灰协同处理有价金属的技术，服务于北海综微环保科技有限公司，预计年处置各类废渣30万吨，综合回收次氧化锌15000吨，同时富集其他有价金属。现有员工96人代码91450500MA5PBPUF0E ，法人代表：童岩，总经理：刘力强。

（三）合同及协议签订情况

1.承包合同

2020年11月26日，北部湾新材料有限公司与中燎环保公司签订了《技术及设备维保服务合同》（合同编号：XCZWCB20042501（补1））。

2.施工安全协议

2020年11月13日，综微环保公司与中燎环保公司签订了技术及设备维保服务项目《安全协议》，协议中明确了双方的安全管理责任。

二、事故经过及善后情况

1.事故经过

2021年4月23日凌晨，北海综微环保科技有限公司的承包单位广西中燎环保科技有限公司的零点班员工蓝万平、罗玉群、蒙宗礼、李朋建四人，在的耐材进行破拆工作。6时5分左右，右边沉降室脚手架上，蓝万平正在把拆下的脚手架递给地面的罗玉群，蒙宗礼在地下打扫卫生；左边沉降室脚手架上业，此时左边沉降室侧溜板的加固件突然脱焊，侧溜板掉落，砸中了左边脚手架上作业中的李朋建。蓝万平立即向中燎环保公司值班班长黄志明报告情况全员韩涛一起将伤者李朋建移至安全位置，中燎环保公司安全员覃彪接到值班班长黄志明电话后立即拨打120，随后覃彪开车将伤者李朋建送往医院急救行急救，6时50分左右伤者李朋建因抢救无效身亡。

2.善后处理情况

死者李朋建，男，回族，1980年9月25日生，身份证号码为：45273019*****38，户籍地址：广西环江毛南族自治县长美乡爱洞村***号，生前是广人民医院死亡医学证明（推断）书，死亡时间为2021年4月23日，死亡原因为颅脑损伤。

2021年4月25日，广西中燎环保科技有限公司与死者李朋建亲属签订了《事故赔偿协议书》，广西中燎环保科技有限公司赔偿死者亲属人民币98万

事故善后赔偿工作已妥善处理，未造成社会稳定问题。

三、应急救援处理情况

事故发生于2021年4月23日早上6时5分左右，事故发生后，现场人员立即拨打120急救电话，9时33分广西中燎环保科技有限公司负责人童岩向铁山港进行调查取证，并将该起事故上报市应急管理局和铁山港区人民政府，在铁山港区应急管理局的提醒下，广西中燎环保科故现场，封锁现场并取证。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。广西中燎环保科技有限公司在此次限公司负责人童岩在此次事故的事故报告中存在迟报的行为。

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

事故造成直接经济损失约98万元人民币。

五、事故原因和性质

（一）直接原因

1.北海综微环保科技有限公司直还原窑2#窑尾沉降室侧溜板的加固件脱焊，侧溜板掉落砸中作业人员。

2.广西中燎环保科技有限公司员工李朋建安全意识淡薄，违章作业，未持有高处作业操作证从事高处作业。

（二）间接原因

广西中燎环保科技有限公司安全生产管理存在漏洞，指派未持有高处作业操作证的人员进行高处作业；公司生产部与设备部之间管理脱节，设备部擅自安排人员到事故沉降室进行破拆作业，未排查并及时消除事故沉降室的安全隐患，也未采取有效的安全防护措施；未严格按照安全管理协议施工，未向司申请办理高处作业许可证，违章安排人员进行高处作业。

（三）事故性质

根据事故原因分析，北海综微环保科技有限公司“4·23”物体打击事故是一起生产安全责任事故，按照有关标准分级，属于一般生产安全事故。

六、对事故责任单位和责任人的责任认定及处理建议

（一）项目承包单位广西中燎环保科技有限公司安全生产管理存在漏洞，指派未持有高处作业操作证的人员进行高处作业；公司生产部与设备部之件焊接工作，生产部擅自安排人员到事故沉降室进行破拆作业，未排查并及时消除事故沉降室的安全隐患，也未采取有效的安全防护措施；未严格按照安综微环保科技有限公司申请办理高处作业许可证，违章安排人员进行高处作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款、第三十八条急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，对其进行行政处罚。

（二）广西中燎环保科技有限公司主要负责人童岩，未能履行好安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第五项和《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款的规定，建议由铁山港区应急管理部门根据《的规定，对其进行行政处罚。

七、事故教训及防范措施

这起事故是由于广西中燎环保科技有限公司安全生产管理存在漏洞，员工安全意识淡薄，违反作业操作相关规定，未持有高处作业操作证从事高处

责成广西中燎环保科技有限公司深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任。一是要严格落实企业负责人安全管理职责；二是要加强项采取有效的安全防护措施，加强员工特种作业资格证的审核；三是要加强对员工的安全教育和培训，提高员工安全意识，坚决杜绝违章作业，确保施工安

北海市铁山港区“4·23”事故调查组

年六月二十一日

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。
中央部门网站
省（区、直辖市）政府网站
广西部门网站

党政机关
政府网站找错
主办单位：北海市铁山港区人民政府　承办单位：北海市铁山港区人民政府办公室
地址：广西北海市铁山港区行政中心　电话：0779-8610012
桂ICP备12007120-1号　网站标识码：4505120001
桂公网安备 45051202000002号

