岑溪市金塔石材有限公司“2•20”安全事故调查报告

2019-06-19 01:54　来源：岑溪市应急管理局　作者：广西梧州岑溪市人民政府门户网站

2019年2月20日，岑溪市金塔石材有限公司发生一起高处坠落事故，搭棚工人谢文敏高处坠落受伤送人民医院抢救无效，于2019年2月
亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律、法规的规定，以及《岑
关于成立岑溪市金塔石材有限公司“2·20”安全事故调查组的通知》（岑政办发〔2019〕12号）要求，由岑溪市人民政府牵头，抽调市政府
公安局、住建局、工信局、市总工会和马路镇政府等单位人员组成安全事故调查组（名单详见附件），并邀请市监委派人全程参与事故调查工作

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该事故进行了现场勘察、取证、调查和分析等
故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，对事故的性质和责任进行了认定，对有关责任单位及人员，提出了处理建议，并针对事
及存在问题，提出整改建议和事故防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生的时间

2019年2月20日上午10时许。

（二）事故发生的地点

位于岑溪市马路镇善村的岑溪市金塔石材有限公司四区搭建铁棚现场。

（三）事故发生单位

岑溪市金塔石材有限公司。

（四）事故类型

高空坠落。

（五）事故伤亡情况

事故共造成1人死亡。死者谢文敏，男，身份证号码：452423********1716，广西藤县埌南镇人，岑溪市金塔石材有限公司搭铁棚工人。

（六）事故现场情况

事故现场为岑溪市金塔石材有限公司四区搭铁棚现场，该现场位于该公司围墙内西、南边角，围墙外西边、南边均是民宅，东边连接厂区
已建成的8米高的铁棚，地面是水泥地面，该处在建的铁棚差不多建成，还有几条行条需焊接，靠最南边由西往东第二根柱铁底端附近地面上
摩托车头盔，柱铁顶端桁架（谢文敏当时坐的位置）距地面4.9米，有一条行条一头斜搁在桁架上一头靠地面，该铁棚南边边缘往南的斜上方
高压光身线，第二根铁柱顶端与高压光身线最近水平距离约1米，垂直高差约2米，该棚南边高3.4米的围墙距地面高约2.2米的位置安装有一组
380伏电线。

（七）直接经济损失

至目前为止，该事故造成直接经济损失约人民币柒拾贰万肆仟元整（￥：724000.00）（主要为死者丧葬费、一次性死亡补偿金、抚养费用等）。

二、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

岑溪市金塔石材有限公司，位于岑溪市马路镇善村，营业执照注册号：450481000024946；类型：有限责任公司（自然人投资）；法定泽；注册资本：壹佰万圆整；营业期限：2015年5月25日至2035年5月24日；经营范围：花岗岩石材的加工、销售；厂房、场地租赁。

岑溪市金塔石材有限公司旧厂房改造工程概况，改造面积约6200㎡，工程总造价约120万元，该公司未能提供工程设计、报建报批等相关按包工不包料的方式将工程分别承包给黄家伟和曾浪（黄家伟、曾浪都是个人经营，两人都没有相应的工程资质），一、三区的工程由黄家伟区的工程由曾浪承包，该公司与工程两承包方黄家伟、曾浪都没有签订承包合同，属个人经营。旧厂房改造工程基本建成部分厂房约500区），在建部分厂房约1200㎡（一、三区）。

（二）事故发生的经过及事故应急处置情况

2019年2月20日上午8时左右，陈典、谢华阳、谢文敏三人到作业现场开始工作，陈典与谢文敏两人上棚顶，谢华阳在地面负责传送材料当时谢文敏和陈典分别坐在最南边自西往东数第二条、第三条柱桁架上，他们坐的方向与横担同向双腿夹住横担，两人都没有扣安全绳，人的架，谢华阳给谢文敏递桁条，将一条桁条斜搁在横担后刚转身去拿另一条桁条时，听到一声响，转身回头一看，谢文敏已仰躺在地上，其右耳头盔离头部约50公分。事故发生后，陈典、谢华阳分别打电话给曾浪、马路镇卫生院、市人民医院，待市人民医院救护车到后，曾浪、陈典、起坐救护车送谢文敏到市人民医院抢救就医。

2019年2月22日下午4点，谢华阳的亲属到马路镇政府反映此事故，马路镇随后马上将此事故汇报市安委办，市安监局接报告后马上派执查处理此事故，2019年2月23日谢文敏死亡后，马路镇政府多次主持召集谢文敏的亲属、岑溪市金塔石材有限公司双方到马路镇司法所就谢文题进行调解处理，马路镇政府、市安监局多次耐心对死者亲属做解释安抚工作的同时、依法责令岑溪市金塔石材有限公司积极履行赔偿义务。日，在马路镇人民调解委员会的主持下，双方就谢文敏死亡赔偿问题签订了《人民调解协议书》（马人调字）[2019]（004号），现赔偿款72.4万元）已全部支付完毕。

三、事故的原因及事故性质

（一）事故直接原因

谢文敏在未取得登高作业操作证的情况下擅自进行登高作业时，且没有扣戴安全绳，属违规作业；谢文敏作业时因操作不慎身体失衡从高治身亡，违规作业是事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

岑溪市金塔石材有限公司没有认真履行安全生产管理职责，将工程承包给没有相应工程资质的曾浪，没有对登高焊接作业现场进行安全管业现场安全管理不到位是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，岑溪市金塔石材有限公司“2·20”事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任划分及处理建议

（一）事故责任划分

1.谢文敏违规作业，负此次事故的直接责任。

2.岑溪市金塔石材有限公司，负此次事故的安全管理责任。

（二）对有关单位及人员的处理建议

1.由于事故直接责任人谢文敏在事故中死亡，建议免于处罚。

2.建议由岑溪市应急管理局对岑溪市金塔石材有限公司进行行政处罚。

3.建议岑溪市安全生产委员会约谈马路镇政府分管安全的副镇长及国土环保规建安监站站长，加强石材行业的安全监管，确保企业安全生落实。

五、事故整改和防范措施

（一）建议岑溪市金塔石材有限公司认真吸取“2·20”安全事故教训，严格落实企业安全生产主体责任。

1.加强对员工的安全生产教育培训，以“2·20”事故为主题，在企业内部进行一次全面的安全生产事故警示教育，提高员工的防范意识生。

2.加强作业现场的安全管理，确保各项制度及操作规程的落实，全面提高企业的安全生产管理水平。

岑溪市金塔石材有限公司“2·20”安全事故调查组

2019年5月28日

政府网站找错

主办：岑溪市人民政府办公室　承办单位：岑溪市政务服务监督管理办公室

桂公网安备 45048102000007号 桂ICP备18011069号 网站标识码 ：4504810001

网站地图