南丹县大厂镇
南丹县永兴建筑工程有限公司
“8·29”一般物体打击事故调查报告

编制单位：南丹县永兴建筑工程有限公司“8·29”一般物体打击事故调查组

编制日期：2024年11月4日

目录

目录.....2
开篇.....3
一、事故基本情况.....4
（一）事故发生经过及救援处置情况.....4
（二）事故现场情况.....5
（三）人员伤亡和财产损失等情况.....6
二、事故应急处置及评估情况.....6
（一）应急响应及现场救援情况.....6
（二）事故善后情况.....6
（三）事故应急处置评估.....7
三、事故发生原因和事故性质.....7
（一）直接原因.....7
（二）间接原因.....7
（三）事故性质.....7
四、事故责任单位相关情况.....7
（一）经营范围.....8
（二）施工资质情况.....8
（三）项目人员配置情况.....8
（四）与相关方的协议情况.....9
五、有关责任单位存在的主要问题.....10
六、对事故有关责任单位和责任人员的处理意见.....10
（一）对事故责任单位的处理意见.....10
（二）对相关人员的处理意见.....10
七、事故主要教训.....12
八、事故防范和整改措施建议.....12
南丹县永兴建筑工程有限公司“8·29”一般物体事故调查报告签字确认表.....14

南丹县永兴建筑工程有限公司
“8·29”一般物体打击事故调查报告

2024年8月29日7时30分许，南丹县永兴建筑工程有限公司（以下简称永兴公司）承建的大厂镇新公路球磨平台施工工地发生一起物体打击事故，造成1人重伤，伤者经ICU治疗无效于2024年9月24日13时27分死亡，死亡原因为开放性颅脑损伤特重型。事故发生后，广西丹州混凝土有限公司（以下简称丹州公司）现场人员立即拨打120急救电话，报告上级领导和有关部门。大厂镇卫生院、大厂派出所、大厂镇人民政府、县应急局等有关部门领导接到事故报告后先后到达事故现场开展应急处置，及时将伤者转到河池市人民医院ICU进行抢救。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经南丹县人民政府批准，成立永兴公司“8·29”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由芦红飞同志（县委常委、县人民政府常务副县长）任组长，县应急局、住建局、公安局、总工会和大厂镇人民政府为成员单位，全面负责事故调查工作。同时，以事故调查组名义邀请南丹县检察院、南丹县纪委监委介入事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘查、调查取证，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。

调查认定：永兴公司“8·29”一般物体打击事故是一起对设备检测不到位，未对从业人员进行安全生产教育和培训，现场安全管理不到位，从业人员违反操作规程，未正确佩戴安全帽导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过及救援处置情况

2024年8月29日7时30分许，在广西南丹县三鑫环境治理有限公司（以下简称三鑫公司）5000吨/日采选废渣处理中心球磨系统建设项目施工现场，丹州公司现场人员刘敏刚和永兴公司项目负责人徐良彬正在查看上次混凝土浇灌的成型情况，永兴公司现场管理人员何可超安排公司临时工杨昌怀、徐良均、杨玉军配合信宜市信南机械设备租赁部（以下简称信南租赁部）混凝土泵车司机王仕发进行混凝土浇灌，当班的工作是浇灌混凝土到砂泵池壁。泵车通完管后将泵送管垂吊到工作面，王仕发在距离10米远处开始手拿遥控器操作泵送管浇灌混

凝土，泵送管有些摆动，为了将混凝土浇灌到正确的位置，防止混凝土外溅，杨昌怀走过去想扶住泵送管头，泵送管头突然剧烈摆动，正好击打到杨昌怀的胸部和头部，安全帽被击飞，杨昌怀当场仰面倒在施工现场，王仕发立即操作泵送管停止浇灌，何可超大喊正在做施工准备的徐良均过去查看，只见杨昌怀身上全部都是混凝土，后脑勺处流了一些血，随后杨玉军也赶过去查看情况，因缺乏专业救护知识，为避免造成二次伤害，大家都不敢触碰杨昌怀。刘敏刚立即拨打120急救电话，大厂镇卫生院的救护车赶到现场后将杨昌怀送往南丹县人民医院进行救治，当天转往河池市人民医院ICU进行救治。



事故现场照片

（二）事故现场情况

事故现场为一层楼高待浇灌混凝土工作面，泵车在工作面旁楼底停放，四个支架把泵车固定后起臂架，臂架全部展开后连接泵送管从上往下进行浇灌。

（三）人员伤亡和财产损失等情况

事故造成1人死亡，直接经济损失约118万元人民币，善后处置工作已完成。

死者：杨昌怀，男，壮族，1967年4月2日出生，身份证号码：452725**********17，家庭住址：广西南丹县城关镇拉所社区拉所10队008号。杨昌怀为永兴公司雇用的临时工，永兴公司未对其进行安全生产教育和培训，也未为其购买工伤保险。

二、事故应急处置及评估情况

（一）应急响应及现场救援情况

事故发生后，同班组的徐良均、杨玉军、何可超立即上前查看，刘敏刚立即拨打120急救电话和电话向上级领导和有关部门报告。因缺乏专业救护知识，为避免造成二次伤害，只能封锁事故现场等待专业救护人员，救护车赶到现场后将杨昌怀送往南丹县人民医院进行救治，当天转往河池市人民医院ICU进行救治。

本次事故仅发生在单个作业面，涉及1人受伤，救援难度小，因此未扩大应急救援。

（二）事故善后情况

事故发生后，杨昌怀被送到河池市人民医院ICU治疗，经治疗无效于2024年9月24日13时27分死亡，善后处置工作已完成。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，同班组作业人员立即封锁现场，立即拨打120急救电话。从事故救援处置过程和结果分析，应急处置组织有序，受伤人员得到及时治疗，未造成事故扩大。

三、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

信南租赁部雇用泵车司机王仕发对泵送管检测不到位，未发现泵送管内还有气体便开始作业，泵送管头因气体排出剧烈摆动击中杨昌怀。

（二）间接原因

杨昌怀未经岗前教育和培训就上岗作业，在作业过程中违反操作规程，不正确佩戴安全帽，被摆动的泵送管头击中胸部和头部，击飞安全帽后后脑着地导致死亡。

（三）事故性质

事故调查组根据现场照片和相关询问笔录认定，永兴公司“8·29”一般物体打击事故是一起对设备检测不到位，未对从业人员进行安全生产教育和培训，现场安全管理不到位，从业人员违反操作规程，未正确佩戴安全帽导致的一般生产安全责任事故。

四、事故责任单位相关情况

（一）经营范围

信南租赁部营业执照注册日期为2023年5月9日，统一社会信用代码:92440983MACJBLQ172，类型：个体工商户，经营者:郑太超，经营范围:一般项目：机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备销售；水泥制品制造；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品销售；建筑砌块销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

永兴公司成立于2001年9月25日，营业执照统一社会信用代码:9145122170872280XF（1-1），法定代表人：刘兴琦，经营范围:许可项目：建筑工程施工；施工专业作业；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）施工资质情况

永兴公司持有由广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》（编号：（桂）JZ安许证字〔2017〕000716），有效期：2023年07月27日至2026年07月27日；持有由广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》（编号：D245345366），资质类别及等级：建筑工程施工总承包二级，有效期至2029年06月21日。

（三）项目人员配置情况

信南租赁部雇用泵车司机王仕发，持有住建和城乡建设行业技能岗位施工操作证，工种：混凝土泵车操作，级别：中级，证书号：1919JX07TBCD00051，有效期：2019年06月18日至2025年06月18日。

永兴公司承建的5000/日采选废渣处理中心球磨系统建设项目于2024年6月10日签订合同后开始施工作业，永兴公司指定徐良彬为该项目负责人，由徐良彬自行召集工人进行该项目施工作业，徐良彬安排何可超为现场管理人员，杨昌怀、徐良均、杨玉军等人为临时工。

（四）与相关方的协议情况

2024年6月10日，三鑫公司与永兴公司签订《施工合同书》，将5000/日采选废渣处理中心球磨系统建设项目发包给永兴公司，合同中明确双方责任和义务：因永兴公司原因发生的任何事故，永兴公司自行承担全部责任。2024年7月6日，永兴

公司与丹州公司签订《预拌混凝土买卖合同》，由丹州公司提供混凝土到施工现场，永兴公司组织安排混凝土浇灌。2024年5月10日，丹州公司与信南租赁部签订《混凝土加工及运输、泵送工程合同》，将混凝土的加工、运输及泵送工程发包给信南租赁部，丹州公司负责提供制作混凝土所需的原材料，如沙、石、水泥、添加剂等，信南租赁部负责提供搅拌设备加工制作混凝土，并对混凝土泵送过程的安全承担全责。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）信南租赁部：作为配合施工单位，未组织制定并实施本单位《混凝土泵车操作规程》，雇用的泵车司机王仕发对泵送管检测不到位，未发现泵送管内还有气体便开始作业。

（二）永兴公司：作为项目施工单位，虽然制定了公司各级安全生产责任制度，教育培训制度，施工设施、设备及劳动防护用品安全管理制度和《混凝土工操作规程》等各项安全操作规程，但存在未对从业人员进行安全生产教育和培训以保证其具备必要的安全生产知识、未为从业人员购买工伤保险、从业人员未经安全生产教育和培训合格就上岗作业、管理人员对作业现场管理不到位、从业人员违反操作规程、未正确佩戴安全帽等违反安全生产相关规定的情况，安全生产管理流于形式。

六、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理意见

信南租赁部对该起事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[①]的规定，建议由南丹县应急局依法对信南租赁部处以罚款。

永兴公司对该起事故发生负有次要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[①]的规定，建议由南丹县应急局依法对永兴公司处以罚款。

（二）对相关人员的处理意见

王仕发，信南租赁部雇用泵车司机。对设备检测不到位，未发现设备存在安全隐患便开始作业，对事故的发生负有直接责任。建议信南租赁部依照单位内部管理规定对王仕发进行处理，并将处理结果报南丹县住房城乡建设局备案。

杨昌怀，永兴公司项目临时工。未经岗前教育和培训合格就上岗作业，违反操作规程，未正确佩戴安全帽，对事故的发生负有间接责任。鉴于其已在事故中死亡，不再追究责任。

何可超，永兴公司项目现场安全管理人员。对作业现场管理不到位，对从业人员违反操作规程，未正确佩戴安全帽行为未能及时发现并制止，对事故的发生负有管理责任。建议永兴公司依照公司内部管理规定对何可超进行处理，并将处理结果报南丹县住房城乡建设局备案。

—

①《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款;（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款;（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款;（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

徐良彬，永兴公司项目负责人。对作业现场管理不到位，对从业人员违反操作规程，未正确佩戴安全帽行为未能及时发现并制止，对事故的发生负有领导责任。建议永兴公司依照公司内部管理规定对徐良彬进行处理，并将处理结果报南丹县住房城乡建设局备案。

七、事故主要教训

企业安全生产主体责任落实不到位，员工存在违章操作行为。

《中华人民共和国安全生产法》明确规定生产单位要组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，开展安全生产教育和培训，对设备进行经常性维护、保养、检测，从业人员要经过安全生产教育和培训合格才能上岗，从业人员要正确佩戴劳动防护用品等，但信南租赁部、永兴公司落实不到位，从业

人员素质不高，致使现场安全管理不到位，存在习惯性违章行为直至事故发生。

八、事故防范和整改措施建议

永兴公司“8·29”一般物体打击事故的发生，暴露了企业对设备检测不到位，安全生产管理混乱、从业人员违反操作规程、未正确佩戴劳动防护用品等问题，为杜绝类似事故再次发生，提出如下的防范和整改措施建议。

（一）信南租赁部要认真按照《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定，认真落实企业安全生产主体责任，组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，督促从业人员严格按照操作规程开展作业，对设备进行经常性维护、保养、检测，确保设备安全运转。

（二）永兴公司要认真按照《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定，认真落实企业安全生产主体责任，切实开展安全生产教育和培训，杜绝出现从业人员未经安全生产教育和培训合格就上岗作业行为。

（三）永兴公司要依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，保障从业人员的合法权利。

（四）永兴公司要严格执行公司安全管理制度，安全管理人员要履行职责，加强日常安全管理，督促从业人员严格遵守制度和操作规程，正确佩戴劳动防护用品，对违反公司规定的行

为要严肃处理，确保建设工程施工安全。

附件：南丹县永兴建筑工程有限公司“8·29”一般物体打击事故调查组成员名单

南丹县永兴建筑工程有限公司

“8·29”

一般物体打击事故调查组

南丹县应急管理局（代）

2024年11月4日

南丹县永兴建筑工程有限公司“8·29”一般物体打击事故调查组成员名单

姓名	单位及职务	签名
芦红飞	县委常委、县人民政府常务副县长	
莫祖平	县应急局局长	
龙照峰	县应急指挥中心四级主任科员	
韦　煜	大厂镇人民政府副镇长	
韦　莎	县应急局副局长	
唐　勇	县住房城乡建设局副局长	

龙天灵	县公安局治安大队副大队长	
谢　斌	县总工会工资集体协商指导员	
胡德祥	县应急管理综合行政执法大队副大队长	
卢宽尚	县应急管理综合行政执法大队副大队长	
何金发	县应急局综合协调股股长	
兰天婧	县应急局综合协调股干部	
韦加强	县应急局综合协调股干部	