南川东城百货公司片区安居工程一期“8·23”一般起重伤害事故调查报告

编制单位：重庆市南川区人民政府事故调查组

编制日期：2024年12月9日

目　录

一、事故基本情况.....- 2 -
（一）事故项目及相关单位概况.....- 2 -
（二）合同签订情况.....- 5 -
（三）事故发生经过.....- 6 -
（四）事故现场情况.....- 6 -
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....- 7 -
二、事故应急处置及评估情况.....- 7 -
（一）事故应急接报及响应情况.....- 8 -
（二）事故现场应急处置情况.....- 8 -
（三）事故善后处置情况.....- 8 -
（四）事故应急处置评估.....- 8 -
三、事故原因分析.....- 9 -
（一）直接原因.....- 9 -
（二）间接原因.....- 9 -
四、相关参建单位安全管理情况.....- 10 -
五、相关监管单位安全履职调查情况.....- 12 -
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....- 12 -
（一）因在事故中死亡免予追究责任的人员（1人）....- 12 -
（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议（1家）....- 12 -
（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议（3人）....- 13 -
（四）其他给予行政处罚的建议（2人）.....- 15 -

七、防范措施及建议.....- 16 -
（一）重庆市南川区博顺置业有限公司.....- 16 -
（二）重庆市南鸿建筑工程有限责任公司.....- 16 -
（三）重庆吉凌建筑劳务有限公司.....- 17 -
（四）重庆联盛建设项目管理有限公司.....- 17 -
（五）区住房和城乡建设委员会.....- 17 -
（六）东城街道办事处.....- 18 -

南川东城百货公司片区安居工程一期“8·23”一般起重伤害事故调查报告

2024年8月23日07时40分许，重庆吉凌建筑劳务有限公司工人在南川区百货公司片区安居工程一期项目作业时，发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约149万元。

按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《重庆市安全生产条例》的规定，经南川区人民政府授权成立了由南川区应急管理局牵头，区政府办公室、区公安局、区住建委、区总工会、东城街道办事处等单位派员组成的“南川东城百货公司片区安居工程一期‘8·23’一般起重伤害事故调查组”（以下简称“调查组”），同时邀请南川区检察院派员参加，共同负责事故调查并开展相关工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证，查明了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质及责任，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议，针对事故原因提出了事故整改防范措施建议。

经调查组调查认定，南川东城百货公司片区安居工程一期

“8·23”一般起重伤害事故是一起生产安全责任事故。

现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故项目及相关单位概况

1.事故项目概况。

南川区百货公司片区安居工程一期位于南川区东城街道办事处鼓楼坝居委2组、渚堰塘居委1组、3组、4组，总建筑面积149975㎡，其中1#、2#地块保障性住房85280㎡、商业用房44492㎡、其他用房（物业管理用房、社区组织工作用房、消防控制室及社区卫生服务站）626㎡、地下车库及设备用房19577㎡，配套建设道路、广场、室外综合管网、景观绿化、电力等附属设施。

2.建设单位概况。

重庆市南川区博顺置业有限公司。成立时间：2018年6月8日；公司类型：有限责任公司（法人独资）；统一社会信用代码：91500119MA5YY72D0Y；注册地址：重庆市南川区西城街道办事处渝南大道10号传媒中心14楼；注册资本：肆亿柒仟玖佰肆拾叁万捌仟柒佰元整；法定代表人：汪克亮；经营范围：许可项目：高危险性体育运动（游泳）；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：养生保健服务

（非医疗）；健身休闲活动；房地产开发；房屋租赁；物业管理；销售：建筑装饰材料（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3.监理单位概况。

重庆联盛建设项目管理有限公司。成立日期：2003年5月23日；公司类型：有限责任公司；统一社会信用代码：91500000750063828B；注册地址：重庆市两江新区云柏路2层9号；注册资本：壹仟万元整；法定代表人：邓泽君；经营范围：许可项目：工程造价咨询业务，单建式人防工程监理，水利工程建设监理，水运工程监理，公路工程监理，地质灾害治理工程监理，文物保护工程监理，建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：工程监理综合资质；设备监理资质；信息系统工程监理；公益性质项目建设管理代理甲级；工程招标代理甲级；工程咨询甲级；建筑工程专项检测类；工程建设技术咨询；建设项目管理技术研究及计算机软件开发；中央投资项目招标代理甲级；城市园林路绿化工程监理乙级；政府采购代理机构乙级（以上经营范围凭资质证执业）；企业管理咨询；企业形象策划，招投标代理服务，工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

4.施工总承包单位概况。

重庆市南鸿建筑工程有限责任公司。成立日期：2010年4月22日；公司类型：有限责任公司（法人独资）；统一社会信用代码：91500119554063978Y；注册地址：重庆市南川区永隆路51号；注册资本：叁亿元整；法定代表人：陈立盛；经营范围：许可项目：城乡基础设施建设，建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：建筑工程机械与设备租赁，机械电气设备销售，智能输配电及控制设备销售，信息系统集成服务，电子专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5.劳务分包单位概况。

重庆吉凌建筑劳务有限公司。成立日期：2020年8月25日；

营业期限：2020年8月25日至永久；公司类型：有限责任公司；统一社会信用代码：91500231MA613WAQ96；注册地址：重庆市南川区南城街道办事处钟楼街18号名润时代广场裙楼2-169；注册资本：壹仟万元整；法定代表人：赵龙泉；经营范围：许可项目：建筑劳务分包，各类工程建设活动，施工专业作业，电力设施承装、承修、承试，消防设施工程施工，建筑智能化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：对外承包工程，园林绿化工程施工，体育场地设施工程

施工，土石方工程施工，金属门窗工程施工，城市公园管理，城市绿化管理，森林公园管理，森林经营和管护，规划设计管理，环境应急治理服务，污水处理及其再生利用，信息系统集成服务，园艺产品种植，花卉种植，机械设备租赁，机械设备销售，礼品花卉销售，体育用品及器材批发，服装服饰批发，五金产品批发，日用百货销售，金属材料销售，建筑材料销售，金属制品销售，办公设备销售，仪器仪表销售，消防器材销售，劳动保护用品销售，针纺织品销售，建筑装饰材料销售，交通及公共管理用标牌销售，塑料制品销售，照明器具销售，广告设计、代理，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。建筑业企业资质证书编号：D350196361,有限期至2025年10月11日，资质类别及等级：施工劳务不分等级；模板脚手架专业承包不分等级；安全生产许可证编号：（渝）JZ安许证字〔2020〕014834，许可范围：建筑施工，有效期至2027年5月9日。

（二）合同签订情况

1.2019年6月3日，重庆市南川区博顺置业有限公司与重庆市南鸿建筑工程有限责任公司、四川国恒建筑设计有限公司签订了《南川区百货公司片区安居工程一期设计施工总承包合同》该合同约定工程承包范围：包括本工程的设计、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作，工期

为780天。

2.2020年5月11日，重庆市南川区博顺置业有限公司与重庆联盛建设项目管理有限公司签订了《建设工程委托监理合同》，该合同涉及南川区百货公司片区安居工程、南川区六角楼地块安居工程2个项目，约定监理范围包括：工程涉及的所有建设项目的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段及缺陷修复期阶段等全过程监理服务。

3.2020年11月30日，重庆市南鸿建筑工程有限责任公司与重庆吉凌建筑劳务有限公司签订了《南川区百货公司片区安居工程一期基础及主体劳务分包合同》，合同约定劳务分包范围为该工程的基础、主体部分工程，工期为545天。

（三）事故发生经过

2024年8月23日上午7时许，重庆吉凌建筑劳务有限公司杂工班班组长曾**安排本班组组员张**、胡**、赵**到2#地块1号楼，用1#塔吊将3楼商业平台上的丝杆吊运至底楼。7时10分许，曾**安排起重信号司索工杨**到3楼对丝杆进行挂钩、起吊，赵**协助，张**、胡**、曾**在底楼接。7时40分许，当第三捆丝杆吊运至离地1.8米左右时，曾**用对讲机喊停了塔吊，同时自己走到吊运丝杆的下方弯腰在地上垫垫木。此时捆绑丝杆的钢丝绳吊索突然断裂，散落的丝杆将曾**砸伤。后经南川区人民医院抢救无效于9时许死亡。

（四）事故现场情况

事故现场位于南川区百货公司片区安居工程一期2#地块1号楼西南面第二个门面底楼，3楼商业平台距地面约11.1m，正对该门面右侧散落一堆长短不一的丝杆，长度约1m−1.3m，重量约为200kg，靠近楼房一侧的丝杆下方有一滩约0.2㎡血迹，捆绑丝杆的钢丝绳吊索已锈蚀，且表面存在断丝，断口处钢丝出现扭曲，且向外伸展。

勘验现场时，死者曾**遗体已被送至南川殡仪馆，后经调查询问曾**同班组作业人员，曾**被掉落的丝杆砸中后，双膝跪地，右手手掌撑地，左手放在地面丝杆上，头上佩戴的安全帽右前部被打坏，头部低垂，背部压有丝杆，头部、耳朵、鼻子、嘴巴等部位有血渗出。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死者基本情况

曾**，男，1969年3月29日出生，居民身份证号码：5123**********3212，户籍地重庆市**区**镇**村*组，工作单位重庆吉凌建筑劳务有限公司，合同签订时间2021年10月23日，2024年8月23日死亡。

2.直接经济损失情况

本次事故的直接经济损失主要为丧葬及善后赔偿费用149万元。