

广西美亚宝铝业有限公司(田阳)“11•16”死亡事故调查报告

2018-01-19 17:11 来源：县安监局 作者：县安监局

广西美亚宝铝业有限公司(田阳)

“11·16”死亡事故调查报告

2017年11月16日17时20分左右，广西美亚宝铝业有限公司在生产车间吊运铝型材料框作业中发生一起三轮板式推车轮子焊接处断裂脱落,料框压人事故，造成1名工人经抢救无效死亡。

事故发生后，县人民政府高度重视。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定和事故调查序，成立了由县安监局牵头，县公安局、监察局、经贸局、检察院、头塘镇人民政府等单位组成的事故调查组，调查组按照“四不放过”和“依法依求是、注重实效、公平公正”的原则，开展事故调查取证工作，经现场勘察，查阅相关资料台账，询问在场人员及相关工作人员、技术分析等，现清事故经过、原因，认定了事故性质及责任，并对事故负有责任的相关责任人及责任单位、事故防范措施提出建议。现将事故调查情况形成如下报

一、事故概况

(一) 事故单位:广西美亚宝铝业有限公司

(二) 事发时间：2017年11月16日17时20分左右。

(三) 死亡时间：2017年11月16日18时左右。

(四) 死亡情况：死亡1人，死者吝**, 女, 汉族，1983年9月生，住址：广西那坡县龙合乡德合村巴伞屯1号，农民，死前系公司挤压工工人，码：61052119830926****。

(五) 直接经济损失：约100万元。

二、广西美亚宝铝业有限公司基本情况

单位名称：广西美亚宝铝业有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司地址：广西百色新山铝产业示范园

营业执照统一社会信用代码：91451021MA5KA8J60K

法定代表人：梁**

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2015年12月04日

三、事故主要经过

事故调查组调查核实：2017年11月16日下午17时20分左右，在广西美亚宝铝业有限公司生产车间里，挤压班组一共4人一起上班，因为没有装的空框，班长莫**就安排李**、凌**、吝**一起4人去另一个车间搬铝料框，清出空的料框用于装载新挤压出来的铝成品材料。当时，班长莫**操把三个装满铝型材的料框逐一吊装在一个三轮的板式推车上面，装好了准备推往前面10米处用吊机吊往车间的另一边清框。前直吝**、机手李**和已经把各自所在位置的料框吊带解开，吊车操作员莫**叫全部人员走开，李**和凌**走开到安全的地方，这时整个车子往一边歪斜，车上的铝型材着车歪的方向倾斜并倒塌，前直吝**还没有来得及躲开，三框料倒向吝**这边，把吝**整个人压倒在地。班长莫**、机手李**、后直凌**马上用吊吝**的料框吊起来并把她抱出来平放在安全地带。凌**跑出车间门口叫另一个班的机手黄**打电话给车间主任谢**，谢主任立马赶到现场，看到事性马上向公司领导汇报并向120求救，公司领导赶到出事现场立刻通知园区的领导，一起到现场组织施救。120急救17时45分左右到达现场，受害人员抢救无效死亡。

事故发生后，县人民政府分管安全的邓明剑副县长立即组织县安监局、公安局、检察院、监察局，经贸局、社保局、司法局、总工会、头塘镇等单位领导及工作人员赶往事故现场进行处置，组织事故调查和善后处理工作。在县工作组的协调下，广西美亚宝铝业有限公司与死者家属双方达赔偿协议,于2017年11月17日将死者运回那坡县老家安葬，家属情绪稳定。

四、事故现场勘察情况

经事故调查组在现场勘察，一个三轮的板式推车，其中有一个轮子的焊接处发生断裂，造成轮子脱落，还有倾斜倒下的三框铝料（后附照片）测量核实，三框铝料总重量约2.5吨，总高度约2.4米。

五、事故原因

（一）直接原因

员工违规操作，未按照公司制定的铝料框吊装操作规程，直接把三框铝料框装在三轮板式推车上（公司规定三轮板式推车只能一次装运一个超重超高致使三轮板式推车轮子发生断裂脱落，铝料框倾倒，是造成本次事故的直接原因。

（二）间接原因

1、员工安全意识淡薄，明知道三轮板式推车装三框铝料超重超高，但仍心存侥幸，冒险作业，这是造成本次事故的间接原因之一。

2、现场管理人员安全管理不到位，没有及时发现员工违规操作等违规行为，是造成本次事故的间接原因之一。

3、广西美亚宝铝业有限公司聘用的安全生产负责人和管理人员无证上岗，培训工作落实不到位是造成本次事故的间接原因之一。

六、事故性质

经事故调查组调查认定，该事故是安全生产管理不到位，员工安全意识淡薄，违规操作发生的一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定及处理建议

1、吝**，安全意识淡薄，冒险作业，鉴于其在本次事故中死亡，建议不再追究其任何责任。

2、莫**，作为当班班长，违规操作，没有按公司的规定进行吊装作业，对事故的发生负有直接责任，建议广西美亚宝铝业有限公司按公司定对其进行处理。

3、吴**，作为车间主任和公司安全管理人员，无证上岗，安全管理不到位，对员工违规作业未能及时发现并给予制止，对事故的发生负有主任，建议广西美亚宝铝业有限公司按公司的相关规定对其进行处理。

4、吴**，作为公司经理，是公司安全生产第一责任人，未认真履行职责，无证上岗，对事故的发生负主要领导责任，建议广西美亚宝铝业有公司的相关规定对其进行处理。

5、广西美亚宝铝业有限公司，企业的安全生产主体责任落实不到位，对事故的发生负有责任，建议由县安监局依照《生产安全事故报告和调查处及《<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》的有关规定对该公司进行处罚。

八、防范措施

为了避免类似事件的再次发生，提出如下防范建议：

1、严格落实企业安全主体责任及安全生产“五落实五到位”，将安全生产责任落实每个岗位，增强企业员工全员安全意识及责任意识。

2、企业要严格按照“全覆盖、零容忍”的要求全面开展安全生产隐患大排查活动，对排查出来的隐患和问题要采取有效措施进行整改，消除安杜绝安全事故的发生。

3、加强现场监督管理，要做好车间危险点分析和安全措施的落实，严格按规程规范要求操作。危险作业场所施工要指派专人在现场指挥监“三违”现象的发生。

4、认真吸取此次事故教训，严格落实员工“三级”教育，强化员工安全技术培训教育，提高员工安全意识和自我保护意识，严禁未经安全生产训合格的从业人员上岗作业。

广西美亚宝铝业有限公司“11.16”死亡事故参加调查人员名单

姓名	单位	职务	签字	备 注
李忠吉	县安监局	局长		
黄 璟	县公安局	副局长		
陆文学	县安监局	副局长		
梁绍宏	县监察局	副局长		
何炳立	县经贸局	股长		
罗 岩	县安监局	办公室主任		
黄仲伟	头塘政府	副镇长		
黄忠海	县安监局	执法监察大队大队长		
黄尚新	县安监局	执法监察大队副大队长		
梁 颖	县安监局	执法监察大队副大队长		

src="./W020200224566296490360.jpg"src="./W020200224566296897620.jpg"

地址：广西百色市田阳区田州镇解放中路42号　邮编：533600

桂公网安备45102102000105号

桂ICP备17007357号　　网站标识码 ：4510210001

