# 平桂望高赞庆公司“8•14”高处坠落 事故调查报告

2025-12-30 16:26 来源：平桂区人民政府


平桂望高赞庆公司“8·14”高处坠落

事故调查报告

2025年8月14日，位于贺州市平桂区望高镇的贺州新能源智慧路灯项目工地内发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区安例》等有关法律法规规定，平桂区人民政府于2025年8月19日批准成立了平桂望高赞庆公司“8·14”事故调查组（以下简称“事故调查组”），局、区应急管理局、区住建局、区自然资源局、市公安局平桂分局、区总工会、区生态环境局和望高镇人民政府派员参加，全面负责事故调查工作请平桂区纪委监委机关派员参与事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理意见，以及加强和改进工作议。

## 一、基本情况

### （一）项目基本情况

1. 2025年4月20日，贺州赞庆新能源科技有限公司（以下简称“贺州赞庆公司”）将5千个路灯基础工程发包给衢州致力建筑工程有限公司（“致力公司”）进行施工。

致力公司成立了两家分公司，并以分公司名义签订建设工程施工合同并参与项目施工。分公司名称分别为：衢州致力建筑工程有限公司怀（以下简称“致力怀集公司”）和衢州致力建筑工程有限公司肇庆分公司（以下简称“致力肇庆公司”）。致力公司实际负责人郑**对成立分公情。因致力怀集公司、致力肇庆公司不具备独立的法人企业，故应当认定致力公司为项目主体施工单位。

双方签订了建设工程施工合同，工程名称为贺州新能源智慧路灯（以下简称“赞庆路灯项目”）。致力公司于7月21日进入罗希村工地施工。

2. 2025年5月17日，贺州赞庆公司与福建易成工程管理有限公司（以下简称“易成公司”）签订了建设工程监理合同，由易成公司对路灯项理。

3. 2025年8月4日，致力公司袁**与自然人郑**达成口头协议，将平桂区望高镇罗希村罗古自然村部分路灯基础工程交由郑**组建的施工队工。

### （二）事故相关单位、人员基本情况

1. 建设单位贺州赞庆公司基本情况

(1)赞庆路灯项目建设单位为贺州赞庆公司。贺州赞庆公司营业执照统一社会信用代码91451102MAE83TU49C,住所为贺州市八步区信都镇梧八科技企业楼1007号，法定代表人为韩*。调查组经查询该公司注册信息，贺州赞庆公司另一名股东为安徽省赞庆新能源有限公司（9 91340181MAD2GRGJ0E）。

(2)贺州赞庆公司住所情况

2025年9月15日，区应急局向贺州赞庆公司邮寄了《询问通知书》，因收件地址查无此单位被退回。2025年10月10日，事故调查组人员到达镇的广西东融先行示范区科技企业孵化楼1007号进行现场核查，发现该室没有办公痕迹。经向广西东融先行示范区工作人员了解，贺州赞庆公司从址办公。2025年11月25日，区应急局向安徽省赞庆新能源有限公司邮寄了《询问通知书》，因收件地址查无此单位被退回。

(3)贺州赞庆公司主要负责人情况

①韩*（公民身份号码342101******124263）。事故调查期间，调查组人员多次拨打贺州赞庆公司法定代表人为韩*电话，韩*均不接听。经州赞庆公司和安徽省赞庆新能源有限公司，均无法联系到韩*。

②高**（公民身份号码341223******201717）。2024年12月1日，贺州赞庆公司授权高**为贺州市新能源业务指定授权人，代理贺州赞庆公市政府对接、签订合同业务洽谈事宜。

经询问，贺州赞庆公司技术员刘**、易成公司总监理工程师林**、致力公司袁**在询问笔录中指认高**为赞庆路灯项目负责人。

易成公司在赞庆路灯项目的第一次工地例会中，会议签到表显示高**为贺州赞庆公司人员。事故发生后，易成公司首先向高**报告。

高**本人在询问笔录中承认，其本人是贺州赞庆公司的副总经理，是由他代表贺州赞庆公司与致力公司签订的建设工程施工合同。

综上，事故调查组认定韩*为贺州赞庆公司主要负责人，认定高**为贺州赞庆公司赞庆路灯项目主要负责人。

(4)经查，赞庆路灯项目未经任何部门的审批，属于非法建设、非法发包项目。

(5)贺州赞庆公司安全管理情况。贺州赞庆公司未制定本单位安全生产规章制度，未建立全员安全生产责任制，未设置安全生产管理机构或配产管理人员。贺州赞庆公司未与承包单位签订安全生产管理协议、未对承包单位的安全生产统一协调、管理。

(6)调查组人员在事故调查期间要求贺州赞庆公司人员高**、张*、刘**通知韩*配合事故调查工作，以上人员均未按要求落实和回复。事故调无法联系到韩*。

综上，事故调查组认定贺州赞庆公司及其相关人员拒不配合事故调查；贺州赞庆公司的违法行为与事故的发生存在因果关系，应当追究贺州及其负责人的行政责任或刑事责任。

**2.监理单位易成公司基本情况**

(1)易成公司营业执照统一社会信用代码91350800674017538K，住所为厦门市湖里区高林中路503号1301单元，类型为法人商事主体有限责任然人投资或控股），法定代表人为林**。工程监理资质证书编号E135002561-4/1，有效期至2029年03月28日，资质为工程监理综合资质。

(2)赞庆路灯项目中，易成公司成立了监理机构：总监理工程师林**，专业监理工程师黄**、袁**。易成公司还提供了如下资料：施工单位资料、施工方案报审资料、监理会议纪要、监理日志、监理通知单、微信施工群聊天记录。

(3)事故发生当天，仅有专业监理工程师黄**在现场执业。总监理工程师林**已于2025年8月11日离开贺州。

**3.施工单位致力公司基本情况**

(1)致力公司营业执照统一社会信用代码91330800MA29U4WU23(1/1),住所为浙江省衢州市开化县华埠镇银辉路12号，类型为有限责任公司（自或控股），法定代表人为黄*。致力公司的《建筑业企业资质证书》编号为D233237546，资质类别及等级为：市政公用工程总承包二级、建筑装修专业承包二级、建筑工程施工总承包二级。致力公司的《安全生产许可证》编号为（浙）JZ安许证字[2019]089016，许可范围建筑施工，有效期自月9日至2027年11月3日。经查，致力公司实际负责人为郑**。

(2)在赞庆路灯项目中，致力公司成立了两家分公司，并以分公司名义签订建设工程施工合同并参与项目施工。分公司名称分别为：衢州致力有限公司怀集分公司（以下简称“致力怀集公司”）和衢州致力建筑工程有限公司肇庆分公司（以下简称“致力肇庆公司”）。致力公司实际负责成立分公司情况知情。

(3)致力公司安全管理情况。经查，致力公司在赞庆路灯项目中，未建立本单位岗位安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，未制定安全制度和操作规程；未对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查并如实记录；未按规定设立安全生产管理机构，未配备专职安全生产管理人员；安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明并双方签字；未向作业人员提供安全防护用具并书面告知危险岗位的操作规程和违章害；未对管理人员和作业人员进行安全生产教育培训。事故调查组认定，致力公司在实施赞庆路灯项目工程施工中，不具备安全生产条件。

**4.赞庆路灯项目施工工地管理人员袁雨华基本情况**

袁**，男，汉族，49岁，居民身份证号码362502******173855，住址：江西省抚州市临川区人。袁**无工作单位，其本人未取得任何有关项安全生产管理的资格证书。

易成公司提供的施工单位资质、施工方案、土方开挖回填方案等报审表显示，致力公司在赞庆路灯项目中的负责人为袁**；易成公司提供的单、监理例会记录中的签名为袁**；易成公司和施工班组提供的微信聊天记录均证实袁**为致力公司在赞庆路灯项目中的负责人。

袁**在事故调查中承认，其本人会同他人挂靠使用致力公司资质及相关营业执照承揽赞庆路灯项目工程并进行施工。

**5.致力公司施工班组情况**

郑*，男，汉族，54岁，自由职业，公民身份号码342723******042855，住址安徽省歙县深渡镇人。郑**未取得任何有关项目管理和安全生资格证书。

2025年8月4日，袁**与郑**达成口头协议，将赞庆路灯项目罗古自然村路段的基础工程交由郑建文施工。之后，郑**组织占**、吴**、江*场施工。

郑**施工班组进场施工未经过安全生产教育培训、未接受安全技术交底；安全绳等安全防护用具缺失。

**（三）现场勘查和调查情况**

1.事故发生在贺州市平桂区望高镇罗希村罗古自然村山仔脚村道旁。

2.8月14日当天，郑**施工班组在罗古自然村沿着村道挖了6个基坑（长、宽均为2.5米，深度不一）。事故发生基坑深度为3.3米。因雨天，周边泥土湿滑。

3.2025年8月14日11时30分，易成公司专业监理工程师黄**在微信的望高镇施工群发出信息：受台风影响，本日-8月16日前，请施工单位不基础为好。袁**回复收到，但其未采取措施停止施工。

4.事故现场图片



**二、事故发生经过、救援及伤亡损失情况**

**（一）事故发生经过及救援情况**

2025年8月14日早上，郑**安排挖机在望高镇罗希村罗古自然村山仔脚村道旁挖基坑，同时安排作业人员占**跟随挖机测量基坑标高，安排吴**两人对挖好的基坑搭建围护。14时许，郑**沿道路边继续挖了3个基坑，便通知袁**和监理人员进来验收。验收过后，郑**仍然安排吴**、江**对午挖好的基坑搭建围护，郑**本人则驾驶摩托车在附近对施工情况进行拍照。17时左右，江**在搭建第三个基坑围栏过程中，因基坑周围湿滑，不3.3米深度的基坑内。吴**发现后立即下到基坑内想扶江**起来，但江**已经没有反应。吴**立即将情况电话告知郑**。郑**和占**赶到现场后，和起将江**拉出基坑，并用三轮摩托车将其送往望高卫生院。18时30分，江**在望高卫生院抢救无效死亡，死亡原因为：呼吸、心跳骤停（具体不详内出血。

**（二）事故造成人员伤亡和直接经济损失情况**

死者江**，男，64岁，身份证号码342700******230616，住址安徽省黄山市徽州区潜口镇人。

事故发生后，事故责任单位未与死者家属达成赔偿协议。事故调查组认定这起事故造成直接经济损失120万元。

**三、事故原因分析和事故性质**

**（一）事故直接原因**

江**在临近深基坑危险区域作业时，没有佩戴安全绳等安全防护用具，因地面湿滑跌落深基坑致死，这是事故发生的直接原因。

**（二）事故间接原因分析**

1.贺州赞庆公司未履行路灯项目工程建设单位主体责任，主要有：(1)赞庆公司路灯项目工程未经任何部门的审批，违法组织相关单位进场施制定本单位安全生产规章制度，未建立全员安全生产责任制，未设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员，项目安全管理缺失。(3)未与承包安全生产管理协议、未对承包单位的安全生产统一协调、管理，对施工单位、监理单位的指导、检查、督促管理缺失。

2.施工单位致力公司安全生产主体责任严重缺失，主要有：(1)允许他人以本公司的名义承揽贺州赞庆公司路灯项目，参与订立合同、从事动。(2)未对新进场作业人员进行安全生产教育培训；未向作业人员提供安全防护用具并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。(3)违规将工程分包给不具备资质的自然人郑**。(4)在不具备安全生产条件下冒险组织人员施工。

3.监理单位安全生产主体责任不落实，主要有：(1)2025年8月11日至8月14日期间，仅有1名专业监理工程师到场执业，不满足监理工作要求施工单位致力公司是否具备安全生产条件进行监督检查，在致力公司未建立安全生产管理体系、未配备安全生产管理人员的情况下，允许其进场施按规定进行巡视，对施工班组冒险组织人员违章作业未及时纠正、制止。

**（三）事故性质**

经调查组认定，这是一起建设项目未经核准、违法发包转包、在不具备安全生产条件下进行施工并造成作业人员死亡的一般生产安全责任事故

**四、对事故责任单位和责任人员的处理建议**

**（一）建议移送司法机关处理的人员**

1.韩*，贺州赞庆公司法定代表人，拒绝接受事故调查、拒绝提供有关情况和资料；未履行主要负责人安全生产管理职责，未按规定督促、检位的安全生产工作；未按规定对承包单位致力公司的安全生产工作统一协调、管理，没有进行安全检查，对事故的发生负有责任。

2.袁**，违法使用致力公司资质及相关营业执照承揽贺州赞庆路灯项目工程并进行施工；在不具备安全生产条件下冒险组织人员施工，对事生负有责任。

3.郑**，在不具备安全生产条件下违章指挥并冒险组织人员施工，对事故的发生负有责任。

**（二）对事故责任人员的处理建议**

1.高**，赞庆路灯项目中建设单位负责人，未履行安全生产管理职责，未按规定督促、检查本单位的安全生产工作；未按规定对承包单位致安全生产工作统一协调、管理，没有进行安全检查，对事故的发生负有责任。建议由平桂区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予行

2.郑**，致力公司实际负责人，是本单位安全生产第一责任人，未履行安全生产管理职责，未按规定对从业人员进行安全教育培训；未按规检查本单位的安全生产工作，对事故的发生负有责任。建议由平桂区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予行政处罚。

3.林**，易成公司授权委托的项目总监理工程师，对督促施工单位落实整改不严；未采取有效措施纠正和制止违章行为；未向建设单位及主告，建议由平桂区住房和城乡建设局对其调查处理。

**（三）对事故责任单位的处理建议**

1.贺州赞庆新能源科技有限公司，对事故发生负有责任。鉴于该单位拒不配合事故调查，情节严重，且该项目未经批准或备案，建议由平桂理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予从重行政处罚。对贺州赞庆新能源科技有限公司赞庆路灯项目未经核准的违法行为，建议由平桂区发依法对其调查处理。对贺州赞庆新能源科技有限公司是否存在违法占用耕地、造成生态破坏、骗取资金等其他违法行为，建议由自然资源局、生态公安分局依据职责对其调查处理。

2.衢州致力建筑工程有限公司，对事故发生负有责任，建议由平桂区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予行政处罚。对衢州工程有限公司允许袁**使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程的违法行为，建议由平桂区住房和城乡建设局对其调查处理。

3.福建易成工程管理有限公司在贺州赞庆路灯项目工程建设中的违法行为，建议由平桂区住房和城乡建设局依法对其调查处理。

**五、整改防范措施建议**

（一）贺州赞庆新能源科技有限公司要立即停止在建的赞庆路灯项目工程建设，并采取有效安全防范措施，预防发生事故。建设项目按规定部门的批准后方可恢复建设。

（二）衢州致力建筑工程有限公司，福建易成工程管理有限公司应立即开展全面的安全生产大检查，排查和整改事故隐患。要认真组织学习民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，建立健全各项安全生产管理制度及操作规程，按照规定配备安全生产管理人员全生产。

（三）发改、住建、自然资源、生态环境等部门及望高政府，要针对事故暴露出的各类突出问题，逐一研究和落实防范措施，及时向各自管的企业进行通报。同时要进一步加大对建筑施工领域违法行为的打击力度，推动项目责任单位依法落实质量安全主体责任。要严厉打击工程施工建”、违法施工发包和承包、关键岗位人员不到岗履职、不落实隐患排查治理等规定的行为。

平桂望高赞庆公司“8·14”高处坠落

事故调查组

2025年12月11日

网站地图　主办单位：中共贺州市平桂区委员会、贺州市平桂区人民政府

承办单位：贺州市平桂区人民政府办公室 电话：0774-8836688

地址：贺州市平桂区平桂大道1号

桂公网安备 45110202000053号　桂ICP备20003040号　网站标识码 4511000013