该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示,请访问并下载：
https://www.jisupdfeditor.com/

苍梧县旺甫镇“9.26” 一般事故调查报告

2020 年 9 月 26 日 9 时许，在我县旺甫镇广西兴怡置业有限公司旺甫商业新城内区域(木拱山）碎石场发生了一起安全事故，事故导致 1 人头部受重伤。

依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，该事故发生在生产经营单位的生产经营过程中，涉嫌是一起生产安全事故。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，经苍梧县人民政府批准，成立苍梧县旺甫镇“9.26”一般事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县委常委、常务副县长孙本旭同志任组长，县应急 局、县司法局、县公安局、县住建局等有关部门组成事故调查组，全 面负责事故调查工作，按照科学严谨、实事求是、依法依规、注重实 效和“四不放过”的原则，对事故展开调查处理。

一、事故基本情况

（一）工程基本情况

广西兴怡置业有限公司旺甫商业新城内区域(木拱山）碎石场属伍XX个人所有，2020 年 8 月 8 日,发包方伍XX与承包方刘 XX 签订了《石料加工承包合同》和《安全生产协议》，《石料加工承包合同》第一条加工承包内容为：片石破碎加工。

伍XX，男，汉族，41 岁，住址广西苍梧县XX镇XX村XX组。

刘XX，男，汉族，38 岁，住址广西梧州市龙圩区XX镇XX村

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示,请访问并下载：
https://www.jisupdfeditor.com/

XX组 。

（二）事故受伤人员及劳务情况：麦XX，男、汉族、50 岁，住址广西梧州市蝶山区XX路XX号。经由麦XX朋友徐XX介绍给刘XX，于 2020 年 8 月 26 日刘XX对麦XX进行了碎石机操作和注意事项培训后，便安排麦XX在其承包 的碎石场工地从事碎石机电焊工作。

（三）现场勘验情况

因事故发生现场已经缺失，事故调查人员到事故现场只对碎石机周边及内部结构、事故发生碎石机仓进行勘验。

二、事故经过及抢险救援情况

（一）事故经过

2020 年 9 月 26 日上午约 9 点左右，广西兴怡置业有限公司旺甫商业新城内区域(木拱山）工地，碎石机转锤因石头卡住无法运转机械自行停止工作，需要人工清理卡住碎石机转锤的石块，现场作业人员麦XX自行钻入碎石机仓内用钢缆绑石头固定，等待 钩机拉紧钢缆，石头在钩机起拉过程中发生破裂，破裂石块打击 麦XX左边头部，麦XX被石块打击后便自行爬出机仓并下到地 面，现场人员对其进行了简单止血后，现场工作人员潘XX打 120 电话，120 救护车将受伤人员麦XX送往梧州市桂东人民医院进 行救治。

（二）事故接报与处置情况

2020 年 11 月 5 日，县应急管理局接到受伤人员麦XX家属来

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示,请访问并下载：
https://www.jisupdfeditor.com/

访，报告了事故情况，并要求协调解决受伤人员赔偿问题。

2020 年 11 月 6 日，县应急管理局派出执法人员到事故发生地进行了查验、核实，初步认为涉嫌发生安全生产事故。并及时向县主要领导进行了汇报，建议县人民政府成立事故调查组，对事故开展调查。

（三）其他相关情况

经县应急管理局组织伍XX、刘XX与受伤人员家属多次协商，因赔偿金额差距太大而没有达成协商。

三、事故的原因和性质

事故调查组依法对事故现场进行了认真勘验调查，并查阅了有关资料，对事故涉及的相关人员进行了询问。结合现场有关材料证明，查明了事故原因及性质。

（一） 事故直接原因 麦XX，个人安全意识淡薄，没有对潜的人身伤害事故隐患进行辨识并加以防范，违规自行钻入碎石机运转机仓清理导致 机械故障石块，是事故发生的直接原因。

（二） 事故间接原因

1、刘XX作为碎石加工场承包方与安全生产主要负责人，没有安排人员负责现场安全生产管理工作，没能及时发现并制止作业人员违章作业行为，是事故发生的间接原因。

2、伍XX作为碎石场所有人与碎石加工发包方，没有督促与检查承包碎石加工方安全生产管理工作，导致承包方安全生产管理缺失，

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示,请访问并下载：
https://www.jisupdfeditor.com/

是事故发生的间接原因。

（三） 事故的性质

鉴于上述原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，调查组认定，这是一起因安全生产意识淡薄违章操作而造成的安全生产责任事故。

四、事故责任分析及处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列单位应当承担的相应责任，并提出如下处理建议：

1. 刘XX作为碎石加工场承包方与安全生产主要负责人，没有 安排人员负责现场安全生产管理工作，没能及时发现并制止作业人员 违章作业行为导致事故发生，建议由县应急管理局按照《中华人民安 全生产法》第九十一条第一款规定责令碎石场停产整顿并对碎石加工 场进行安全生产执法检查，如有违反《中华人民安全生产法》行为按 规定进行立案处罚。

2.伍XX作为碎石场所有人与碎石加工发包方，没有督促与检查 承包碎石加工方安全生产管理工作，导致承包方安全生产管理缺失导 致事故发生，建议县住建局对其进行安全生产诫勉约谈，并责成其作 出深刻检讨。

五、事故防范措施

针对此次事故暴露出的个人发包与承包作业安全生产管理存在

问题与漏洞，提出以下事故防范和整改措施：

1、县住建局、自然资源局要加强对各个在建项目进行检查督查，督促企业或个人严格落实安全生产主体责任，加强作业现场安全生产隐患排查治理及时消除事故隐患，杜绝事故再次发生。

2、全县各项新县城建设正进入攻坚阶段，在建项目多；县安委会办公室要在年末生产旺季组织有关行业部门进行专项安全生产检查或明查暗访，确保全县安全生产少出事故、不出事故。

附件：

苍梧县旺甫镇“9.26”一般事故调查组

2021 年 1 月 21 日

附件：



事故现场及碎石机械



事故碎石机仓