单位职责
领导之窗
机构设置
政府信息公开
依申请公开
互动交流
政务服务

安全生产举报系统
应急管理部安全生产举报微信小程序码

兴义市清水河新型共享储能电站项目“10·20”高处坠落事故调查

发布时间： 2026年07月09日　字体： 小 中 大

2023年10月20日上午11时29分左右，贵州能源集团兴义市清水河新型共享储能电站项目4号线程中发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失150余万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第定，市人民政府成立了以市应急管理局局长任组长，市公安局、市能源局、市应急局、市人力资源局、市总工会、清水河镇为成员的兴义市“10·20”事故调查组（以下简称“事故调查组”），组调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题提出了防范措施。现将调查情况报告

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

1. 贵州盘江电力投资有限公司。

该公司成立于2012年12月11日，营业执照统一社会信用代码91**********4。公司类型：司（非自然人投资或控股的法人独资）。法定代表人：郭某志。注册资本：肆亿零壹佰叁拾肆万陆仟圆整。登记机关：贵州省市场监督管理局。登记日期：2021年12月30日。公司住所：贵州省贵阳市信北路黔桂金阳商务办公楼**层*号。营业期限：2012年12月11日至2062年12月10日。经营范围：规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。资；煤焦化投资；房地产开发投资；电力生产，电能购销，电力生产附属的粉煤灰、脱硫石膏、营；煤炭、钢材、建材贸易。

该公司持有兴义市能源局颁发的《贵州能源集团兴义市清水河新型共享储能电站项目》备案码：2307－522301－60－05－9****4；《州发展改革委关于贵州能源集团兴义市清水河新型共220KV送出线路工程项目核准的批复》（州发改发〔2023〕101号）。

2. 贵州壬壬建设工程有限公司。

该公司成立于2016年09月09日，营业执照统一社会信用代码 91**********3。公司类型：司（自然人投资或控股）。法定代表人：宋某伟。注册资本：伍仟万圆整。登记机关：贵阳市观山湖管理局。登记日期：2020年08月13日。公司住所：贵州省贵阳市观山湖区诚信路东侧群升千禧广场**层*号。营业期限：长期。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定可（审批）的，市场主体自主选择经营。建筑工程、市政工程、钢结构工程、防腐保温工程、土石方砂石生产、加工除外）、机电安装工程、电力工程、地基基础工程、通信工程、网络工程、城市及程、环保工程；脚手架、管件的安装；综合布线；建筑工程劳务分包；销售：建筑材料；货物进出家限制或禁止的除外）；工程项目管理；企业管理；商务信息咨询（不含投融资理财、投融资理财工程技术服务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

3. 贵州省煤矿设计研究院有限公司。

该公司成立于2003年04月29日，营业执照统一社会信用代码 91**********9。公司类型公司（非自然人投资或控股的法人独资）。法定代表人：韩某理。注册资本：壹亿圆整。登记机关：监督管理局。登记日期：2023年09月05日。公司住所：贵州省贵阳市花溪区大水沟。经营范围：国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关

(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。煤炭
政、电力、化工石油、天然气等行业的工程设计、工程咨询、工程监理、安全评价、项目管理及
目总承包、施工及配套设备的采购、制造、销售、安装；工程勘察(专业类岩土工程甲级、劳务类
和环境工程设计、咨询、治理；环境影响评价；工程造价咨询；地质灾害危险性评估、地质灾害
雷工程专业设计、施工；计算机软、硬件设备、矿山专用设备及集成设备的研发、制造、销售、
询及技术服务；网络工程的设计、建设及技术服务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方
工程监理资质证书，证书编号是E352*****6。

（二）项目建设基本情况

工程名称：贵州能源集团兴义市清水河新型共享储能电站项目。工程地点：贵州省兴义市清水
建设内容：由220KV清水河储能电站新建一回220KV线路至兴义电厂220KV升压站，线路采用双回
1.95KM，其中架空路径长度约1.6KM，电缆路径长约0.35KM。总投资1159万元。

2023年9月28日，贵州盘江电投发电有限公司（以下简称“建设单位”）与贵州壬壬建设工
（以下简称“施工单位”）签订《贵州能源集团兴义市清水河新型共享储能电站项目线路工程施工
同编号：RR－XYCN－LW－**2。建设单位将兴义市清水河新型共享储能电站项目线路工程项目线路
施工单位实施，合同明确了工程内容、合同价款、合同工期、质量标准、安全管理等双方的权利
日，建设单位与施工单位签订了专门的《安全协议书》，明确了双方的安全管理职责。

2023年8月，贵州盘江电投发电有限公司与贵州煤矿设计研究院有限公司（以下简称“监理单
《建设工程监理合同》，合同编号：GMYXG－2023－C**4。合同约定了监理单位包括工程质量监督
监督管理等监理内容及各项权利和义务。

（三）事故当事人基本情况

谭某，男，身份证号码：513**********8，家庭住址，四川省巴中市恩阳区渔溪镇龙门村
贵州能源集团兴义市清水河新型共享储能电站项目施工高处作业人员，在事故中死亡。

二、事故发生经过及应急救援情况

2023年10月20日11时29分左右，贵州能源集团兴义市清水河新型共享储能电站项目在实施4号
过程中，高处作业人员谭某从距地面30米左右高塔身位置准备下塔吃午饭，下塔时不慎坠落地面。
团兴义市清水河新型共享储能电站项目部立即组织救援力量开展现场救援，并拨打120急救电话，
赶到现场将谭某送往兴义市人民医院进行抢救，经抢救无效于2023年10月20日14时左右死亡。

事故发生后，市政府领导立即安排市公安局、市能源局、市应急局、清水河镇组成工作组开展
作，2023年10月21日，事故发生单位与死者家属达成赔偿协议，善后处置工作结束。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

高处作业人员谭某安全意识淡薄，未按高处作业操作规程解除五点式双勾安全带、安全保护绳
护器三重安全保护装置，违反高处作业安全操作规程；项目涉及方主体责任落实不到位，现场管理
全教育培训不到位，对工人违反高空作业操作规程未及时发现和制止，是导致事故发生的直接原因

（二）间接原因

1.贵州盘江电力投资有限公司。主体责任落实不到位，对施工单位和监理单位监督管理不到位
治理不到位，现场安全管理不到位，安全教育培训不到位。

2.贵州壬壬建设工程有限公司。项目现场管理人员履职不到位，对施工人员违反高处作业操作
发现和制止；隐患排查不到位，安全教育培训不到位。

3.贵州省煤矿设计研究院有限公司。对施工单位的监督管理不到位；安全检查和隐患排查不到
人员违反高处作业操作规程未及时发现和制止。

（三）事故性质

经调查认定，兴义市清水河“10·20”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对相关责任人的处理建议

1.谭某，安全意识淡薄，未按高处作业操作规程解除五点式双勾安全带、安全保护绳、防坠落安全保护装置，违反高处作业安全操作规程，对事故的发生负主要责任。鉴于谭某在事故中死亡，任。

2.代某海，贵州盘江电力投资有限公司员工，系贵州能源集团兴义市清水河新型共享储能电人。在该建设项目中履行安全生产管理职责不到位，对从业人员安全教育培训不到位，安全生产监位，对事故的发生负管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款规定，建议急管理局给予林某海罚款2022年工资总收入百分之四十的行政处罚。

3.王某，贵州壬壬建设工程有限公司员工，系贵州能源集团兴义市清水河新型共享储能电站项该建设项目中履行安全管理职责不到位，对从业人员安全教育培训不到位，安全生产监督检查不到的发生负管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款规定，建议由兴义市应予王某罚款2022年工资总收入百分之四十的行政处罚。

4.戴某华，贵州省煤矿设计研究院有限公司员工，系贵州能源集团兴义市清水河新型共享储能监理工程师。对施工单位的安全监督管理不到位、巡视监督检查不到位；督促施工单位履行安全教位，对事故的发生负监督管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款规定，市应急管理局给予戴某华罚款2022年工资收入百分之四十的行政处罚。

（二）对相关单位的处理建议

1.贵州盘江电力投资有限公司。落实安全生产主体责任不到位，对事故的发生负有重要责任。人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款规定，建议由兴义市应急管理局给予贵州盘江电力司罚款31万元人民币的行政处罚。

2.贵州壬壬建设工程有限公司。落实安全生产主体责任不到位，安全生产规章制度落实不到位管理不到位，隐患排查治理不彻底。对事故的发生负重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法十四条第一款规定，建议由兴义市应急管理局给予贵州壬壬建设工程有限公司罚款33万元人民币的

3.贵州省煤矿设计研究院有限公司。对施工单位安全管理、监督管理不到位，对施工现场的事患排查不到位，对事故的发生负重要监管责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四定，建议由兴义市应急管理局给予贵州省煤矿设计研究院有限公司罚款32万元人民币的行政处罚。

五、事故防范及整改措施

贵州盘江电力投资有限公司，贵州壬壬建设工程有限公司员工、贵州省煤矿设计研究院有限公取此次事故教训，结合各自安全生产职能职责，切实履行好企业安全生产主体责任。

（一）加强主体责任落实。建设方要加强对施工单位和监理单位的监督管理，组织施工单位和同对项目施工现场安全隐患进行一次全面排查，发现隐患立即整改，彻底消除事故隐患，确保生产

（二）加强现场管理。项目主体责任单位要认真梳理事故中暴露出的违反操作规程、现场管理患排查治理不到位等突出问题，建立健全安全生产规章制度，严格执行操作规程，理顺施工现场的坚决杜绝违法违规行为发生。

（三）加强安全教育培训。项目主体责任单位要认真制定安全教育培训计划，对安全管理人员进行全面系统的安全教育培训，不断提高从业人员安全防范意识，有效杜绝类似事故再次发生。

（四）加强监督管理。兴义市能源局、清水河镇人民政府要加强对行业领域和属地生产经营单产监督管理，督促生产经营单位认真落实企业安全生产主体责任，强化隐患排查整治，有效防范各事故发生。

兴义市“10·20”事故调查组

2023年11月28日