湖北亿和智能装备有限公司“6·13”
一般触电事故调查报告

2025年6月13日10时40分左右，湖北亿和智能装备有限公司承建的位于灵川镇八里物流产业园内的桂林龙禧门业有限公司涂装设备流水线项目，施工时1名工人不慎触电死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，2025年6月18日，灵川县人民政府批准成立了由县政府办副主任任组长，县住房和城乡建设局局长任常务副组长，县住房和城乡建设局、县应急管理局、县公安局、县科技工信和商贸局、县总工会、县供电局、灵川镇人民政府等有关负责同志为成员的湖北亿和智能装备有限公司“6·13”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作，并邀请县纪委监委机关、县人民检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、照片分析、人员问询等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及事故单位和相关人员的责任，评估应急处置工作，提出事故责任单位和人员的处理意见，提出事故防范及整改措施。

事故调查组调查认定湖北亿和智能装备有限公司“6·13”一般触电事故是一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.项目建设单位：桂林龙禧门业有限公司（原桂林龙影门窗有限公司），成立于2025年5月27日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册地址：广西壮族自治区桂林市灵川县灵川镇民治村委下寺田村（地号：67八里物流产业园内）；公司法定代表人吴伟辉，统一社会信用代码：91450323MAEK84XQ8Q（1-1）。经营范围包括一般经营项目；门窗制造加工；金属门窗工程施工；室内木门窗安装服务；门窗销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售（除依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.施工承包单位：湖北亿和智能装备有限公司，成立于2023年12月11日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册地址：湖北省孝感市孝南区祝站工业园（湖北亿和涂装设备有限公司2幢生产车间）0101；公司法定代表人蒋媚媚，统一社会信用代码：91420902MAD830XX4G。经营范围包括一般项目:机械电气设备制造;涂装设备制造;涂装设备销售；喷枪及类似器具制造；喷枪及类似器具销售；除尘技术装备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属表面处理及

热处理加工；专用设备制造(不含许可类专业设备制造）;机械设备销售；洗涤机械制造；洗涤机械销售;物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；喷涂加工；机械设备研发；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；货物进出口；技术进出口。

（二）合同签订情况

根据灵川县涉及集中式饮用水水源保护区环境风险隐患反馈的“桂林龙影门窗有限公司位于桂林城北水厂饮用水水源保护区二级陆域范围内”问题，要求企业必须在2025年9月30日以前将铁门生产线搬迁至灵川县八里物流产业园。2024年12月19日，桂林龙影门窗有限公司（甲方，现名为桂林龙禧门业有限公司）与湖北亿和智能装备有限公司（乙方）签订了《合同书》，约定搬迁老厂房的铁门生产线及安装新设备到新厂房。《合同书》关于安全的条款如下:

十一、特别约定条款

11.6施工安全：乙方必须严格按照安全生产操作规程组织施工，因不可归责于甲方的原因出现安全事故，由乙方承担相关的责任和费用。乙方接受甲方的安全监督，如因甲方及外单位无关人员擅自闯入施工现场，或其他非乙方的原因造成安全事故，则由责任方负责。

（三）事故发生经过

2025年6月13日上午7点30分左右，湖北亿和智能装备有限公司组装班长支某某及工人唐某某、韦某和秦某某到桂林龙禧门窗有限公司车间准备安装水帘式喷漆房送风过滤棉隔板。唐某某、秦某某两人在脚手架上配合安装送风过滤棉隔板，其中唐某某在脚手架右边，右手抓着喷漆房上方的导轨、左手抓着送风过滤棉隔板，秦某某在脚手架左边负责用电钻机钉钉子固定送风过滤棉隔板，韦某负责在脚手架下方将放在底下的送风过滤棉隔板递给上方两人，支某某负责监督工人施工。9点50分左右，支某某发现少了配件，就独自出去购买。10点30分左右，秦某某蹲下来拿脚手架上的电钻，准备继续钉送风过滤棉隔板，这时他感觉右肩被电了一下，他迅速把压在肩上的送风过滤棉隔板给顶开，回过头时发现唐某某抓着钢轨的手放了下来，人已陷入昏迷，秦某某想把他弄醒就踹了他两下，唐某某整个人瘫软顺势倒了下来，秦某某看到不对就马上扶着唐某某，把他平放在脚手架上，然后秦某某、韦某两人对唐某某进行心肺复苏，并电话报告给了支某某，之后大声呼叫车间附近工人过来帮忙，并安排升降机把唐某某抬下来采取急救措施。

（四）事故现场情况

经调查，事故发生地点是桂林龙禧门业有限公司水帘式喷漆房处，事故所处位置当时有1名工人在下方递送风过滤

棉隔板，2名工人正站在脚手架上配合安装送风过滤棉隔板到喷漆房房顶上。经现场勘察，脚手架作业平台高度为3.5米，事故现场有脚手架、一台电焊机、两个插排、一台电钻机等设备。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡，根据灵川县人民医院出具的《居民死亡殡葬证》，认定死亡原因为电击伤。死者：唐某某，男，33岁，身份证号：45**********，住址：广西兴安县溶江镇司门村委会。

2.直接经济损失情况

参考《工伤保险条例》《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）相关规定，初步预计约180万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

6月13日10点50分左右，湖北亿和智能装备有限公司组装班长支某某拨打120电话，并电话报告事故给了桂林龙禧门业有限公司总经理曹某某、副总经理徐某某。

11点20分左右，灵川县人民医院120救护车及医生赶到现场抢救，12点宣布唐某某抢救无效死亡。

12点灵川镇甘棠派出所110接到报警电话，赶赴现场进行处置。

12点左右，灵川镇政府有关领导及工作人员赶赴现场

进行处置。

13点灵川县应急管理局接到灵川镇政府的事故报告，13点40分左右赶到现场核实。

14点20分左右，灵川县应急管理局电话报告桂林市应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

现场有关人员在事故发生后，立即把插排上的插头拔开，将唐某某从升降平台上抬下来后，放在旁边地面上采取急救措施，11点20分120救护车赶到，医生查看伤者的情况并采取了现场急救措施，抢救约40分钟后，宣布唐某某死亡。

收到事故消息后，灵川镇政府、县公安局、县应急管理局等部门先后赶到现场进行善后协调处置。桂林龙禧门业有限公司、湖北亿和智能装备有限公司代表赶到现场，安抚死者家属，协商善后事宜。

（三）事故应急处置评估

调查组认为，现场施工人员和120医护人员急救措施得当；灵川县公安局和灵川县应急管理局现场勘察及时；灵川镇人民政府指导善后措施得当。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

唐某某在有限空间且潮湿炎热的环境下作业，浑身处于汗湿状态，身体电阻降低，工作地点的作业脚手架上挂接

插排过多且有损坏，除无任何漏电保护措施外，且使用非绝缘材料维修加固的插排插头，插排插头或电源线路在移动过程中造成机械损伤部位与脚手架接触导致漏电。唐某某在作业过程中，左手托举送风过滤棉隔板，右手触摸生产线导轨，漏电电流流经唐基铭身体，左右手间形成电气回路，导致触电身亡。

（二）事故间接原因分析

1. 湖北亿和智能装备有限公司

（1）未按规定与桂林龙禧门业有限公司规范签订安全生产管理协议，未落实自身安全生产管理责任;

（2）未按规定建立健全并落实安全生产全员责任制;

（3）未组织制定并实施涂装设备流水线安装规章制度和操作规程;

（4）未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除施工现场生产安全事故隐患;

（5）未对施工人员进行安全生产教育和培训，无法保证施工人员具备必要的安全生产知识。

（6）未按照《安全生产许可证条例》第二条[1]和《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二条[2]的规定取得建筑施工企业安全生产许可证。

2.桂林龙禧门业有限公司

将涂装设备流水线安装项目发包给不具备安全生产条件的施工承包单位湖北亿和智能装备有限公司，并未按规定对施工承包单位湖北亿和智能装备有限公司的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）湖北亿和智能装备有限公司存在未按规定规范签订安全生产管理协议，未落实双方安全生产管理责任，未按规定建立健全并落实安全生产全员责任制，未组织制定并实施涂装设备流水线安装规章制度和操作规程，未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除施工现场生产安全事故隐患，未对施工人员进行安全生产教育和培训，无法保证施工人员具备必要的安全生产知识等问题，作为施工承包单位未取得安全生产许可证就擅自进行涂装设备流水线安装作业等问题;

（二）桂林龙禧门业有限公司存在未对施工承包单位的安全生产条件严格把关，未按规定对施工承包单位湖北

[1] 国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。

[2] 国家对建筑施工企业实行安全生产许可制度。建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动。本规定所称建筑施工企业，是指从事土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动的企业。

亿和智能装备有限公司的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，新厂房在搬迁厂区选址过程中，未对厂房低压配电系统线路及电气设备元器件等进行复查，在低压配电系统中未设置剩余电流动作保护器；作业区域喷漆房事故发生时未完成安全保护接地等问题。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

事故调查组认为，湖北亿和智能装备有限公司和桂林龙禧门业有限公司对“6·13”一般触电事故的发生负有责任。为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人和责任单位，根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，对该事故的有关责任人、责任单位提出以下处理建议:

（一）建议不再追究责任的人员

唐某某，现场施工人员，安全意识淡薄，在未对施工现场进行风险辨识，未遵守涂装设备流水线安装规章制度和操作规程的情况下进行安装作业，鉴于其在本次事故中死亡，免予追究其责任。

（二）事故责任人员的处理建议

蒋某某，湖北亿和智能装备有限公司法定代表人，未依法建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位涂装设备流水线安装规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重

预防工
作机制，未检查所承包安装的项目安全生产工作，对事故发生负有管理责任，建议由县应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第（一）项[3]的规定给予行政处罚。

王某某，湖北亿和智能装备有限公司副总经理，未参与拟定本单位涂装设备流水线安装规章制度和操作规程，未参与本单位涂装设备流水线安装人员的教育和培训，未检查本单位涂装设备流水线安装现场的安全生产状况，未及时排查出生产安全事故隐患，未提出改进安全生产管理的建议，未制止和纠正违反本单位涂装设备流水线安装操作规程的行为，对事故发生负有管理责任，建议由县应急管理局依据《安全生产法》第九十六条[4]的规定给予行政处罚。

支某某，湖北亿和智能装备有限公司涂装设备组装组长，未认真履行公司班组长的岗位安全职责，作为组长，对施工人员未遵守涂装设备流水线安装规章制度和操作规程的情况下进行安装作业的行为制止和纠正，依据《安全生产法》第一百零七条[5]规定，建议由湖北亿和智能装备有

[3] 《安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[4] 《安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[5] 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

限公司对其进行处理。

曹某某，桂林龙禧门业有限公司主要负责人，将涂装设备流水线安装项目发包给不具备安全生产条件的施工承包单位湖北亿和智能装备有限公司，并未按规定对施工承包单位湖北亿和智能装备有限公司的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，对事故发生负有管理责任，建议由县应急管理局依据《安全生产法》第一百零三条第一款、第二款[6]的规定给予行政处罚。

（三）对事故责任单位处理建议

1.湖北亿和智能装备有限公司，未按规定规范签订安全生产管理协议，未落实自身安全生产管理责任，未按规定建立健全并落实安全生产全员责任制，未组织制定并实施涂装设备流水线安装规章制度和操作规程，未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除施工现场生产安全事故隐患，未对施工人员进行安全生产教育和培训，无法保证施工人员具备必要的安全生产知识导致从业人员违规冒险作业，作为施工承包单位

[6]《安全生产法》第一百零三条第一款、第二款：生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

未取得安全生产许可证就擅自进行涂装设备流水线安装作业，对事故发生负有责任，根据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项[7]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项[8]的规定，建议由县应急管理局对该公司依法给予行政处罚。

2.桂林龙禧门业有限公司，将涂装设备流水线安装项目发包给不具备安全生产条件的施工承包单位湖北亿和智能装备有限公司，并未按规定对施工承包单位湖北亿和智能装备有限公司的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，对事故发生负有责任，建议由县应急管理局依据《安全生产法》第一百零三条第一款、第二款[9]规定给予行政处罚。

六、事故主要教训

（一）项目建设单位未及时与施工承包单位规范签订安全协议，未明确双方的安全责任、义务与要求，未对施工

---

[7] 《安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[8] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

[9] 《安全生产法》第一百零三条　生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

承包单位的安全工作统一协调、管理;

（二）项目建设单位未对施工承包单位湖北亿和智能装备有限公司的安全生产条件严格把关，未按规定对施工承包单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期对施工现场进行安全检查。

（三）项目建设单位、施工承包单位主要负责人和安全管理人员履职不力。项目建设单位、施工承包单位的主要负责人、安全员安全责任意识不足，未严格履行《安全生产法》第二十一条[10]、第二十五条[11]职责，特别是对安全风险辨识、隐患排查治理和员工培训教育等安全管理责任不落实，导致施工人员违章作业等隐患问题和安全风险突出。

（四）施工承包单位未任命主要负责人，且主要负责人未经安全教育培训，不具备与从事的生产经营活动相适应的安全知识和管理能力;

（五）施工承包单位未制定并实施涂装设备流水线安装规章制度和操作规程。

---

[10] 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制．加强安全生产标准化建设：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划：（四）保证本单位安全生产投入的有效实施：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制．督促、检查本单位的安全生产工作．及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[11] 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训．如实记录安全生产教育和培训情况：（三）组织开展危险源辨识和评估．督促落实本单位重大危险源的安全管理措施：（四）组织或者参与本单位应急救援演练：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患．提出改进安全生产管理的建议：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为：（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

七、事故整改和防范措施

（一）项目建设单位应建立承包商安全管理制度，明确管理责任，制定承包商准入标准，不具备安全生产条件的单位或者个人，不得从事承装、承修、承试等活动;

（二）项目建设单位和施工承包单位要严格落实安全生产主体责任。一是要求桂林龙禧门业有限公司对全厂配电系统线路和电气设备元器件进行隐患排查，对发现的隐患及时进行整改，确保企业达到安全用电条件；二是项目建设单位和施工承包单位都要制定并落实全员安全生产责任制，确保安全责任落到实处；三是建设单位应与施工承包单位要建立沟通机制，定期进行沟通，内容主要包括作业变更信息（环境、作业范围、安全管理要求），作业存在的问题及整改情况、事故事件等;

（三）施工承包单位和项目建设单位要加强现场安全管理。施工承包单位要安排专职安全员进行现场安全管理，制定并实施涂装设备流水线安装规章制度和操作规程。项目建设单位和施工承包单位要建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要加强作业现场风险辨识及管控，并按公司制度开展隐患排查治理工作，确保施工人员作业环境安全。

（四）施工承包单位和项目建设单位要进一步强化从业人员安全教育培训工作。项目建设单位要对施工单位进行技术交底，告知施工承包单位作业现场存在的风险，及应

急响应措施和要求等。施工承包单位要对本公司员工培训涂装设备流水线安装规章制度和操作规程，切实增强职工安全意识，确保职工具备必要的岗位知识技能。

湖北亿和智能装备有限公司“6·13”

一般触电事故调查组

2025 年 8 月 15 日